

Lokal mieszkalny przy ul. Blachnickiego 8/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 <i>Wykucie futryn drzwiowych</i>	szt	3,000
2	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
3	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych <i>ANALOGIA</i> <i>Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych w łazience i kuchni</i>	m2	11,200
4	Kalkulacja indywidualna	likwidacja rury wentylacyjnej z przedpokoju	szt.	1,000
5	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej <i>Poszerzenie drzwi do łazienki</i>	m2	0,205
6	KNR 4-04 0404/05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli <i>ANALOGIA</i> <i>Rozebranie szafek drewnianych</i>	m2	3,808
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <i>Przedpokój</i>	m2	4,162
8	KNR 4-04 0501/05	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 111 deszczulek na m2 posadzki <i>Przedpokój</i>	m2	4,162
9	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,283
10	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	1,283
II. STOLARKA OKIENNA				
11	KNR 0-19 0929/05	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	0,703
12	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	2,384
13	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW	m2	1,500
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa nawietrzników okiennych automatycznych higrosterowalnych	szt.	2,000
15	KNR 4-01 0911/03	Naprawa wietrzników okiennych przez przeklejenie z dopasowaniem	szt	2,000
16	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,747
17	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	2,000
III. STOLARKA DRZWIOWA				
18	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych <i>Drzwi wejściowe do lokalu</i>	szt	1,000

Lokal mieszkalny przy ul. Blachnickiego 8/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 0919/29	Wymiana okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane <i>Drzwi wejściowe</i>	szt	3,000
20	KNR 4-01 0919/26	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe <i>Drzwi wejściowe</i>	szt	1,000
21	KNR 4-01 0919/28	Wymiana okuć drzwiowych - zamki skrzynkowe <i>Drzwi wejściowe</i>	szt	1,000
22	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szylkami <i>Drzwi wejściowe</i>	szt	1,000
23	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 <i>Drzwi wejściowe</i>	m2	4,964
24	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotnie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 <i>Drzwi wejściowe</i>	m2	4,964
25	KNR 2-02 1016/03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w <i>Drzwi do łazienki i do pokoju</i>	szt	2,000
26	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 <i>Drzwi do łazienki o szerokości 80 cm w świetle. w dolnej części skrzydła otwory nawiewne o powierzchni łącznej co najmniej 220 cm 2.</i>	m2	3,200
27	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	3,000
IV. TYNKI, MALOWANIE				
28	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)	m2	4,500
29	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>ANALOGIA Sufity</i>	m2	24,000
30	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	74,650
31	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 15 % powierzchni tynków	m2	14,798
32	KNR K-08 0201/06	Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany przy użyciu kleju	m2	1,800
33	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	16,200
34	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą	m2	15,280
35	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą	m2	2,555

Lokal mieszkalny przy ul. Blachnickiego 8/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>sufity</i>	m2	24,000
37	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych <i>Ściany</i>	m2	50,650
38	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	24,000
39	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	58,690
40	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>Lamperie olejne w kuchni i łazience</i>	m2	15,960
41	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	4,800
42	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	9,650
43	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości <i>Balustrada balkonowa</i>	m2	1,925
44	KNR 7-12 0105/03	Odtuszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	1,925
45	KNR 7-12 0201/03	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	1,925
46	KNR 7-12 0209/03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	1,925
47	KNR 4-01 1204/04	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonu <i>Malowanie loggi, kolor uzgodnić z Zarządcą.</i>	m2	7,398
48	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą <i>Uszczelnienie posadki balkonu</i>	m2	2,328
49	KNR 4-01 0909/01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0,5m2 <i>Okno kontaktowe pomiędzy pokojem i łazienką</i>	szt	0,300
50	KNR 4-01 1211/01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1,0m2 <i>Okno kontaktowe</i>	m2	0,300
51	KNR 4-01 1209/04	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 0,5m2	szt	0,300
52	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych <i>ANALOGIA sprzątanie i mycie posadzek i parkietów</i>	m2	24,000
V. PODŁOGI, POSADZKI				
53	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów <i>Przedpokój</i>	m2	10,621

Lokal mieszkalny przy ul. Blachnickiego 8/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
54	KNR 4-01 0816/07	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m2	6,459
55	KNR 2-02 1111/01	Posadzki z deszczulek na lepiku	m2	6,459
56	KNR 4-01 0816/03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonom	m2	16,148
57	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	16,148
58	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - przedpokój <i>ANALOGIA</i> <i>przybicie płyt OSB</i>	m2	4,162
59	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej <i>przedpokój</i>	m2	4,162
60	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m	5,440
61	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko <i>Łazienka</i>	m2	2,555
62	KNR 2-02 1104/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych luzem 150x150mm	m2	2,555
63	KNR 2-02 1119/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm bez przecinania płytek	m	9,000
64	KNR 2-02 1119/02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm układane metodą zwykłą bez przecinania płytek	m	5,400
VI. POZOSTAŁE PRACE				
65	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	4,000
66	Kalkulacja indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej powykonawczej	szt.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Piotr Jagielka
140/92 B-B

621/2016

Przedmiar

ul. Blachnickiego 8/1 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
2	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	15,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	12,000
4	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	3,000
5	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	80,000
6	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 3x2,5mm2 450/750V	m	45,000
7	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 3x1,5mm2 450/750V	m	25,000
8	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 4x1,5mm2 450/750V	m	5,000
9	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	5,000
10	KNNR 5 0101/01	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	5,000
11	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm2 - Przewód LgYzo 2,5mm2 450/750V	m	5,000
12	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	80,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t 1-biegunowy	szt.	2,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t świecznikowy	szt.	1,000
16	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	7,000
17	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 - gniazdo p/t hermetyczne IP44	szt	2,000
18	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	2,000
19	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	3,000
20	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgooodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa typu plafoniera IP44	szt	1,000
21	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm - Rozdzielnia n/t 1x8 mod. IP40, zaciski N+PE	szt	1,000
22	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10-16	szt.	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU
Marek Szafranski
MAP/6062/PW02/12

ul. Blachnickiego 8/1 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt	1,000
24	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,000
25	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
26	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	9,000
27	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
28	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kuchenki elektrycznej 2-płytowej	szt.	1,000
30	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt	1,000
31	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V	szt	1,000
32	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt	1,000
33	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,200
34	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,200

Zarząd Budynku i Mieszkalnictwa
 INSPEKTOR NADZORU INŻYNIER
 Marcja SŁON
 MAP.0002/PW.02/12

ul. Blachnickiego 8 / 1 - instalacje wod. , kan. , gaz. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 4-01 0330/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,060
2	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm z kosztem plombowania	szt	1,000
3	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	1,000
4	KNR 4-02 0105/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm	miejsce	2,000
5	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,000
6	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
7	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
8	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,900
9	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny akrylowej - demontaż i ponowny montaż (analogia) z umocowaniem i uszczelnieniem krawędzi	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0127/01	Wstawienie zaworu przelotowego średnicy 15-20mm - do pralki pod zlewem i bojlerem	szt	2,000
11	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, bez wsporników- demontaż i ponowny montaż -analogia	szt	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Umycie zlewu jednokomorowego z baterią	kpl	1,000
13	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 70dm3	kpl	1,000
14	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	10,000
15	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
16	KNR 4-02 0309/02	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl	1,000
17	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	9,400
18	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	2,000
19	KNR 4-02 0314/01	Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno	szt	1,000
20	KNR 4-02 0314/05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
21	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,100
22	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,100

[Handwritten signature]