

Przedmiar

ul. Celna 6/10

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Roboty ogólnobudowlane			
1	KNR 0-19 0930/10 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 szt.5	m2	10,290
2	Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych . Nawiewnik doliczyć do M	kpl	3,000
3	KNR 4-01 0530/08 Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,960
4	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych.	m	3,750
5	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m. Parapet doliczyć do M	szt	3,000
6	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
7	KNR 4-01 0304/02 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,570
8	KNR 4-01 0346/01 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie wapiennej	gniazdo	4,000
9	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	5,600
10	KNR 4-01 0711/02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	4,000
11	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	1,000
12	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 Wzmocnione, drewniane, 2 zamki wizjer, numer.	m2	1,600
13	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	5,000
14	KNR 2-02 1017/04 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2	m2	4,800
15	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 łazienka	m2	2,800
16	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	47,800
17	KNR 4-01 0920/21 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki	szt	5,000
18	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	4,000
19	KNR 4-01 0701/10 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy wapiennej		

Przedmiar

Strona 3/6

ul. Celna 6/10

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	61,120
20	KNR K-05 0103/01 P.A.Mocowanie do stropu foli paroprzepuszczalnej.	m2	61,200
21	KNR 2-02 2011/02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	61,120
22	NNRNKB 7 2608/05 P.A.Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w systemie - dodatkowa warstwa siatki (parter). Wklejenie siatki na ścianach	m2	114,040
23	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	114,040
24	KNR 2-02 2006/01 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków	m2	96,230
25	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	61,120
26	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	193,750
27	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	10,000
28	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	27,080
29	KNR 4-01 0820/03 P.A.Dostawa i montaż płyty OSB 22 mm	m2	27,080
30	KNR 2-02 1111/05 P.A. Posadzki z desek klejonych Posadzki z paneli podłogowych na piance wraz z listwami panelowymi. Kl ścieralności AC4 gr. 8mm-	m2	48,150
31	KNR 4-01 0817/01 Uzupełnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z gumolitu	m2	18,410
32	KNR 2-02 1113/08 Listwy przyścienne panelowe. Kuchnia, p. pok.	m	19,030
33	NNRNKB 4 1118/10 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	4,220
34	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	8,000
35	KNR 2-02 0822/06 Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem	m2	16,520
36	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	8,000
37	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km dalsze 19 km	m3	8,000
Likwidacja niskiej emisji			
38	KNR 4-01 1011/02 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami 3 szt.	m3	2,860
39	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczekAnalogia Rury zapiecowej	szt	3,000

Przedmiar

ul. Celna 6/10

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
40	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
41	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
42	KNR 4-01 0323/02 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	3,000
43	KNR 4-01 0706/01 Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych.	szt	3,000
44	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	1,620
45	KNR 4-01 0411/06 Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm. Po rozbiórce pieców.	m2	1,620
46	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,860
47	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 19	m3	2,860
48	k.I. Opinia kominiarska powykonawcza	kpl.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Wojciech Rudaśzewski
Upr. bud. 135598

Celna 6/10 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont instalacji				
1	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	11,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	5,000
3	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2	szt	1,000
4	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
5	KNR 4-03 1145/01	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0,5m2 mocowanych śrubami kotwowym w podłożu ceglanym	szt	1,000
6	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	5,000
7	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	90,000
8	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	50,000
9	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	20,000
11	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej przycisk dzwonek	szt	1,000
12	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
13	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wyłotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	20,000
14	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	90,000
15	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	17,000
16	KNR 5-08 0501/03	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach plastikowych lub kotwiących - 1 mocowanie	kpl	4,000
17	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
18	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt	1,000
19	KNR 5-08 0401/03	Ręczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	aparat	1,000
20	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi dzwonek	szt	1,000
21	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20A	szt	1,000
22	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B10	szt	1,000

Celna 6/10 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16	szt	4,000
24	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	3,000
25	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonu	kpl	1,000
26	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości poniżej 0,01m3 z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	0,080
27	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x4	m	20,000
28	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	60,000
29	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
30	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika przeciwporażeniowego 2-biegunowego	szt	1,000
31	KNR 5-18 0803/04	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 6x4dm skrzynka licznikowa zgodna z wytycznymi Tauron Dystrybucja	szt	1,000
32	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
33	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	18,000
34	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
35	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Piórkowski
MAP 007/010E 10

Przedmiar

Ul. Celna 6 / 10 Roboty sanitarne - pustostan

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Montaż podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Montaż odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Montaż podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Montaż odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 4-02 0109/01	Montaż podejścia wodociągowego o średnicy 15 mm pod baterie i pralkę automatyczną	szt	6,000
6	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm wraz z plombowaniem	kpl	2,000
7	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
8	KNR 4-02 0108/01	Montaż odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	8,000
9	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej długości 160 cm zgodnie z warunkami montażu (trwale przymocowanej do podłogi i ścian wraz z uszczelnieniem silikonem)	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm pod pralkę automatyczną	miejsce	1,000
11	KNR 4-02 0223/03	Montaż ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
12	KNR 4-02 0219/02	Montaż umywalki fajansowej dług. 50 cm ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
13	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej bez wsporników do montażu na szafkę kuchenną wraz z syfonem i wężykami zasilającymi	kpl	1,000
14	KNR 4-02 0121/04	Montaż baterii wannowej z natryskiem węzowym	kpl	1,000
15	KNR 4-02 0121/01	Montaż baterii umywalkowej i zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
16	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
17	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
18	KNR 4-02 0301/02	Wymiana instalacji gazowej o średnicy 15 do 25 mm (łączenie na spaw)	miejsce	14,000
19	KNR 2-15 0306/02	Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 25mm do gazomierza na ścianach	kpl	1,000
20	KNR 4-02 0302/01	Montaż trójnika do prób ciśnieniowych instalacji gazowej	szt	1,000
21	KNR 4-02 0311/03	Montaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	kpl	1,000
Likwidacja niskiej emisji				

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Witold Młynarczyk
BPP Upr. 138/80

Ul. Celna 6 / 10 Roboty sanitarne - pustostan

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-02 0312/02	Wymiana pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 15 kW wraz z montażem stosownych przewodów dostosowujących przedmiotowy kocioł do należytego funkcjonowania technicznego.	kpl	1,000
23	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem pozytywnego protokołu i wypełnionego wniosku o napelnienie instalacji gazem	lok	1,000
24	KNR 0-13 0127/01	Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych	m	35,000
25	KNR 0-13 0127/01	Rurociągi z rur PE o średnicy 16mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych	m	35,000
26	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych c.o.w budynkach mieszkalnych	urządzenie	2,000
27	KNR 0-31 0113/03	Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej do 28mm	m	70,000
28	KNR 2-15 0415/01	Zawory grzejnikowy z głowicą termoregulacyjną o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,000
29	KNR 2-15 0419/04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o długości 1800mm	kpl	3,000
30	KNR 2-15 0419/03	Grzejniki łazienkowe drabinkowe szer. 600 wys. 1200 mm	kpl	1,000
31	KNR 2-15 0415/05	Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm	szt	6,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Włodzisław Młynarczyk
BPP/Up. 138/80