

ul. Celna 6/11

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Roboty ogólnobudowlane		
1	KNR 0-19 0930/09 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m24 szt4	m2	6,420
2	Dostawa i montaż nawiewników ciśnieniowych . Nawiewnik doliczyć do M	kpl	3,000
3	KNR 4-01 0530/08 Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,960
4	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych.	m	3,300
5	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m. Parapet doliczyć do M	szt	3,000
6	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
7	KNR 4-01 0304/02 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,220
8	KNR 4-01 0346/01 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie wapiennej	gniazdo	2,000
9	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,400
10	KNR 4-01 0711/02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	3,000
11	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	2,000
12	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 Wzmocnione, drewniane, 2 zamki wizjer, numer.	m2	1,800
13	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	1,000
14	KNR 2-02 1017/04 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2	m2	1,600
15	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 łazienka	m2	1,600
16	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	29,600
17	KNR 4-01 0920/21 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki	szt	3,000
18	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	3,000
19	KNR 2-02 2006/01 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków		

Przedmiar

ul. Celna 6/11

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	42,560
20	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
21	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
22	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	27,080
23	KNR 4-01 0820/03 P.A.Dostawa i montaż płyty OSB 22 mm	m2	27,080
24	KNR 2-02 1111/05 P.A. Posadzki z desek klejonych Posadzki z paneli podłogowych na piance wraz z listwami panelowymi. Kl ścieralności AC4	m2	16,030
25	KNR 4-01 0817/01 Uzupełnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z gumolitu	m2	11,050
26	KNR 2-02 1113/08 Listwy przyściennie panelowe. Kuchnia	m	11,500
27	NNRNKB 4 1118/10 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	1,200
28	NNRNKB 4 1122/03 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m	3,600
29	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	4,000
30	KNR 4-01 0711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	4,000
31	KNR 2-02 0822/06 Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem	m2	3,000
32	KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	52,480
33	KNR 2-02 2011/02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	28,280
34	KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	52,480
35	KNR 2-02 2006/01 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków	m2	42,560
36	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	95,040
37	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	28,280
38	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,000
39	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km dalsze 19 km		

Przedmiar

ul. Celna 6/11

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m3	3,000

[Handwritten signature]
Przedmiar
L. Wójcik
Urząd Miasta
10.11.2015

Celna 6/11 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont instalacji elektrycznej				
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2,000
2	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	2,000
3	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	4,000
4	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	7,000
5	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt.	7,000
6	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt.	7,000
7	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	8,000
8	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	8,000
9	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglany	m	55,000
10	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	10,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	45,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	55,000
13	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt.	1,000
14	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000
15	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt.	5,000
16	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
17	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglano pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
18	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt.	1,000
19	KNNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
20	KNNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A/1	szt.	2,000
21	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	2,000
22	KNR 4-03 1205/05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	1,000

Cena 6/11 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-03 1205/06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	5,000
24	KNR 4-03 1001/05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	65,000
25	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x4	m	20,000
26	KNR 5-08 0209/02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku YDY 3x2.5	m	45,000
27	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	5,000
28	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	5,000
29	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	5,000
30	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	45,000
31	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	20,000
32	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5m ²	szt	1,000
33	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
34	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
35	KNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości powyżej 0.01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,210
36	KNR 5-18 0803/03	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 4x4dm Tablica licznikowa	szt	1,000
37	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C25A	szt.	1,000
38	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	5,000
39	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 6A	szt.	1,000
40	KNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach stycznika modułowego	szt	1,000
41	KNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach zegara sterującego elektronicznego	szt	1,000
42	KNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
43	KI	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej	szt	1,000
44	KI	Dostawa i montaż pieca akumulacyjnego 1.5kW	szt	2,000
45	KI	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego 30 l	szt	1,000
46	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż grzejnika ręcznikowca		

Celna 6/11 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1.000
47	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4.000
48	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1.000
49	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	6.000
50	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1.000

Zarząd Dudyńków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Huberek
MAP 0077 OHOE.10

Ul. Celna 6 / 11 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm zaplombowany	kpl	2,000
2	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
4	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" w pomieszczeniu na korytarzu	kpl	1,000
5	KNR 4-02 0218/04	Wymiana - dostawa zlewozmywaka z blachy bez wsporników do montażu na szafce wraz z syfonem	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - podejście pod WC Kompakt	miejsce	1,000
7	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia (podejście pod WC Kompakt)	miejsce	1,000
8	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	1,000
9	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
10	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
11	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod baterie średnicy 15mm	szt	3,000
12	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5,000
13	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	5,000
14	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm (instalacja gazowa)	m	12,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Władysław Młynarczyk
BPP/Upr. 138/80