

Remont pustostanu nr 57 na os. Centrum A 13 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo	m2	30,000
2	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	18,150
3	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	30,000
4	KNR 4-01 0716/08	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów zwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach płaskich	m2	18,150
5	Kalk. indyw.	Wykonanie opinii kominiarskiej na lokal	kpl	1,000
6	Kalk. indyw	Dostawa i montaż nawietrzaka higroskopijnego	szt	1,000
7	KNR 0-19 0929/02	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2- odtworzenie okna kontaktowego pomiędzy łazienką i kuchnią	m2	0,300
8	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	2,250
9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafki drewnianej licznikowej w przedpokoju o wymiarach 0,60x 2,20	szt	1,000
10	KNR 4-01 0318/01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 1m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł- ościeżnice szafki licznikowej w przedpokoju	szt	2,000
11	KNR 2-02 1019/01	P.A Skrzydła drzwiowe jednodzielne o powierzchni do skrzydła do szafek licznikowych żaluzjowe o pow. 0,7 m2 każda	m2	1,200
12	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
13	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD7	szt	2,000
14	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione	m2	1,600
15	KNR 2-02 1016/03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	1,000
16	KNR 2-02 1018/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnętrzne, dwukrotnie malowane na budowie szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	3,200
17	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych,	m	14,300
18	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	3,000
19	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szylkami	szt	3,000
20	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	2,000
21	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane do wc	szt	1,000
22	Kalk. indyw	Montaż numeru mieszkania na drzwiach zewnętrznych	szt	1,000
23	Kalk. indyw	Dorobienie klucza do bramy wejściowej do budynku	szt	1,000

Remont pustostanu nr 57 na os. Centrum A 13 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-01 0913/07 7	P.A. Montaż kratki nawiewnej w skrzydle drzwi łazienkowych	szt	1,000
25	Kalk. indyw	Punktowe zagipsowanie dziur po dyblach i niewielkich ubytków tynków	szt	30,000
26	Kalk. indyw	Demontaż półek w aneksie kuchennym	szt	2,000
27	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
28	KNR 4-01 0916/01	Wymiana parapetu zewnętrznego	szt	1,000
29	KNR 4-01 0916/01	Wymiana parapetów wewnętrznych	szt	1,000
30	KNR 4-01 0348/03	Rozkucie otworu w ścianie 1/2 cegły pod okienkokontaktowe	m2	0,300
31	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	18,150
32	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	57,300
33	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	2,400
34	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociagowych o średnicy do 50mm	m	3,000
35	KNR 4-01 1212/33	Malowanie jednokrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100-200mm	m	1,000
36	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,150
37	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,150
38	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	57,300
39	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	57,300
40	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian w aneksie kuchennym i pomieszczeniu łazienki	m2	16,200
41	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem tynków w łazience i kuchni na części mokrej do wysokości 1,5 m oraz w pomieszczeniu wc, przedpokoju i aneksie kuchennym	m2	16,200
42	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika w pomieszczeniu wc	m	3,400
43	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki lastrykowej w pomieszczeniu wc	m2	1,110
44	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko w całym lokalu	m2	18,650
45	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	18,650
46	KNR 4-04 0501/05	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 deszczulek na m2 posadzki	m2	17,540

Remont pustostanu nr 57 na os. Centrum A 13 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	KNR 2-02 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną- pom.wc, przedpokoju i aneksie kuchennym	m2	4,200
48	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej w całym lokalu	m2	18,650
49	KNR 4-01 0410/07	P.A Zerwanie płyt pilśniowych twardych w	m2	17,540
50	KNR 2-02U2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych w pokoju	m2	14,450
51	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - druga warstwa	m2	18,650
52	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-pokój	m2	14,450
53	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach 10x10 cm fi 4,5 mm w całym lokalu	m2	18,650
54	KNR 4-01 0411/06	P.A Wymiana desek podłogowych grubości 32mm- rozebranie desek Rg = 0,50 , nie liczyć M	m2	17,540
55	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	28,000
56	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypki	m2	17,540
57	NNRNKB 6 2805/04	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą w wc , przedpokoju i aneksie kuchennym	m2	4,200
58	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek-wc , przedpokój i aneks kuchenny	m	10,600
59	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu zużłobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	7,125
60	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- na dalsze 19 km	m3	7,125

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Jerzy Wulka
UAN-IJpr 398/87

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Centrum A 13 / 57 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji	szt	1,000
2	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	110,000
3	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	65,000
4	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	10,000
5	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	20,000
6	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²	m	15,000
7	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	110,000
8	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające	szt	1,000
9	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza	szt	1,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	1,000
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	17,000
12	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	12,000
13	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C 25 A	szt	1,000
15	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
16	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnicowo -prądowego 30 mA	szt	1,000
17	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	5,000
18	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika bezpiecznikowego izolacyjnego jednopółowego	szt	1,000
19	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	aparat	2,000
20	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V	szt	1,000
21	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi (słuchawka domofonowa)	szt	1,000
22	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	1,000
23	KNNR 5 0406/03	Dostawa i montaż aparatów elektrycznych - kuchenka 2 - u palnikowa		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Centrum A 13 / 57 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-18 0802/03	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 8x4dm. Skrzynka licznikowa zgodna ze standardami Tauron Kraków	szt	1,000
25	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	5,000
26	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna	szt	1,000
27	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
28	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	11,000
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
31	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
32	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	1,000
33	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,400
34	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	0,400
35		UWAGA : Punkt świetny w łazience należy umieścić nad drzwiami.		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/09

os. Centrum A nr. 13 m. 57 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie istniejącego wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur stalowych z kosztem konstrukcji mocującej ,plombowania wg.PN - prosty odcinek przed wodomierzem , a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm.Długość prostego odcinka za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 5 cm .	szt	2,00
2	KNR 4-02 0133/02	Demontaż długiego gwintu,nypla redukcji średnicy 25-32mm likwidacja istniejących połączeń wodomierzy ,urządzeń .	szt	4,00
3	Kalkulacja indywidualna	wyłączenie i napełnienie pionu wodnego	szt	1,00
4	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	3,00
5	KNR 4-02 0235/08	p.a.Demontaż urządzeń sanitarnych - dolnopłuku ,rura, korkowanie.	kpl	1,00
6	KNR 4-02 0105/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm	miejsce	5,00
7	KNR 4-02 0133/01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	2,00
8	KNR 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 110mm	szt	1,00
9	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury PCV średnicy 110m	szt	1,00
10	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" z płuczką i sedesem	kpl	1,00
11	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	7,00
12	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., pieca , pralki z przyłączem w oplocie metalowej	szt	7,00
13	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,00
14	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	0,90
15	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,50
16	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	2,00
17	Kalkulacja indywidualna	wykonanie przejścia z rury żeliwnej na PCV	szt	1,00
18	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa L -440 mm	kpl	1,00
19	Kalkulacja indywidualna	Montaż podgrzewacza elektrycznego przepływowego "EUP" wraz z baterią .	szt	1,00
20	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,00
21	KNR-W 4-02 0219/04	Wymiana zlewozmywaka blachy nierdzewnej pojedynczo z montażem va ścianie	szt	1,00
22	KNR-W 4-02 0150/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 10 l na nowych wspornikach /aneks/	szt	1,00

os. Centrum A nr. 13 m. 57 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-02 0106/01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego średnicy 15-20mm	szt	2,00
24	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,00
25	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych z dostarczeniem protokołu	m	10,00
26	KNR 4-02 0309/03	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 32mm	kpl	0,50
27	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	7,00
28	KNR 4-02 0307/02	Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 25-32mm	szt	2,00
29	KNR 4-02 0310/04	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-25mm przy urządzeniach	szt	2,00
30	KNR 4-02 0314/01	Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno	szt	1,000
31	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,90
32	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,90

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Oskar Kuźniar
BPP.Upr. 215/80