

Remont pustostanu nr 5 na os. Centrum C 2 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu- po skuciu fliz w łazience i kuchni	m2	19,280
2	Kalk. indyw.	Wykonanie opinii kominiarskiej na lokal	kpl	1,000
3	Kalk. indyw.	Dostawa i montaż nawietrzaka higroskopijnego	szt	4,000
4	KNR 4-01 1209/14	P.A. Malowanie dwukrotne farbą olejną ościeznicy drzwi wejściowych	szt	1,000
5	Kalk. indyw.	Regulacja zamków obwiedniowych skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych	szt	8,000
6	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m2	6,400
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pawlacza i jego odwóz	szt	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafki drewnianej licznikowej w przedpokoju o wymiarach 0,60x 2,20	szt	1,000
9	KNR 4-01 0318/01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 1m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł- ościeżnice szafki licznikowej w przedpokoju	szt	2,000
10	KNR 2-02 1019/01	P.A Skrzydła drzwiowe jednodelne o powierzchni do skrzydła do szafek licznikowych żaluzjowe o pow. 0,7 m2 każda	m2	1,400
11	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	6,000
12	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	6,000
13	KNR 2-02 1018/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne wewnątrzlokalowe, dwukrotnie malowane na budowie szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	9,600
14	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych,	m	19,600
15	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	6,000
16	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	6,000
17	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykle	szt	2,000
18	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe i do wc	szt	2,000
19	KNR 4-01 0913/07 7	P.A. Montaż kratki nawiewnej w skrzydle drzwi łazienkowych i kuchennych	szt	2,000
20	Kalk. indyw.	Punktowe zagipsowanie dziur po dyblach i niewielkich ubytków tynków , po demontażu listwy odbojowej , rusztu drewnianego w przedpokoju	szt	50,000
21	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	6,000
22	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2-parapety wewnętrzne	szt	1,000
23	KNR 4-01 1212/30	P.A Malowanie jednokrotne farbą olejną progu drzwi wejściowych	m	0,800

Remont pustostanu nr 5 na os. Centrum C 2 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-01 0916/01	Wymiana parapetów wewnętrznych w kuchni o dl. do 2,0 m	szt	1,000
25	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych w łazience dla drzwi 0.80x2,0 m z wymiaru 0,70x2,0 i pomieszczenia wc z wymiaru 0,6x2,0 na 0,80x 2,0	m2	0,600
26	Kalk. indyw.	Umycie parapetów zewnętrznych	szt	2,000
27	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) w łazience i wc	m2	4,100
28	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	61,700
29	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	189,000
30	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	10,320
31	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych o średnicy do 50mm	m	21,900
32	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych sufitów	m2	61,700
33	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	61,700
34	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	189,000
35	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	189,000
36	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience i wc	m2	19,280
37	KNR 4-01 0701/03	P.A. Skucie placków cementowych	m2	19,280
38	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- rozebranie ścianki działowej w kuchni - rozebranie obudowy wanny	m2	1,120
39	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach po rozkuciu drzwi do łazienki i kuchni	m2	1,200
40	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian w kuchni	m2	6,700
41	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem tynków w łazience i kuchni na części mokrej do wysokości 1,5 m oraz w pomieszczeniu wc	m2	21,200
42	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokoлика w łazience i pomieszczeniu kuchni	m	9,640
43	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie wykładziny PCV w przedpokoju i kuchni	m2	14,950
44	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z terakotowych w łazience i wc	m2	4,100
45	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko w łazience i wc	m2	4,100
46	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		

Remont pustostanu nr 5 na os. Centrum C 2 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	4,100
47	KNR 2-02 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną- pom. łazienki .	m2	4,100
48	KNR 4-01 0410/07	P.A Zerwanie płyt pilśniowych twardych w kuchni	m2	7,410
49	Kalk. indyw	Demontaż karnisza	szt	1,000
50	KNR-W 4-01 0819/03	Montaż płyt OSB gr. 12 mm w kuchni	m2	7,410
51	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- kuchni	m2	7,410
52	Kalk. indyw	Zaklinowanie parkietu w pokojach i przedpokoju przed ułożeniem paneli podłogowych	m2	52,000
53	KNR 4-01 0815/05	Uzupełnienia listew przyściennych w odcinkach prostych w kuchni	m	10,500
54	KNR 2-02U2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych w pokojach i przedpokoju	m2	52,000
55	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek-łazienka i wc	m	9,640
56	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,853
57	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- na dalsze 19 km	m3	4,853

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Centrum C 2 / 5 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji	szt	1,000
2	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	210,000
3	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	135,000
4	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	15,000
5	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
6	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²	m	20,000
7	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	210,000
8	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające	szt	1,000
9	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza	szt	1,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	1,000
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	28,000
12	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	20,000
13	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	8,000
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20 A	szt	1,000
15	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
16	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnicowo -prądowego 30 mA	szt	1,000
17	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	5,000
18	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - rozłącznik bezpiecznikowy izolacyjny	szt	1,000
19	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	6,000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna	szt	1,000
21	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt	2,000
22	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V	szt	1,000
23	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon słuchawka domofonowa	szt	1,000

Zarząd Dzielnicy Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/19

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Centrum C 2 / 5 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	1,000
25	KNR 5-18 0802/03	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 8x4dm Skrzynka licznikowa zgodna ze standardami Tauron Kraków	szt	1,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	20,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
31	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	1,000
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
33	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=19	m3	0,500
34	K.I.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane do Kp.M.S.R.Z 5%	%	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/79

os. Centrum C nr. 2 m. 5 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0133/01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,00
2	KNR-W 4-02 0126/06	Wykonanie nowego podejścia wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur stalowych z kosztem konstrukcji mocującej, plombowania, wg.PN - prosty odcinek przed wodomierzem, a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm.Długość prostego odcinka za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 5 cm.	szt	2,00
3	KNR 4-01 0330/06	Otwór kontaktowy w ścianach z cegieł między łazienka a przedpokojem	m2	0,20
4	KNR 4-01 0303/01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,20
5	KNR 4-01 0330/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,30
6	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,00
7	KNR 4-01 0326/01	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	2,00
8	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	2,00
9	Kalkulacja indywidualna	Wymknięcie wody pod pionem spuszczenie wody napełnienie pionu	kpl	2,00
10	KNR 4-02 0133/02	Demontaż długiego gwintu,nypla redukcji średnicy 25-32mm	szt	3,00
11	KNR 4-02 0105/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm	miejsce	1,50
12	KNR 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 110mm	szt	1,00
13	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury PCV średnicy 110m	szt	1,00
14	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" z płuczką i sedesem	kpl	1,00
15	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm /pralka przedpokój/	szt	10,00
16	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., pieca, pralki/przedpokój/ pz przyłączem w oplocie metalowej	szt	10,00
17	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej 1- 1400 mm	kpl	1,00
18	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie obudowy wanny z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,44
19	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 45 cm bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl	1,00
20	KNR-W 4-02 0219/04	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej 1 400mm na scianie	szt	1,00
21	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,00
22	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,00

os. Centrum C nr. 2 m. 5 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-02 0210/02	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	2,00
24	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm za połączenie z rurą żeliwną / do pralki przedpokój/	podejście	4,00
25	KNR-W 4-02 0150/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 10 lna nowych wspornikach pod zlewem	szt	1,00
26	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych z dostarczeniem protokołu.	m	9,30
27	KNR 4-02 0216/07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1,00
28	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,00
29	KNR 4-02 0309/03	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 32mm	kpl	0,50
30	KNR-W 2-15 0309/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy we wnękach o średnicy 25mm	kpl	0,50
31	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	3,20
32	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	6,50
33	KNR 4-02 0314/05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,00
34	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1,00
35	KNR-W 2-15 0303/03	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,00
36	KNR-W 2-15 0303/02	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1,95+1,7+1,6+3,7	m	8,95
		razem	m	8,95
37	KNR-W 2-15 0303/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1,6	m	1,60
		razem	m	1,60
38	KNR 4-02 0310/04	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-25mm przy urządzeniach	szt	2,00
39	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,00
40	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm	szt	1,00
41	KNR 4-02 0302/08	Wstawienie trójnika średnicy 15-20mm z żeliwa ciągliwego czarnego	szt	1,00
42	KNR-W 2-15 0315/01	Piec gazowy wody przepływowej 19-20 Kw	kpl	1,00
43	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem	szt	1,00
44	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	12,00

os. Centrum C nr. 2 m. 5 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w obecności inspektora ZBK dostarczenie wniosku do napelnienia instalacji .	lokali	1,00
46	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	1,40
47	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	1,40

O. Kuźniar
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Oskar Kuźniar
BPP.Upr. 215/80