

ul. Do Wilgi 11/2

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	76,140
2	KNR-W 4-01 0701/11 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	31,050
3	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
4	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	7,760
5	KNR 4-01 0427/06 Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m2	8,700
6	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
7	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
8	KNR 4-01 0818 05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	31,050
9	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	31,050
10	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	76,140
11	KNR 2-02 2003/01 Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo. Płyta G-K wodoodporna.	m2	8,700
12	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	31,050
13	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	12,000
14	KNR 2-02 1120/02 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	8,000
15	KNR 2-02 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą, kuchnia łazienka.	m2	7,100
16	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	2,550
17	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m. Parapety doliczyć do M.	szt	2,000
18	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD1	szt	2,000
19	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	3,000
20	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	1,000
21	KNR 2-02 1019/08 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykonane, wzmocnione	m2	1,600
22	KNR 4-01 0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki	szt	3,000
23	KNR 4-01 0817/01 Uzupełnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z gumolitu	m2	19,050
24	KNR 4-01 0815/08 Wymiana listew przyściennych panelowych	m	17,000
25	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	107,190
26	Kalkulacja indywidualna K.I. Nawiewnik - Dostawa i montaż Doliczyć do M.	szt	2,000
27	Kalkulacja indywidualna Opinia kominiarska powykonawcza, Doliczyć do M.	kpl	1,000
28	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	5,000

ul. Do Wilgi 11/2

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=19	m3	5,000


Wojciech Rychalski
12.05.2023

Do Wilgi 11/2 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	2,000
2	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	1,000
3	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3,000
4	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	5,000
5	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	8,000
6	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	11,000
7	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
8	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
9	KNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości powyżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,210
10	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	14,000
11	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	13,000
12	KNR 5 0303/02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.	1,000
13	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	125,000
14	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	25,000
15	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7.5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	80,000
16	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x2,5	m	20,000
17	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
18	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
19	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	10,000
20	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
21	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
22	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	3,000
23	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych		

Do Wilgi 11/2 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt	1,000
25	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naciennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	4,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
28	KNNR 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego B 16A	szt	1,000
29	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego różnicowo prądowy	szt	1,000
30	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
31	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,000
32	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
33	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	12,000
34	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż bojlera elektrycznego 80L	szt	1,000
36	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchni elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1,000

w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTOR
Grzegorz Mank
MAG

Ul. Do Wilgi 11 / 2 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 4-02 0212/03	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą wciskową pod kabinę prysznicową i umywalkę	miejsce	3,000
2	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 32mm pod pralkę automatyczną	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0109/01	Wykonanie podejścia wodociągowego pod zawór pralkę i baterie średnicy 15mm	szt	7,000
4	KNR 4-02 0118/01	Montaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
5	KNR 4-02 0223/03	Montaż ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
6	KNR 2-15 0213/01	Montaż kratki odpływowej od brodzika	szt	1,000
7	KNR 4-02 0221/03	Montaż brodzika wraz z kabiną prysznicową 800 x 800	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0121/04	Montaż baterii prysznicowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
9	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (dostosowana do montażu na szafkę)	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0121/01	Montaż baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
11	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
12	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze wody zimnej i ciepłej skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm + plombowanie przez Firmę ENBRA (tel. 12 / 269 39 44)	szt	2,000
13	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18,000
14	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000

Załącznik Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Władysław Młynarczyk
BPP.Upr. 158/80