


UWAGA:
STAN ISTNIEJĄCY SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE POMIARÓW DOKONANYCH PODCZAS INWENTARYZACJI .
WYMIARY UWZGLĘDNIAJĄ WYKOŃCZENIA ŚCIAN – TZN. OTYNKOWANIE ZEWNĘTRZNE ORAZ WEWNĘTRZNE.
W RAMACH INWENTARYZACJI DOKONANO ODKRYWKI POLEGAJĄCEJ NA SKUCIU TYNKU ZEWNĘTRZNEGO
NA PODSTAWIE KTÓREJ GRUBOŚĆ TYNKU OKREŚLA SIĘ NA OK 2-3 cm
W ZWIĄZKU Z POW. GRUBOŚĆ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ W POZIOMIE PATERU ZMIERZYŁEJ W WYMIARZE 58cm
PRZYJĘTO JAKO – WARSTWA KONSTRUKCYJNA (CEGLA PEŁNA) 51cm + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
POWYŻSZE WARTOŚCI PRZYJĘTO DO OBLICZEŃ SPORZĄDZONYCH DLA DOBORU IZOLACJI TERMICZNEJ

	AUTORIZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA HG ATELIER	
	UL. WIEDEŃSKA 106 TEL. 0123 657 74 - 99	30-174 KRAKÓW http://www.hgatelier.com.pl
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NA OS. ZIELONE 3 W KRAKOWIE	
INWESTOR	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie Os. Złotej Jesieni 14 31-828 Kraków	
TEMAT	PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z WYMIANĄ ORYNNOWANIA I OBRÓBEK BLACH.	
TYTUŁ RYS.	RZUT PARTERU STAN ISTNIEJĄCY	
AUTORIZYJACJA PRACOWNIA: mgr inż. arch. MAREK WAWSZCZYK NR.ewid. upr. 31/2000 mgr inż. arch. SZYMON GIBOWSKI		PODPIS
LICENCJOWANY PROGRAM DLA HG ATELIER NR:ARSO-CS6G-ZKY1-1CW7		
SKALA	1:100	DATA SIERPIEŃ 2017
		NUMER RYSUNKU: 1