

7. OPIS SPOSOBU WYKONANIA INSTALACJI W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

PRZYZIEMIE

1. W lokalu w przyziemiu zajmowanym przez Pana Sylwestra Gawędę zostanie wykonana instalacja c.o. w postaci kaloryferów (rury zostaną poprowadzone w posadzce).
2. W lokalu w przyziemiu zajmowanym przez Pana Jarosława Uniszewskiego zostanie wykonana instalacja c.o. w postaci kaloryferów (rury zostaną poprowadzone po ścianach).

PARTER

1. Lokal sklep RTV – instalacja c.o. w postaci kaloryferów.
2. Lokal wynajmowany przez Pana Uniszewskiego – pomieszczenia otwarte (duże) – ogrzewanie przy pomocy nagrzewnic wodnych wmontowanych w instalacje klimatyzacji (wpięcie nagrzewnic do planowanej przez najemcę instalacji klimatyzacyjnej), pomieszczenia o mniejszej powierzchni (od strony ul. Długiej) – instalacja w postaci kaloryferów.
3. Lokal na (pustostan) – ogrzewanie przy pomocy kaloryferów.

I PIĘTRO

1. Lokal zajmowany przez Pana Uniszewskiego pomieszczenia otwarte (duże) – ogrzewanie przy pomocy nagrzewnic wodnych wmontowanych w instalacje klimatyzacji (wpięcie nagrzewnic do planowanej przez najemcę instalacji klimatyzacyjnej), pomieszczenia o mniejszej powierzchni (od strony ul. Długiej) – instalacja w postaci kaloryferów.
Pomieszczenie aneksu kuchennego (od strony ul. Kolberga) – bez instalacji c.o. - najemca zapewni ogrzewanie we własnym zakresie (elektryczne).
2. Lokal zajmowany przez Klub Brydżowy - ogrzewanie przy pomocy kaloryferów.

II PIĘTRO

1. Lokal zajmowany przez Pana Uniszewskiego pomieszczenia otwarte (duże) – ogrzewanie przy pomocy nagrzewnic wodnych wmontowanych w istniejące instalacje klimatyzacji.
Pomieszczenie WC (od strony ul. Kolberga) – bez instalacji c.o. - najemca zapewni ogrzewanie we własnym zakresie (elektryczne).

