

Przedmiar robót

Remont pustostanu w zakresie robót ogólnobudowlanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Regulacja okien PCV	szt	4,00
2	Kalkulacja indywidualna	Dopasowanie kluczy zwykłych do drzwi wewnętrznych	szt	2,00
3	Kalkulacja indywidualna	Regulacja opadniętych drzwi wejściowych Gerda	szt	1,00
4	Kalkulacja indywidualna	Odkucie płytek na czołach balkonów 4,25+1,1*2	m	6,45
		razem	m	6,45
5	KNR 2-02u1 B-0202-0024 00/01	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szklwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - analogia płytki na czołach płyty balkonowej	m	6,45
6	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	46,94
7	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	115,97
8	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-sufity d. pokój 5,7*3,19 mały pokój 2,71*3,79 kuchnia 2,57*2,74 łazienka 1,79*2,69 przedpokój 2,81*2,36	m2 m2 m2 m2 m2 razem	18,18 10,27 7,04 4,82 6,63 46,94
9	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany d. pokój (3,19+5,7)*2*2,48-0,9*2 m. pokój 2 (3,79+2,71)*2*2,48-0,9*2 łazienka (2,69+1,79)*2*(2,48-2,25)-0,9*2 Przedpokój (2,36+2,81)*2*2,48-0,9*2*4 kuchnia (2,74+2,57)*2*2,48-0,9*2	m2 m2 m2 m2 m2 razem	42,29 30,44 0,26 18,44 24,54 115,97
10	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	46,94
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	115,97
12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż półek , wieszaków itp.	szt	2,00
13	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych balustrada na balkonie (4,25+0,2+1,2*2)*1,1	m2 razem	7,54 7,54
14	KNR 4-01 1215/01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych PCV 2,23*0,9	m2 razem	2,01 2,01
15	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych PCV 1,47*1,44+1,44*0,87+1,5*1,43	m2 razem	5,51 5,51
16	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,9*2*3+2	m2 razem	7,40 7,40
17	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych- analogia podłoga z paneli i płytek gresowych 3,19*5,7	m2	18,18

Przedmiar robót

Remont pustostanu w zakresie robót ogólnobudowlanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	18,18
18	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych /płytki gresowe na balkonie, w łazience, wc, kuchni i przedpokoju parapety zewnętrzne i wewnętrzne, płytki ściennie 2,36*2,81+1,79*2,69+2,74*2,57+4,25*1,1+1,5*0,3*3*2+(1,79+2,69)*2*2,25	m2	46,02
		razem	m2	46,02
19	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie kratki wentylacyjnych	szt	2,00
20	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2	10,27
21	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej- analogia - ułożenie paneli bez kleju, na podkładzie z pianki i folii /panele klasy AC4/	m2	10,27
22	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych -analogia- listwy panelowe (3,19+5,7)*2+(3,79+2,71)*2	m	30,78
		razem	m	30,78
23	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M".	kpl	1,00

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO
Stanisław Mielnicki
UAN-Upr. 234/85

Przedmiar

Felińskiego 20/33 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Sprawdzenie instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu				
1	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie istniejącego osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda p/t: 12szt., gn. herm.: 2 szt., łącznik 1-bieg: 1szt., łącznik 2-bieg: 4 szt.)	szt.	19,000
2	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,000
3	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	1,000
4	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
5	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	14,000
6	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
7	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie, wymycie, sprawdzenie poprawności działania urządzenia wraz z wystawieniem pozytywnego protokołu działania - kuchenka elektryczna 4-płytowa z piekarnikiem	szt.	1,000
9	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO
Marcin Stachis
MAP/0062/PW/OE/12