

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji, remont instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Oświetlenie zewnętrzne				
1	KNR 5-08 0101/04	Przykręcenie uchwyty pod rury winidurkowe pojedyncze do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	m	70,000
2	KNR 5-08 0110/01	Rury winidurkowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytych	m	70,000
3	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 3x1,5	m	70,000
4	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	7,000
5	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych Oprawa plafon IP 65 LED 30W	szt	7,000
6	KNR 5-08 0401/06	Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu betonowym	aparat	1,000
7	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów ściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm	szt	1,000
8	KNR 5-04 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	2,000
9	KNR 5-04 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 4-biegunowego analogia zegar astronomiczny	szt	1,000
10	KNR 5-04 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 4-biegunowego analogia stycznik modułowy	szt	1,000
11	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	3,000
12	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
13	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	7,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU
Grzegorz J. Borek
MAP 0077/010E/10
WESTORSKIEGO