

Remont lokalu mieszkalnego: roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż suszarki - wartość umieścić w pozycji M	kpl	1,00
2	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - sufity	m2	37,38
3	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	125,47
4	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	37,38
5	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	125,47
6	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	37,38
7	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	111,97
8	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	17,74
9	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie okien PCV wraz z podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi 3 kpl, drzwi wejściowych aluminiowych 1szt, drzwi wewnętrznych 3szt, kratki wentylacyjnych 2szt - wartość umieścić w pozycji M	kpl	1,00
10	KNP 2 1508.1/02	Regulacja okna zespolonego jednoskrzydłowego - okna PCV	szt	3,00
11	KNP 2 1509.1/02	Analogia - Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych i zewnętrznych	szt	4,00
12	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami (drzwi aluminiowe)	szt	1,00
13	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż nawiewnika okiennego - wartość umieścić w pozycji M	szt	2,00
14	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych (panele, listwy przypodłogowe systemowe, pianka pod panele) - ułożenie na istniejącej wykładzinie PCV	m2	13,88
15	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych (listwy aluminiowe)	szt	1,00
16	TZKNBK XV VII-56/01	Analogia - Czyszczenie i mycie posadzek terakotowych, wykładzin PCV, glazury ściiennej	m2	24,88
17	KNR 2-02 1114/09	Analogia - Listwy z polichlorku winylu - listwy panelowe systemowe PCV (p.pokój, kuchnia)	m	27,53
18	KNR 4-01 0108/09	Analogia - Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - materiały z rozbiórki	m3	0,10
19	KNR 4-01 0108/10	Analogia - Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - materiały z rozbiórki (Krotność= 19)	m3	0,10
20	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M".	kpl	1,00
21	Kalkulacja indywidualna	Roboty-nieprzewidziane-5% od-(R+M+S+Kp+Z).	%	5,00

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy ul. Jeziorko 42 / 9 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,000
2	KNR 4-03 1124/02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	2,000
3	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt.	5,000
4	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	15,000
5	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurów o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	16,000
6	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYżo 2,5mm ² 450/750V	m	16,000
7	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt.	1,000
8	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	15,000
9	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
10	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3,000
11	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	10,000
12	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt.	2,000
13	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	5,000
14	KNNR 5 0406/06	Montaż aparatów elektrycznych kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem	szt.	1,000
15	KNNR 5 0406/07	Montaż aparatów elektrycznych, piec akumulacyjny	szt.	2,000
16	KNNR 5 0406/03	Montaż aparatów elektrycznych, grzejnik konwektorowy-łazienka	szt.	1,000
17	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	3,000
18	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,000
19	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
20	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	12,000
21	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
22	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy ul. Jeziorko 42 / 9 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,200
25	Kalkulacja indywidualna	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	m3	0,200
			%	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/79

ul. Jezioro 42 / 9 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20 mm - wymiana z plombowaniem (12,00 zł)	szt	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie : w.c. , brodzika z tworzywa , zlewozmywaka 2 kom. , umywalki - wraz z armaturą	kpl.	1,000
3	KNR 4-02 0213/01	Wymiana syfonu pcv średnicy 50mm - zlewu dwukomorowego w przypadku nieszczelności	szt	1,000
4	KNR 4-02 0123/03	Wymiana elementów mieszacza natryskowego - oprawki z sitkiem do natrysku	szt	1,000
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż zaslonki do brodzika z kabląkiem	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0224/03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt	1,000
7	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury pcv kanalizacyjnej średnicy 100mm	szt	1,000
8	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pcv poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
9	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie działania bojlera elektrycznego	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0141/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80 dm3 na 50dm3, na nowych wspornikach - w przypadku niesprawności istniejącego	szt	1,000
11	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm do bojlera	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Kłuski
MOIIB-69/2003