

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
1	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² - okna trzyszybowe	m ²	6,750
2	Kalk. indywid.	Dostawa i montaż nawiewników	szt	3,000
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.	4,000
4	KNR 2 1104/02	p.a. Ościeżnice drzwi zewnętrznych, drewniane, wzmocnione, fabrycznie wykończone	m ²	1,600
5	KNR 2 1104/02	p.a. Ościeżnice drzwi wewnętrznych, drewniane, fabrycznie wykończone	m ²	4,800
6	KNR 2-02 1019/08	p.a. Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane pełne wzmocnione fabrycznie wykończone, montaż numeru na drzwiach	m ²	1,600
7	KNR 2-02 1017/04	p.a. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane fabrycznie wykończone jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m ² , oszklone szybą matową o pow. ponad 0.2 m ²	m ²	3,200
8	KNR 2-02 1017/03	p.a. Skrzydło drzwiowe wewnętrzne, łazienkowe, fabrycznie wykończone, szklone, o pow. do 1.6 m ² , oszklone szybą matową o pow. do 0.2 m ² fabrycznie wykończone	m ²	1,600
9	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	19,200
10	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	3,000
11	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3,000
12	KNR 2-02 0129/02	p.a. Obsadzenie wewnętrznych podokienników z tworzywa, dl.ponad 1m	szt	3,000
13	KNR 2-02 0129/02	p.a. Obsadzenie zewnętrznych podokienników blaszanych, dl.ponad 1m	szt	3,000
II. PODŁOGI, POSADZKI				
14	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (Krotność= 2)	m ²	41,530
15	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokoliczków	m	6,700
16	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	1,910
17	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	43,440
18	KNR 2-02u2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m ² (zaprawa - sucha mieszanka)	m ²	43,440
19	KNR 2-02u2 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa - sucha mieszanka) (Krotność= 2)	m ²	43,440
20	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	43,440
21	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - parkietopodobnych, grub. min. 1,3 mm	m ²	35,250

Remont pustostanu - roboty budowlane


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 0411/07	p.a. Wymiana listew podłogowych przyściennych na listwy panelowe wraz z akcesoriami	m	40,700
23	KNR 2-02u2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	8,400
24	KNR 2-02 1119/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm bez przecinania płytek	m	15,800
25	KNR 2-02u2 1122/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m	15,800
26	KNR 4-01 0411/08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	4,000
III. ŚCIANY, SUFITY, ROBOTY MALARSKIE				
27	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	6,600
28	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej grub. 40 mm układanych na sucho	m2	6,600
29	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2	2,500
30	KNR 4-01 0716/06	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z bet. żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór.-cem.na ścianach o pow.podłogi do 5 m2	m2	2,500
31	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	20,100
32	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	176,140
33	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome (Krotność= 2)	m2	43,440
34	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (Krotność= 2)	m2	132,700
35	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	43,440
36	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	132,700
37	KNR 4-01 1206/05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	32,880
38	KNR 4-01 1212/19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	5,080
39	KNR 4-01 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	24,200
40	KNR 4-01 1212/31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m	2,500
41	NNRNKB 202 1118/09	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x25 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2	2,100
IV. ROBOTY RÓŻNE				
42	KNR 4-01 0336/04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,000

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	6,000
44	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	2,000
45	KNR 4-01 0324/05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegiel "na pełno"	m	3,000
46	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	6,000
47	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,660
48	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,000
49	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie cementowej	m2	0,400
50	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	2,000
51	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
52	KNR 4-01 0707/03	Wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym po obsadz. puszkach, wyłącz. itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.	2,000
53	KNR 4-01 0920/18	p.a. Montaż kratki nawiewnej o pow. 0,0220 m2 w dolnej części drzwi łazienkowych	szt	1,000
54	Kalk. indywid.	Likwidacja zbędnych rur, kabli, usunięcie z tynków haków, gwoździ, wsporników, likwidacja wieszaków, lamp - rozliczyć w poz. "M"	szt	26,000
55	KNR 4-01 0707/03	p.a. Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym po usuniętych gwoździach, hakach, obsadzonych kratkach	szt	18,000
56	KNR 4-01 0424/03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym	miejsce	1,000
57	KNR 4-01 0339/04	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m	0,600
58	Kalk. indywid.	Dostawa i montaż rury wentylacyjnej typu spiro nierdzewnej fi 130 mm	m	1,600
59	KNR 2-16 0618/01	p.a. Izolacja rury spiro wentylacyjnej płaszczem z wełny mineralnej grub. 5 cm	m2	0,600
60	KNR 2-16 0604/02	Płaszcz ochronny z blachy nierdzewnej rury wentylacyjnej o średnicy zewnętrznej 180 mm	m2	0,600
61	KNR 4-01 0325/05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegiel	m	0,600
62	KNR 4-01 0323/05	p.a. Zamurowanie przebieg w stropach - po przeniesieniu kratki wentylacyjnej z sufitu na ścianę	szt	1,000
63	Kalk. indywid.	Dorobienie dodatkowego klucza do klatki schodowej - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	1,000
V. WYWÓZ GRUZU, ODPADÓW, OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ I SKŁADOWANIE				
64	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m3	2,000

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km s= 19 KM	m3	2,000
66	Kalk. indywid.	Oplata za składowanie i utylizację odpadów - koszty rozliczyć w poz. "M"	m3	2,000
VI. OPINIA KOMINIARSKA				
67	Kalk. indywid.	Opinia kominiarska powykonawcza - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Edward Wicher
upr. bud. nr 737/KW/73

Roboty elektryczne w pustostanie przy ul. Kantorowicka 229 / 2 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4-płytowej z piekarnikiem Doliczyć do M	szt	1,000

Zarząd Miast i Gmin Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr IPP-8388/79

ul. Kantorowicka nr.229 m . 2 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0131/03	Wstawienie wodomierzy c.w.u..zimnej o średnicy 15mm w rurociąg z rur stalowych z kosztem plombowania wg.PN - prosty odcinek przed wodomierzem , a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm.Odległość za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 5 cm lub więcej.	szt	1,00
2	KNR 4-02 0133/01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
3	KNR 4-02 0133/02	Demontaż długiego gwintu,nypla redukcji średnicy 25-32mm	szt	4,000
4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obudowy wodomierza w celu ochrony wodomierza , zaworu i zamontowania dzwiczek j.w.	szt	1,000
5	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	1,000
6	KNR 4-02 0105/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm	miejsce	4,500
7	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	1,000
8	KNR 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 100mm	szt	1,000
9	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury PCV średnicy 110m	szt	1,000
10	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" z płuczką i sedesem	kpl	1,000
11	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	7,000
12	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., pieca , pralki z przyłączem w oplocie metalowej	szt	7,000
13	KNR 4-02 0221/03	Wymiana brodzika z kabiną pod natrysk 6500x650mm	kpl	1,000
14	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
15	KNR 4-02 0220/05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfonu zlewozmywakowego z tworzywa podwójny .	szt	1,000
16	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie zlewozmywaka dwukomorowego	szt	1,000
17	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
18	KNR 4-02 0237/03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 80mm	szt	2,000
19	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej "pikolo"bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
20	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm za połączenie z rurą żeliwną / do pralki/	podejście	3,000
21	KNR 4-02 0210/02	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	3,00
22	KNR 4-02 0216/07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1,000

ul. Kantorowicka nr.229 m. 2 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 4-02 0150/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 60 lna nowych wspornikach	szt	1,000
24	Kalkulacja indywidualna	plukanie instalacji zimnej i ciepłej wody w celu usunięcia zlogów i uzyskania dobrego przepływu	szt	1,00
25	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	9,800
26	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,000
27	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,600
28	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,600

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Oskar Kuźniar
BPP.Upr. 215/80