

Katarzyny 3/5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Mycie okien PCV. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	3,00
2	Kalkulacja indywidualna	Regulacja i pasowanie skrzydeł okiennych, regulacja okuć obwiedniowych, konserwacja zamków obwiedniowych. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	4,00
3	TZKNBK XV VII-58/01	P.A. - Oczyszczenie stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe i wewnętrzne	m2	8,80
4	KNR 4-01 1209/04.1	P.A. - Malowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych i drzwi wejściowych	szt	3,00
5	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podokienników zewnętrznych. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	3,00
6	KNR 4-01 1214/01	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5m2 - ościeżnice drzwi wewnętrznych i wejściowych	szt	5,00
7	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	1,00
8	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	1,00
9	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	3,00
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnej w dolnej części drzwi do łazienki o wymiarach zgodnych z PN	szt	1,00
11	KNR 4-01w97 1216/01	P.A. Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2	28,900
12	KNR 4-01 1215/06	P.A. - Mycie podłóg- terakota, panele	m2	21,15
13	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,00
14	KNR 2-02 1114/09	P.A. Listwy z polichlorku winylu - listwy przypodłogowe panelowe systemowe PCV z dobraniem rodzaju i kolorystyki	m	5,00
15	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	0,30
16	KNR 4-01 0716/03.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach i ścianach płaskich	m2	0,30
17	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	21,15
18	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	72,01
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały	m2	49,96
20	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2	21,15
21	KNR 4-01 1206/05.1	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	17,21
22	KNR 2 0803/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - w obrębie brodzika	m2	2,42

Katarzyny 3/5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach		
24	KNR 4-01 0322/02	P.A. - Demontaż kratki wentylacyjnej, czyszczenie, ponowny montaż	szt	1,00
25	KNR 4-01 0310/03	Przemuirowanie przewodów - wykucie otworów - wentylacja w p.pokoju	szt	1,00
26	Kalkulacja indywidualna	Montaż numeru mieszkania na drzwi wejściowe . Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	1,00
27	Kalkulacja indywidualna	Dorobienie kluczy do mieszkania i wejścia do klatki schodowej . Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	kpl	1,00
28	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M".	kpl	1,00
29	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	kpl	1,00
30	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,10
		(doplata 19x)	m3	0,10

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Ewelina Jankowska-Kasprzak
LUB.0251/OWFO8299

07.02.2016

UI Katarzyny 3/5 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych. przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3,000
2	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	4,000
3	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych brygoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	2,000
4	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów słuchawka domofonu	szt	1,000
5	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów dzwonek	szt	1,000
6	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach- sprawdzenie linii domofonowej	szt	1,000
7	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy w rozdzielniach - C 20	szt	3,000
8	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy- człon przeciążeń	szt	1,000
9	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	1,000
10	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	8,000
11	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
12	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	6,000
13	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
14	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000

Załącznik nr 1 do Komendy
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Miejski Urząd
Miejski Urząd
Miejski Urząd

Przedmiar

Strona 2/3

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0224 03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt		
			kpl	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie zlewu i baterii zlewozmywakowej		
			kpl	1,000
3	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie umywalki i baterii umywalkowej		
			kpl	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie brodzika		
			kpl	1,000
5	KNR-W 4-02 0126 01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm + protokół plombowania		
			szt	1,000
6	KNR-W 4-01 0109 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom		
			m3	0,100
7	KNR-W 4-01 0109 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)		
			m3	0,100

Przedmiar
w Krakowie
Pracownia Nadzoru
[Signature]