

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ² 1,53*1,72*4	m ²	10,526
		razem	m ²	10,526
2	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone (okno kontaktowe)	m ²	1,000
3	KNR 4-01 0920/02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzniki	szt	3,000
4	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 1,55*4	m	6,200
		razem	m	6,200
5	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m szer 50cm do M doliczyć koszt parapetów	szt	3,000
6	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka podokienników z blachy nie nadającej się do użytku (szt 3) 1,60*0,25*3	m ²	1,200
		razem	m ²	1,200
7	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²	1,200
8	KNR 4-01 1209/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m ² (okienko kontaktowe)	m ²	1,000
9	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m ²	szt	2,000
10	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	2,000
11	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m ²	szt	5,000
12	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi pokojowych szt 2, łazienkowych 1 szt i kuchennych 1 szt do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl 1,60*4	m ²	6,400
		razem	m ²	6,400
13	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m ² w ścianach z cegieł (drzwi wejściowe, pełne,jednodzielne-kompletne)do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m ²	1,600
14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i usunięcie drewnianej zabudowy w p.pokoju	kpl	1,000
15	KNR 4-01 0303/01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (obmurowanie wanny)	m ²	0,900
16	KNR 4-01 0211/01	P.A.Skucie zniszczonych fliz ze ścian w łazience i kuchni	m ²	13,374
17	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (łazienka i kuchnia) (1,84*2+1,50*2)*1,50+(3,24+2,35)*0,60	m ²	13,374
		razem	m ²	13,374
18	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (łazienka i fartuch kuchenny)	m ²	13,374
19	KNR K-04 0402/07	Gruntowanie podłoża jednokrotne	m ²	220,370
20	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 170,05+50,32	m ²	220,370
		razem	m ²	220,370

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 1204 01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	50,320
22	KNR 4-01 1204 02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,07*2+4,81*2+5,23*2+2,87*2+3,24*2+2,35*2+0,79*2+0,81*2+1,16*2+3,12*2+0,95*2)*2,75+(1,84*2+1,50*2)*1,25	m2	170,050
		razem	m2	170,050
23	KNR 4-01 1214 02	Zeskrobanie farby z grzejników c.o.	m2	11,000
24	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	7,500
25	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	15,000
26	KNR 4-01 0322 02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
27	KNR 4-01 0322/02	P.A.Obsadzenie rozet w ścianach	szt	1,000
		Roboty posadzkowe		
28	KNR 4-01 0211 01	P.A. Zerwanie zniszczonej posadzki terakotowej w łazience 1,84*1,50	m2	2,760
		razem	m2	2,760
29	KNR 4-01 0803 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	2,760
30	KNR 2-02 1102 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (łazienka)	m2	2,760
31	KNR 2-02 1104 01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych (łazienka)	m2	2,760
32	KNR 2-02 0607 01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej w pom łazienki	m2	2,76
33	KNR 2-02 1104 01	Posadzki z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych (łazienka)	m2	2,760
34	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (kuchnia) 3,24*2,35+0,79*1,16	m2	8,530
		razem	m2	8,530
35	KNR 4-01 0820/02	P.A.Ułożenie płyt OSB 22 mm mm na podłogach (kuchnia)	m2	8,530
36	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- kuchnia	m2	8,530
37	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	5,000
38	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przściennych 4,07*2+4,81*2+2,87*2+2,23*2+3,12*2+2,08+1,20+3,24*2+2,35*2	m	48,660
		razem	m	48,660
39	KNR 3 0807/04	Cyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2 4,07*4,81+5,23*2,87+0,81*1,16+3,12*0,95	m2	38,490
		razem	m2	38,490
40	KNR 4-01 0814 04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych	m2	2,500

Kępna 6 12 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5mm ²	szt	14,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	5,000
3	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	9,000
4	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
5	KNR 4-03 1129/02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m ²	szt	1,000
6	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglany	m	100,000
7	KNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości powyżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,075
8	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	70,000
9	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x21,5	m	20,000
10	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x4	m	10,000
11	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglany	szt	21,000
12	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wyłotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	21,000
13	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	10,000
14	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	100,000
15	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	16,000
16	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
17	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk dzwonek	szt	1,000
18	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20A	szt	1,000
19	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
20	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	3,000
21	KNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika przeciwporażeniowego 1-biegunowego	szt	1,000
22	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	5,000
23	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naciennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna Tablica bezpiecznikowa		

Kępna 6 12 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-18 0803/04	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 6x4dm Skrzynka licznikowa zgodna ze standartem Tauron Dystrybucja Oddział Kraków	szt	1,000
25	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi dzwonek	szt	1,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	17,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP 0077.OH.OE.10

Przedmiar

Ul. Kępna 6 / 12 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obuustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem przez Firmę ENBRA tel.12/269 39 44).	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	kpl	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki ściekowej pod wanną	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej dług. 150 cm	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej w łazience	szt	1,000
11	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
12	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	3,000
14	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod podłączenie pralki w łazience	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
17	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14,000
18	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	14,000
19	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm spawanie inst. gazowej	miejsce	9,000
20	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem dostawa i montaż	szt	1,000
21	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem pozytywnego protokołu, oraz wniosku o napełnienie instalacji gazem	lokali	1,000

Załącznik Budynków Remontalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU REMONTOWSKIEGO
Władysław J. Marczak
BPP/Lp. 138/80