

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ² 1,55*1,70	m ²	2,635
2	KNR 4-01 0920/02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzaki	m ²	2,635
3	KNR 4-01 0909/03	P.A.Regulacja skrzydeł okiennych	szt	2,000
4	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników	szt	2,000
5	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m	m	3,200
6	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m ²	szt	2,000
7	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi pokojowych szt 2, łazienkowych 1 szt i kuchennych 1 szt do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl 0,80*4	szt	4,000
8	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi wejściowych pełnych, jednodzielných-kompletných)do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą w ścianie gipsowej	m ²	3,200
9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż boazerii drewnianej (mały pokój) (2,65*2+2,62*2)*1,30	m ²	1,600
10	Kalkulacja indywidualna	Zerwanie kasetonów styropianowych ze sufitu w małym pokoju 2,65*2,62+0,55*0,93	m ²	13,702
11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż zabudowy meblowej w pokoju	m ²	7,455
12	KNR 4-01 0303/01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (uzup ścianki przy wejściu do kuchni) 1,40*0,70	kpl	1,000
13	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0,98*2	m ²	0,980
14	KNR 4-01 0212/04	P.A.Rozbiórka gzymsu kuchennego 2,06*0,50	m ²	1,030
15	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (ścianka pomiędzy kuchnią a pokojem) 2,06*1,81	m ²	3,729
16	KNR 4-01 0303/01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,06*2,69	m ²	5,541
17	KNR 4-01 0211/03	P.A.Odkucie okładziny z konglomeratu kamiennego (ściana między pokojem a kuchnią) 2,06*1,81	m ²	3,729
18	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 2,06*2,69*2	m ²	11,083

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	11,083
19	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (kuchnia) (2,06*2+1,62)*0,60	m2	3,444
		razem	m2	3,444
20	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (fartuch kuchenny)	m2	3,444
21	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie fug w łzience na ścianach i posadzce	kpl	1,000
22	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3,88*2+2,62*2+0,54*2+2,65*2+2,62*2+0,55*2+1,62*2+2,06*2+1,54*2+2,11*2)*2,69	m2	108,622
		razem	m2	108,622
23	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2	29,190
24	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	29,190
25	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	108,622
26	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	14,000
27	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
28	KNR 4-01 0322/02	P.A.Obsadzenie rozet w ścianach	szt	1,000
		Roboty posadzkowe		
29	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV 3,88*2,62+0,54*1,17+1,62*2,06+1,54*2,11	m2	17,384
		razem	m2	17,384
30	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	17,384
31	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	17,384
32	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	17,384
33	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych gr 2 mm rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- kuchnia i przedpokój 1,62*2,06+1,54*2,11	m2	6,587
		razem	m2	6,587
34	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (pokój duży) 3,88*2,62+0,54*1,17	m2	10,797
		razem	m2	10,797
35	KNR 4-01 0816/04	P.A.Ocyklinowanie posadzek drewnianych (mały pokój) 2,65*2,62+0,55*0,93	m2	7,455
		razem	m2	7,455
36	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów (Krotność= 2)	m2	7,455
37	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	5,000

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne 2,65*2+2,62*2+1,62*2+2,06*2+1,54*2+2,11*2-3,20	m	22,000
		razem	m	22,000
		Roboty pozostałe		
39	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,000
40	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	3,000
41	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000
42	K.I.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane do Kp, M, S, R, Z 5%	%	5,000

Główny Inżynier Budownictwa
 Marek Konieczny
 RP-Upr. 248/92

Kepna 6/2 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	2,000
2	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	2,000
3	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	4,000
4	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	7,000
5	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	7,000
6	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	7,000
7	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
8	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
9	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości powyżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,210
10	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	21,000
11	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	21,000
12	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	70,000
13	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x4	m	15,000
14	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	10,000
15	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	45,000
16	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	55,000
17	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	25,000
18	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
19	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
20	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	16,000
21	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
22	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kółkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
23	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek		

Kepna 6/2 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
25	KNR 5-18 0803/03	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 4x4dm Tablica licznikowa	szt	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C2A	szt.	1,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000
28	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
29	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach zegara sterującego elektronicznego	szt	1,000
30	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy I (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
31	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
32	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
33	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	17,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU
Grzegorz Borek
MAP/0077/BIOL/10

Ul. Kępna 6 / 2 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110.05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem przez Firmę ENBRA tel.12/269 39 44).	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii prysznicowej ściennej z natryskiem węzowym	kpl	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki ściekowej od kabiny prysznicowej	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/03	Wymiana brodzika wraz z kabiną prysznicową 80 x 80 cm	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej "Picollo" z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej w łazience	szt	1,000
11	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
12	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
14	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	3,000
15	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod podłączenie pralki w łazience	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
17	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
18	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	7,000
19	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
20	KNR 2-15ul 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14,000
21	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	14,000
22	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm spawanie inst. gazowej	miejsce	9,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Władysław Młynarczyk
4PP.Upr. 138/80

Ul. Kępna 6 / 2 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem dostawa i montaż	szt	1,000
24	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem pozytywnego protokołu, oraz wniosku o napełnienie instalacji gazem	lokali	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Władysław Młynarczyk
BPP.Upr. 138/80