

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 4-01 0303 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (ślepy otwór drzwiowy) 0,90*2,00	m2	1,800
		razem	m2	1,800
2	KNR 4-01 0716 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	1,800
3	KNR 2-02 2003 01	Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo (oddzielenie pomieszczeń WC na wys 2 m od kuchni) 1,00+1,00*2,00	m2	3,000
		razem	m2	3,000
4	KNR 2-02 0613 06	Izolacje przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho / ścianka działowa WC przy wejściu oddzielająca kuchnię)	m2	3,000
5	KNR 2-02 1505 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (ścianka gipsowa)	m2	6,000
6	KNR 2-02 2006 02	Okladziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach / od strony kuchni/ 3,23*2,98	m2	9,625
		razem	m2	9,625
7	KNR 4-01 0354 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 (drzwi wejściowe i pokojowe)	szt	2,000
8	KNR 4-01 0320 02	P.A.Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł (drzwi pokojowe i do wc) do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl tj. 2 szt	m2	3,200
9	KNR 4-01 0320 02	P.A.Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł (drzwi wejściowe, pełne, jednodzielne-kompletne) do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m2	1,600
10	KNR 4-01 0322 02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
11	KNR 4-01 0711 01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	3,500
12	KNR 4-01 1202 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	72,652
13	KNR 4-01 0713 02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2	16,410
14	KNR 4-01 0713 01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	72,652
15	KNR 4-01 1204 01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów	m2	16,410
16	KNR 4-01 1204 02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,98*4+3,23*2+3,00*2)*2,98	m2	72,652
		razem	m2	72,652
17	KNR 2-02 0829 01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (kuchnia)	m2	1,000
18	KNR 2-02 0829 08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (fartuch kuchenny)	m2	1,000
19	KNR 4-01 1212 27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	4,000
Roboty posadzkowe i okładzinowe				
20	KNR 4-01 0428 03	Rozebranie podłóg białych na wpust powierzchni	m2	16,410

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0429 02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych	m2	16,410
22	KNR 4-01 0411 01	Wymiana legarów na podsypce 3,23*6+3,00*6	m	37,380
		razem	m	37,380
23	Kalkulacja indywidualna	Montaż płyty OSB gr 25 mm	m2	15,410
24	KNR 2-02 1111 05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (pokój) 3,23*2,48	m2	8,010
		razem	m2	8,010
25	KNR 2-02 0613 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa (podłoga pokój i kuchnia)	m2	15,410
26	KNR 2-02 0607 01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej w pom kuchni 16,41-8,01	m2	8,40
		razem	m2	8,40
27	KNR 2-02 1101 02	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego 0,10*0,10*1,00	m3	0,010
		razem	m3	0,010
28	KNR 2-02 0609 03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (WC)	m2	1,000
29	KNR 13-12 1002 03	Posadzki cementowe z cokolikiem, o grubości 30mm zatarte na gładko (na pow WC/1m2)	m2	1,000
30	KNR 2-02 1106 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	1,000
31	KNR 2-02 1106 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	1,000
32	KNR 2-02 1112 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- kuchnia+wc	m2	8,400
33	KNR 4-01 0411 08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	3,000
34	KNR 4-01 0815 05	Uzupełnienia listew przysściennych w odcinkach prostych (kuchnia i wc) 3,00*2+3,23*2+4,00	m	16,460
		razem	m	16,460
		Pozostałe		
35	KNR 4-01 0108 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,500
36	KNR 4-01 0108 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	2,500
37	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	kol	1,000
38	K.I.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane do Kp, M, S, R, Z 5%	%	5,000

Załącznik nr 1 do projektu
Inwestor: Zarząd Miasta i Gminy w Kielkowskim
Marek Kanięczny
RI-UoI 248/92

Kielkowskiego16/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	6,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	3,000
3	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	3,000
4	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
5	KNR 4-03 1129/02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m ²	szt	1,000
6	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	100,000
7	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	70,000
8	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	10,000
9	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x21,5	m	20,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	16,000
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	16,000
12	KNR 5-08 0303/02	Montaż bezśrubowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 4-wylotowych o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	1,000
13	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	12,000
14	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
15	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk dzwonek	szt	1,000
16	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20A	szt	1,000
17	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
18	KNR 5-08 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	3,000
19	KNR 5-08 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego	szt	1,000
20	KNR 5-08 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego B 16	szt	1,000
21	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	3,000
22	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
23	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna		

Przedmiar

Kielkowskiego16/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi dzwonek	szt	1,000
25	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
26	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	15,000
27	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej	szt	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego 60L	szt	1,000

Urząd Budynków Komunalnych
w Kielkowie
INSPEKTOR WADZOC INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
NIP 767-010010

Ul. Kielkowskiego 16 / 15 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	1,000
5	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod baterie średnicy 15mm	szt	3,000
6	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	1,000
7	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (dostawa).	szt	1,000
9	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
10	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1,000
11	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze wody zimnej skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm + plombowanie przez Firmę ENBRA (tel. 12 / 269 39 44)	szt	1,000
12	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
14	KNR 2-15UI 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Włodzisław Młynarczyk
BPP Upr. 138/80