

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 4-01 0354 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 (drzwi wejściowe, pokojowe i do we)	szt	3,000
2	KNR 4-01 0320 02	P.A.Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł (drzwi pokojowe i do we) do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl tj. 2szt	m2	3,200
3	KNR 4-01 0320 02	P.A.Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł (drzwi wejściowe, pełne, jednodzielne-kompletne) do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m2	1,600
4	KNR 2-02 2004 01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych (pokój) 2,20*4,70+1,70*4,00	m2	17,140
		razem	m2	17,140
5	KNR 2-02 0613 06	Izolacje cieplne pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na suchu	m2	17,140
6	KNR 2-02 1505 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	17,140
7	KNR 4-01 0716 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	1,200
8	KNR 4-01 1202 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (4,00*4+3,12*2+4,70*2+0,95*2+1,15*2)*2,95-17,14	m2	88,588
		razem	m2	88,588
9	KNR 2-02 2009 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 88,588+31,20	m2	119,788
		razem	m2	119,788
10	KNR K-04 0402 07	Gruntowanie podłoża jednokrotne	m2	119,788
11	KNR 4-01 1204 01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów	m2	31,200
12	KNR 4-01 1204 02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	88,588
13	KNR 4-01 0211 01	P.A.Skucie fliz na ścianach w kuchni	m2	4,200
14	KNR 2-02 0829 01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (przy kabinie i fartuch kuchenny) 6,20*0,60+0,90*2,00	m2	5,520
		razem	m2	5,520
15	KNR 2-02 0829 08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (fartuch kuchenny)	m2	5,520
16	KNR 4-01 0322 02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
17	KNR 4-01 1212 27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	11,000
Roboty posadzkowe i okładzinowe				
18	KNR 4-01 0428 03	Rozebranie podłóg białych na wpust powierzchni 4,70*3,92	m2	18,424
		razem	m2	18,424
19	KNR 4-01 0429 02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych	m2	18,424
20	KNR 4-01 0411 01	Wymiana legarów na podsypce 4,72*7	m	33,040

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m
21	Kalkulacja indywidualna	Montaż płyty OSB gr 25 mm	m	33,040
			m2	18,424
22	KNR 2-02 1111 05	P.A. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (pokój)	m2	18,424
23	KNR 2-02 0613 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa (podłoga pokój)	m2	18,424
24	KNR 4-01 0818 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,12*4,00	m2	12,480
			razem	m2
25	KNR 4-01 0212 01	P.A.Rozbiórka posadzki w kuchni 3,12*4,00*0,06	m3	0,749
			razem	m3
26	KNR 4-01 0609 01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm	m2	15,680
27	KNR 2-02 1101 02	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego 3,92*4,00*0,03	m3	0,470
			razem	m3
28	KNR 2-02 0609 03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr 5 cm	m2	15,680
29	KNR 2-02 0607 01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej w pom kuchni	m2	15,68
30	KNR 2-02 1102 02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	15,680
31	KNR 2-02 1102 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	15,680
32	KNR 4-01 0804 07	Zerwanie posadzki cementowej (wc) 1,15*0,90	m2	1,035
			razem	m2
33	KNR 13-12 1002 03	Posadzki cementowe z cokolikiem, o grubości 30mm zatarte na gładko (na pow WC/1m2)	m2	1,035
34	KNR 2-02 1106 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	1,035
35	KNR 2-02 1106 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	1,035
36	KNR 2-02 1112 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- kuchnia+wc 1,035+15,68	m2	16,715
			razem	m2
37	KNR 4-01 0411 08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	3,000
38	KNR 4-01 0815 05	Uzupełnienia listew przyściennych w odcinkach prostych (kuchnia i wc) 4,00*2+3,92*2+0,90*2+1,15*2	m	19,940
			razem	m
		Pozostałe		
39	KNR 4-01 0108 09	Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,500

Przedmiar

Strona 4/6

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR 4-01 0108 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	2,500
41	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	kol	1,000

Zarządca Miejscowości Zamkniętych
Inspektorat Wzrostu i Rozwoju
Marek K. Koczny
RP-Upr. 248/92

Kielkowskiego 16 5 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	2,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	4,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt.	6,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt.	6,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt.	1,000
7	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	9,000
8	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	9,000
9	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	90,000
10	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x2,5	m	20,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	10,000
12	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	60,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	90,000
14	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	20,000
15	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt.	1,000
16	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt.	6,000
18	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
19	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
20	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt.	1,000
21	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt.	1,000
22	KNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C20A	szt.	3,000
23	KNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	3,000

Kielkowskiego 16.5 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	3,000
24	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
25	KNNR 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego B 16A	szt.	1,000
26	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego	szt.	1,000
27	K1	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem	szt.	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bojlera elektrycznego 60l	szt.	1,000
29	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
30	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
31	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
32	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	6,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP 0077/OHOE/10

Ul. Kielkowskiego 16/5 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne 2017r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obuustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych - woda zimna	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem przez Firmę ENBRA tel.12/269 39 44). - woda zimna	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Czyszczenie kratki ściekowej od brodzika (analogia)	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/01	Wymiana brodzika wraz z kabiną prysznicową 80 x 80 cm (trójścienną) - 1 strona przylega do ściany	szt	1,000
9	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej dł.50 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
11	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
12	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	3,000
13	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
14	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
15	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	7,000
16	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18,000
17	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	18,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Kielkowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

[Podpis]
Władysław Mironczyk
18/08/20