

Komuny Paryskiej 3/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
1	Kalkulacja indywidualna	Mycie okien PCV. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	2,00
2	Kalkulacja indywidualna	Regulacja i pasowanie skrzydeł okiennych, regulacja okuć obwiedniowych, konserwacja zamków obwiedniowych. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	4,00
3	KNR 4-01 1212/28	P.A. - Malowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych i drzwi wejściowych	m	9,60
4	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie drzwi wejściowych i wewnętrznych	szt	2,00
5	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie, ewentualna dostawa i montaż nawietrzaka okiennego. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	2,00
6	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podokienników zewnętrznych i wewnętrznych. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	4,00
7	KNR 4-01 1209/14.1	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2	szt	2,00
8	KNR 4-01 1214/01	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5m2 - ościeżnice drzwi wewnętrznych i wejściowych	szt	5,00
9	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	2,00
II. PODŁOGI, POSADZKI				
10	TZKNBK XV VII-56/01	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach, i luksferów.	m2	3,56
11	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,00
12	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	15,04
13	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - PCW parkietopodobna grubości min 1,5 mm	m2	15,04
14	KNR 2-02 1114/09	P.A. Listwy z polichlorku winylu - listwy przypodłogowe panelowe systemowe PCV	m	15,88
III. ŚCIANY I SUFITY				
15	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	18,60
16	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	146,06
17	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	146,06
18	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	18,60
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały	m2	140,41
20	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2	18,60
21	KNR 4-01 1208/02.1	Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)	m2	13,65

Komuny Paryskiej 3/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 1206/04.1	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5,65
23	KNR 2 0803/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (uzupełnienie po skuciu w łazience)	m2	8,00
24	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	2,00
IV. ROBOTY RÓŻNE				
25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojnika do drzwi wejściowych /odbój przykręcany do podłogi/. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	1,00
26	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	4,56
27	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	4,60
28	KNR 4-01 1212/40	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych	m	2,50
29	Kalkulacja indywidualna	Demontaż elementów drobnych: szafki w łazience, mebli kuchennych, szafki zlewozmywakowej, karniszy. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	kpl	1,00
IV. OPINIA KOMINIARSKA				
30	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M".	kpl	1,00
V. WYWÓZ GRUZU				
31	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,21
32	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 19x)	m3	0,21
VI. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE				
33	Kalkulacja indywidualna	Roboty nieprzewidziane 5% od (R+M+S+Kp+Z). Wartość tej pozycji należy wyliczyć po zsumowaniu i podaniu wartości kosztorysowej wszystkich pozycji kosztorysu ujętych powyżej.	%	5,00

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

[Podpis]
Data: 2019-06-14
Lp: 001/2019

Ul. Komuny Paryskiej 3/1 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
2	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	5,000
3	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych brygosczełnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	2,000
4	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
5	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
6	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	7,000
7	KNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
8	KNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000

Zarząd Nadzoru Właścicielskiego
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO

Miron
MAP.0041/01.09/09

Przedmiar

Strona 2/3

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie i silikonowanie wanny, sprawdzenie baterii , wymiana uszczelek	szt.	1,000
2	KNR-W 4-02 0125/01	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15mm	szt	2,000
3	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie i silikonowanie zlewu , sprawdzenie baterii , wymiana uszczelek	kpl.	1,00
5	KNR-W 4-02 0126/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm + protokół plombowania	szt	2,000
6	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m3	0,200
7	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,200

Zarząd Budynków i Remontów
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inż. Barbara Sławik