

Komuny Paryskiej 3/15

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
1	Kalkulacja indywidualna	Mycie okien PCV. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	3,00
2	Kalkulacja indywidualna	Regulacja i pasowanie skrzydeł okiennych, regulacja okuć obwiedniowych, konserwacja zamków obwiedniowych. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	6,00
3	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ²	m ²	2,97
4	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie, ewentualna wymiana nawietrzaka okiennego. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	1,00
5	Kalkulacja indywidualna	Wymiana nawietrzaka okiennego w kuchni na samoczynnie działający higrosterowany. Koszt pozycji umieścić w pozycji M w pomieszczeniu kuchni	szt	2,00
6	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podokienników zewnętrznych. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	3,00
7	KNNR 2 0302/07	P.A. Montaż podokienników zewnętrznych na wspornikach z PCV	m	2,05
8	KNNR 2 0302/07	P.A. Montaż podokienników wewnętrznych na wspornikach z PCV	m	4,35
9	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą - pełne, wzmocnione (w świetle ościeżnicy min. 80cm). W trakcie wymiany stolarki drzwiowej zmniejszyć wysokość progu do niezbędnego minimum.	m ²	1,60
10	KNR 4-01 1212/28	P.A. - Malowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych	m	14,40
11	KNR 4-01 1214/01	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5m ² - ościeżnice drzwi wewnętrznych i wejściowych	szt	4,00
12	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	4,00
13	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane szklone- skrzydło do łazienki z kratką wentylacyjną w dolnej części drzwi z zamkiem łazienkowym	m ²	6,40
14	KNR 4-01 0329/02	P/A Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczeń dla drzwi w wym. 0,8x2,0 oraz wykonanie okna kontaktowego między kuchnią a łazienką o wymiarach 0,6x1,0	m ²	0,80
15	KNR 4-01 0313/04.1	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	1,500
16	KNR 4-01 0708/01.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów, przy szpaletach drzwi	m	4,80
II. PODŁOGI, POSADZKI				
17	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych - Analogia - montaż profili podłogowych - listew wyrównujących metalowych na łączeniu posadzek	szt	5,00
18	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m ²	34,30
19	KNR 4-04 0504/06	P.A. - Rozbiórka paneli podłogowych	m ²	13,84
20	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - PCW parkietopodobna grubości min 1,5 mm	m ²	33,45
21	KNR 2-02 1114/09	P.A. Listwy z polichlorku winylu - listwy przypodłogowe panelowe systemowe PCV	m	37,82

Komuny Paryskiej 3/15

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 0804/08	P.A. - Zerwanie cokolika w łazience	m	7.22
23	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	3.78
24	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	3.78
25	NNRNKB 7 1130/02.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	4.50
26	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	3.78
27	NNRNKB 4 1118/08	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2- płytki terakotowe antypoślizgowe	m2	3.78
28	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek	m	7.22
29	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	7.22
III. ŚCIANY I SUFITY				
30	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	37.23
31	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	114.39
32	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	114.39
33	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	37.23
34	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały	m2	124.66
35	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2	37.23
36	KNR 4-01 1208/02.1	Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)	m2	12.78
37	KNR 4-01 1206/05.1	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	10.27
38	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	5.87
39	KNR 4-01 0701/03	P.A. Skucie placków cementowych	m2	5.87
40	KNR 2 0803/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	7.82
41	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	2.00
IV. ROBOTY RÓŻNE				
42	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojnika do drzwi wejściowych /odbój przykręcany do podłogi/. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	3.00
43	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie grzejnika płytowego w pokoju. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	1.00

Komuny Paryskiej 3/15

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
44	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	3.12
45	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	20.00
46	Kalkulacja indywidualna	Montaż numeru mieszkania na drzwi wejściowe . Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	kpl	1.00
47	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafki zlewozmywakowej wraz z wywozem. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	1.00
48	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z wywozem suszarki podwieszanej w łazience . Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	1.00
49	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafy wraz z jej wywozem w przedpokoju. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	kpl	1.00
50	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wywóz karniszy. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	2.00
51	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wywóz suszarki za oknem na wysięgniku metalowym. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	1.00
IV. OPINIA KOMINIARSKA				
52	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M".	kpl	1.00
V. WYWÓZ GRUZU				
53	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0.97
54	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 19x)	m3	0.97

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Ewelina Przytycka-Kalfasz
LU/0/0251/QW6/K/09

26.07.2017

Ul. Komuny Paryskiej 3/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej		
2	KNR 5-18 0902/02	Zestawy tablic licznikowych 3-faz	szt	1,000
3	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x4mm ² 450/750V	kpl	1,000
4	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	m	12,000
5	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr do 60 mm	szt	27,000
6	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wyłotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	21,000
7	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	szt	6,000
8	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych mieszkaniowych	m	100,000
9	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm ² 450/750V	szt	1,000
10	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 4x1,5mm ² 450/750V	m	60,000
11	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x 1,5mm ² 450/750V	m	15,000
12	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RI.22 w podłożu ceglanym	m	30,000
13	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	10,000
14	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYżo 2,5mm ² 450/750V	m	10,000
15	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	m	10,000
16	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	szt	1,000
17	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	m	100,000
18	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt	6,000
19	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	13,000
20	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	szt	2,000
21	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowan 2)	otworów	4,000
22	KNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl	6,000
23	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	6,000

Przedmiar

Strona 3/4

Ul. Komuny Paryskiej 3/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
24	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	kpl	1,000
25	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - C' 20	szt	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt	1,000
27	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 2-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy 25A/30mA	szt.	6,000
28	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt	1,000
29	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar.	6,000
30	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
31	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar	15,000
32	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
33	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	próbę	1,000
34	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300
			m3	0,300

Załącznik nr 1 do kosztorysu
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
M. J. Krok
MAJ/00416/HOE/09

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0311.02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32mm	m	2,000
2	KNR-W 4-02 0311.01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm	m	8,000
3	KNR-W 4-02 0314.04	Demontaż kurka gazowego o średnicy 15-25mm przy urządzeniach - kurek + trójnik do prób	szt	2,000
4	KNR-W 4-02 0317.03	Demontaż kuchni gazowej 3-4-palnikowej	szt	1,000
5	KNR-W 4-02 0313.02	Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy 25mm	szt	0,500
6	KNR-W 4-02 0233.02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm lub piwnicznego 100mm	szt	1,000
7	KNR-W 4-02 0235.07	Demontaż wanny bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
8	KNR-W 4-02 0235.05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
9	KNR-W 4-02 0235.06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
10	KNR-W 4-02 0141.01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
11	KNR-W 4-02 0141.03	Demontaż baterii wannowej	szt	1,000
12	KNR-W 4-02 0140.03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o średnicy 15-20mm bez korkowania podejścia	szt	1,000
13	KNR-W 4-02 0235.08	Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
14	KNR-W 2-15 0303.01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,000
15	KNR-W 2-15 0314.09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem el., wąż min. 1,5 m. szuflada dolna otwierana, kłapa górna zamykana	szt	1,000
16	KNR-W 2-15 0312.01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,000
17	KNR-W 2-15 0312.01 analogia	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm - trójnik do prób	szt	1,000
18	KNR-W 2-15 0309.02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy we wnękach o średnicy 25mm	kpl	0,500
19	KNR-W 2-15 0307.01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
20	KNR 4-01 1212.28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	10,000
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa : zlew dwukomorowy + syfon + kpl kształtek + bateria stojąca	kpl.	1,00
22	KNR-W 2-15 0230.02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1,000

Zarząd Dzielnicowy Komunalny
Kraków
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

mgr inż. Barbara Sławik

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 2-15 0233 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000
24	KNR-W 2-15 0231 04	Wanny kąpielowe blaszane emaliowane bez obudowy l = 1,4	kpl	1,000
25	KNR-W 2-15 0211 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	1,000
26	KNR-W 2-15 0207 01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	9,000
27	KNR-W 2-15 0137 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - umywalkowa -	szt	1,000
28	KNR-W 2-15 0137 08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
29	KNR-W 2-15 0116 07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa (kształtki z polipropylenu)	szt	7,000
30	KNR-W 2-15 0116 08	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu metalowym (kształtki z polipropylenu)	szt	1,000
31	KNR-W 2-15 0111 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20,000
32	KNR 0-31 0113 04	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm	m	20,000
33	KNR-W 2-15 0127 01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	20,000
34	KNR-W 4-01 0328 01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły	m	20,000
35	KNR-W 4-01 0338 01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,000
36	KNR-W 4-01 0335 01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej (przebicie ręczne)	szt	4,000
37	KNR-W 4-01 0325 02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	4,000
38	KNR-W 4-02 0131 01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt	2,000
39	KNR-W 4-01 0109 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m3	0,500
40	KNR-W 4-01 0109 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,500

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Barbara Sławik