

Remont pustostanu nr 7 na os. Krakowiaków 44 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0701/08	P.ASKucie fliz z sufiów łazienki i pomieszczenia wc Rg wliczyć współczynnikiem = 2	m2	4,470
2	KNR 4-01 0701/03	P.A.Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej- skucie na sufitach pomieszczeń wc i łazienki placków cementowych	m2	4,470
3	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu- po skuciu fliz w łazience i pomieszczeniu wc	m2	30,620
4	KNR 4-01 0716/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich- po skuciu fliz w łazience i pomieszczeniu wc	m2	4,470
5	Kalk. indyw.	Wykonanie opinii kominiarskiej na lokal	kpl	1,000
6	Kalk. indyw	Dostawa i montaż nawietrzaka higroskopijnego	szt	4,000
7	kalk. indyw.	Umycie fliz w kuchni	m2	5,000
8	Kalkulacja indywidualna	Umycie terakoty przedpokoju i kuchni	m2	20,500
9	Kalk. indyw.	Regulacja zamków obwiedniowych skrzydeł okiennych i skrzydeł drzwi balkonowych	szt	10,000
10	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m2	7,200
11	kalk. indyw	Demontaż rusztu obudowy wentylacji w pomieszczeniu wc	m2	2,000
12	Kalk. indyw.	Demontaż pochłaniacza	szt	1,000
13	KNR 4-01 0212/04	P.A Rozbiórka betonowego półek w łazience	m2	1,000
14	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	5,000
15	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	6,000
16	KNR 2-02 1018/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne wewnątrzlokalowe, dwukrotnie malowane na budowie szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	9,600
17	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych,	m	29,400
18	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	6,000
19	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	6,000
20	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	2,000
21	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	2,000
22	KNR 0-19 0929/02	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodelnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2- okno kontaktowe pomiędzy łazienką i kuchnią	m2	0,480
23	Kalk. indyw	Odblokowanie zasłoniętego otworu kontaktowego pomiędzy łazienką i kuchnią	szt	1,000
24	Kalk. indyw	Montaż numeru mieszkania na drzwiach zewnętrznych	szt	1,000
25	Kalk. indyw	Dorobienie klucza do bramy wejściowej do budynku		

Remont pustostanu nr 7 na os. Krakowiaków 44 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
26	Kalk. indyw	Demontaż suszarki sufitowej w łazience	szt	1,000
27	KNR 4-01 0913/07 7	P.A. Montaż kratki nawiewnej w skrzydle drzwi łazienkowych i kuchennych i do pomieszczenia wc	szt	3,000
28	Kalk. indyw	Punktowe zagipsowanie dziur po dyblach i niewielkich ubytków tynków , po demontażu szafek wiszących w kuchni , suszarkach itp.	szt	30,000
29	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	4,000
30	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2-parapety wewnętrzne	szt	1,000
31	KNR 4-01 1212/30	P.A Malowanie jednokrotne farbą olejną progu drzwi wejściowych	m	0,800
32	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- malowanie drzwi wejściowych	m2	3,600
33	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych w łazience i pomieszczeniu wc dla drzwi 0.80x2,0 m z wymiaru 0,70x2,0	m2	0,400
34	Kalk. indyw.	Umycie parapetów zewnętrznych	szt	2,000
35	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	64,420
36	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	188,500
37	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	8,040
38	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych o średnicy do 50mm	m	10,000
39	KNR 4-01 1212/33	Malowanie jednokrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100-200mm	m	1,000
40	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych sufitów	m2	64,420
41	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	64,420
42	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	188,500
43	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	188,500
44	KNR 4-01 0346/07	Wykucie gniazd w ścianach - wykucie haków pod karnisze starego typu	gniazdo	6,000
45	KNR 4-01 0310/03	Zamurowanie otworów po wykutych hakach karniszy starego typu	szt	6,000
46	KNR 4-01 0706/02	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach po zamurowaniu wykutych haków pod karnisze starego typu	szt	6,000
47	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience i pomieszczeniu wc	m2	30,620
48	KNR 4-01 0701/03	P.A. Skucie placków cementowych	m2	30,620

Remont pustostanu nr 7 na os. Krakowiaków 44 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- stara obudowa wanny	m2	1,050
50	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach po rozkuciu drzwi do łazienki i kuchni	m2	0,800
51	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian w kuchni , ponizej fartucha fliz w kuchni	m2	4,850
52	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem tynków w łazience i kuchni na części mokrej i pomieszczeniu wc do wysokości 1,5 m	m2	21,500
53	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika w łazience i pomieszczeniu wc	m	11,020
54	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z terakotowych w łazience i pomieszczeniu wc	m2	4,740
55	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko w łazience i pomieszczeniu wc	m2	4,740
56	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	4,740
57	KNR 2-02 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną- pom. łazienki i wc	m2	4,740
58	Kalk. indyw	Zaklinowanie parkietu w pokojach i przedpokoju przed ułożeniem paneli podłogowych w trzech pokojach	m2	39,640
59	KNR 2-02U2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych w pokojach	m2	39,640
60	KNR 4-01 0332/01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej - od domurowanie scianki w kuchni pod wymiar drzwi 0,8x2,0	m	2,000
61	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian- zamurowanie otworu przejścia do kuchni dla wymiaru drzwi 0,8x2,0	m2	0,200
62	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów- uzupełnienie tynków pod zamurowanie otworu przejścia w ścianie kuchni	m	4,000
63	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek-łazienka , kuchnia i pomieszczenie wc	m	23,020
64	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	5,130
65	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- na dalsze 19 km	m3	5,130

ZARZĄD GOSPODARSTWA KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Jerzy Liszka
UAN-IJpr 398/87

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Krakowiaków 44 / 7 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji	szt	1,000
2	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	215,000
3	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	135,000
4	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	15,000
5	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	45,000
6	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²	m	20,000
7	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	215,000
8	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające	szt	1,000
9	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza	szt	1,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	1,000
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	28,000
12	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	20,000
13	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	8,000
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20 A	szt	1,000
15	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
16	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnicowo -prądowego 30 mA	szt	1,000
17	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	5,000
18	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - rozłącznik bezpiecznikowy izolacyjny	szt	1,000
19	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	6,000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naciennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna	szt	1,000
21	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt	2,000
22	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V	szt	1,000
23	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon słuchawka domofonowa	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388-0779

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Krakowiaków 44 / 7 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	1,000
25	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	szt	1,000
26	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
27	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar	20,000
28	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	1,000
29	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	próbe	1,000
30	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	1,000
31	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	szt	1,000
32	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=19	m3	0,700
			m3	0,700

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/79

os. Krakowiaków nr. 44 m. 7 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie istniejącego wodomierza o średnicy 15mm w rurociągu z rur stalowych z kosztem konstrukcji mocującej ,plombowania wg.PN - prosty odcinek przed wodomierzem , a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm.Długość prostego odcinka za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 5 cm .	szt	1,00
2	KNR 4-02 0133/02	Demontaż długiego gwintu,nypła redukcji średnicy 25-32mm likwidacja istniejących połączeń wodomierzy ,urządzeń .	szt	4,00
3	Kalkulacja indywidualna	wyłączenie i napełnienie pionu wodnego	szt	1,00
4	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	3,00
5	KNR 4-02 0235/08	p.a.Demontaż urządzeń sanitarnych - automatu spłukującego ,rura. korkowanie	kpl	1,00
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obudowy wodomierza w celu ochrony wodomierza , zawor i zamontowania drzwiczek j.w.	szt	1,00
7	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	1,00
8	KNR 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 110mm	szt	1,00
9	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury PCV średnicy 110m	szt	1,00
10	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" z płuczką i sedesem	kpl	1,00
11	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	8,00
12	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., pieca , pralki z przyłączem w oplocie metalowej	szt	8,00
13	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,00
14	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,50
15	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	3,00
16	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,00
17	KNR-W 4-02 0219/04	Wymiana zlewozmywaka blachy nierdzewnej dwukomorowego z montażem /na szafkę /	szt	1,00
18	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie obudowy wanny z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,44
19	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej l- 1400 mm	kpl	1,00
20	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,00
21	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,00
22	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych z dostarczeniem protokołu	m	10,00

os. Krakowiaków nr. 44 m. 7 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	Kalkulacja indywidualna	Demontaż nieprawidłowego przejścia instalacji gazowej przez przewody wentylacyjne i wykonanie przejścia przez ściankę działową / WC- łazienka, łazienka -kuchnia/ w murze ochronnej	szt	2,00
24	KNR 4-02 0310/04	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-25mm przy urządzeniach	szt	2,00
25	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,00
26	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm	szt	1,00
27	KNR 4-02 0302/08	Wstawienie trójnika średnicy 15-20mm z żeliwa ciągłego czarnego	szt	1,00
28	KNR-W 2-15 0315/01	Piec gazowy wody przepływowej 19-20 Kw	kpl	1,00
29	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem	szt	1,00
30	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	8,50
31	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w obecności inspektora ZBK dostarczenie wniosku do napełnienia instalacji .	lokali	1,00
32	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	1,40
33	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	1,40

Oskar Kuźniar
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Oskar Kuźniar
BPP.Upr. 215/80