

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	3,900
2	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników do 1,5m	szt	2,000
3	KNR 4-01 0723/02	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 2m2 (balkon)	m2	3,500
4	KNR 4-01 0725/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	3,500
5	KNR 4-01 0306/01	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (szacht)	m2	1,300
6	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	1,300
7	KNR 4-01 0308.05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2	szt	1,000
8	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	1,000
9	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
10	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi pokojowych szt 1, łazienkowych I szt i kuchennych I szt do M-doliczyć skrzydła drzwiowe z ościeżnicami w kompl 1,60*3	m2	4,800
		razem	m2	4,800
11	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi wejściowych pełnych, jednodzielných-kompletnych do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m2	1,600
12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i usunięcie drewnianej zabudowy <i>Paralace w p-pok + podł.</i>	kpl	1,000
13	KNR 4-01 0211/01	P.A.Skucie zniszczonych fliz ze ścian w kuchni	m2	3,500
14	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (kuchnia)	m2	3,500
15	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (fartuch kuchenny)	m2	3,500
16	KNR 4-01 0813/05	P.A. Wymiana lub uzupełnienie płytek na ścianach (do 3 sztuk w jednym miejscu) - łazienka	plytkę	12,000
17	KNR K-04 0402/07	Gruntowanie podłoża jednokrotne 227,706+33,20	m2	260,906
		razem	m2	260,906
18	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	260,960
19	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	33,200
20	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,95*2+3,45*2*4,70*2+3,45*2+1,53*2+2,90*2)*2,55+(1,83*1,00*2+1,71*1,00*2)	m2	227,706
		razem	m2	227,706
21	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z grzejników c.o.		

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m2	6,000
23	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	3,200
24	KNR 4-01 0725/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów (balustrada balkonowa)	m2	14,000
25	KNR 4-01 1212/05	Malowanie balustrady balkonowej 3,45*0,90	m2	3,105
		razem	m2	3,105
26	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
27	KNR 4-01 0322/02	P.A.Obsadzenie rozet w ścianach	szt	1,000
28	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien	m2	7,720
		Roboty posadzkowe		
29	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie balkonu z odchodów ptasich	m2	3,500
30	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie i poprawa spoin na posadzkach w przedpokoju i łazience oraz na ścianach w łazience	m2	17,430
31	KNR 4-01 0810/02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1m z jednego rzędu płytek terakotowych	m	0,500
32	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,95*3,45	m2	10,178
		razem	m2	10,178
33	KNR 4-01 0818/05	P.A.Zerwanie paneli podłogowych w pokoju 3,45*4,70	m2	16,215
		razem	m2	16,215
34	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	5,000
35	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- kuchnia 2,95*3,45	m2	10,178
		razem	m2	10,178
36	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na pianie z montażem kompletnych listew panelowych (pokój)	m2	16,215
37	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	4,000
38	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie 2,95*2+3,45*2	m	12,800
		razem	m	12,800
		Roboty pozostałe		
39	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,500
40	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=18	m3	1,500
41	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza		

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Marek Koniczny
RP-Uor 148/92

Przedmiar

Strona 4/6

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000

Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Marek Kozłowski
RP/Inr 148/92

Przedmiar

Lużycka 69/32 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	5,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3,000
3	KNR 4-03 1124/02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	2,000
4	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	9,000
5	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt.	17,000
6	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	17,000
7	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu betonowym	m	90,000
8	KNR 5-08 0209/04	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu betonowym 3x4	m	8,000
9	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym 3x1,5	m	98,000
10	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym 4x1,5	m	35,000
11	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym 3x2,5	m	115,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	90,000
13	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
14	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3,000
15	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	12,000
16	KNR 4-03 1007/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
17	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	3,000
18	KNR 5-08 0504/01	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych	szt.	3,000
19	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	2,000
20	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych	szt	2,000
21	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm	szt	1,000
22	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C20	szt.	1,000
23	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B10		

Lużycka 69/32 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16	szt.	1,000
25	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego	szt.	3,000
26	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt	1,000
27	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar.	5,000
28	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	12,000
30	KI	Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej	szt	1,000

Urząd Miasta Łodzi
 INSPEKTOR WYKONANIA PRAC
 GRZEGorz KOBOREK
 MAP.0677/OHOE/10

Ul. Łużycka 69 / 32 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2017r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	6,000
6	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	6,000
7	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	7,000
8	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" <i>+ deska sedes.</i>	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej 50cm ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0221/02	Czyszczenie wanny stalowej	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
12	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej bez wsporników (dostawa)	szt	1,000
13	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
14	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
16	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
17	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20mm wraz z plombowaniem z plombowaniem	szt	2,000
18	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
19	KNR 4-02 0301/02	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 25-32mm	miejsce	2,000
20	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm	miejsce	5,000
21	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
22	KNR 4-02 0312/01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000

Ul. Łużycka 69 / 32 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne 2017r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-02 0305/02	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 25mm w instalacjach	szt	1,000
24	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem - montaż <i>+ dostawa</i>	szt	1,000
25	KNR 4-01 1212/29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	7,000
26	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	7,000
27	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem protokołu próby szczelności i podpisanego wniosku o napełnienie instalacji gazem	lok	1,000
28	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych	urządzenie	2,000

Zarząd Miasta i Gminy w Krakowie
INSPEKTOR NADZORSTWA
[Podpis]
13/8/20