

Lokal mieszkalny przy ul. Mogilska 43b/7 będący w zasobie Gminy Miejskiej Kraków

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
2	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 <i>Drzwi do kuchni i łazienki</i>	szt	2,000
3	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej <i>Poszerzenie otworu na drzwi do łazienki</i>	m2	0,024
4	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	2,812
5	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach	m2	17,198
6	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km <i>ANALOGIA</i> <i>Wywóz materiału pochodzącego z rozbiórki</i>	m3	0,871
7	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,871
II. STOLARKA OKIENNA				
8	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt	6,000
III. STOLARKA DRZWIOWA				
9	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	2,000
10	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	3,200
11	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	2,000
12	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	2,000
13	KNR 4-01 0919/21	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt	2,000
IV. MALOWANIE , OKŁADZINY ŚCIENNE				
14	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>ANALOGIA</i> <i>sufity</i>	m2	31,460
15	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	98,000
16	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFITY</i>	m2	31,460
17	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	98,000
18	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	31,460

Lokal mieszkalny przy ul. Mogilska 43b/7 będący w zasobie Gminy Miejskiej Kraków

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	98,000
20	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>Lamperie olejne w łazience</i>	m2	7,920
21	KNR 4-01 1211/04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	6,400
22	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	6,400
23	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych <i>ANALOGIA</i> <i>Mycie podłóg i posadzek po robotach malarskich</i>	m2	31,460
24	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe	m2	12,800
25	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	7,328
26	KNR 2-02 0822/05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm <i>Oczyszczenie i spoinowanie istniejących okładzin ściennych</i>	m2	2,000
V. PODŁOGI I POSADZKI				
27	KNR 2 1205/09	Posadzki z płyt prospanelowych	m2	17,198
28	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	2,812
29	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m	3,660
30	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej <i>ANALOGIA</i> <i>Odczyszczenie i zapastowanie wykładziny PCV w kuchni</i>	m2	10,192
31	KNR 2-02 1104/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych luzem 150x150mm <i>ANALOGIA</i> <i>odczyszczenie i spoinowanie posadzki w łazience</i>	m2	1,258
32	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	2,000
VI. POZOSTAŁE PRACE				
33	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
34	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie protokołu kominiarskiego powykonawczego	szt.	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	Prace nieprzewidziane	%	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGOPiotr Jagielka
146/92 B-B

Mogilska 43B/7 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacja elektrycznej wewnątrz lokalu				
1	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	1,000
2	KNR 5-03 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	1,000
3	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	2,000
4	KNR 5-03 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 2x1,5	m	2,000
5	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	2,000
6	KNR 5-08 0307/02	ANALOGIA: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Przycisk 'dzwonek'	szt.	1,000
7	KNR 4-03 0307/06	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A podtynkowych w puszcze - Łącznik instalacyjny świecznikowy	szt	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie istniejącego osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda p/t- 2szt., gn. herm.-2 szt., łącznik 1-bieg-2szt.)	szt.	5,000
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż istn. pieca akumulacyjnego poprzez posadowienie na podłożu oraz przykręcenie do ściany	szt.	1,000
10	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt	2,000
11	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V	szt	1,000
12	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)	szt	1,000
13	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	%	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Marcin Skubis
MAP/0062/PWQE/12

Przedmiar

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0315 03	Wymiana kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem- czteropalnikowa , otwieranaszuflada na blachy , zamykana pokrywa górna, waż elast. min. 1,5 m	kpl	1,000
2	KNR-W 4-02 0224 03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1,000
3	KNR-W 2-15 0307 01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie zlewu i baterii zlewozmywakowej	kpl	1,000
5	KNR-W 4-02 0221/04 analogia	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa- syfonu zlewozmywakowego	szt	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie brodzika , kabiny i baterii natryskowej	kpl	1,000
7	KNR-W 4-02 0126/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm + protokół plombowania	szt	1,000
8	KNR-W 4-01 0109 09	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m3	0,200
9	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,200

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU ŚWISTORSKIEGO

mgr inż. Barbara Sławik