

Na Kozłowie 14 m 112

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Drzwi wejściowe				
1	KNR 4-01 0354 04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 PA wykucie ościeży z betonowej ściany		
2	KNR 2-02w 1026 01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe 2*0,9	szt	1,000
			m2	1,800
3	KNR 4-01 0319:02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	razem m2	1,800
4	KNR 2-02 1019 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 - z ociepleniem, 2 zamki, wizjer, numer na drzwiach, kolor dopasowany do pozostałych na klatce schodowej	szt	1,000
5	KNR-W 4-01 0708 01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 9,6	m2	1,800
			m	9,600
6	KNR 4-01 1204 02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - szpalety na korytarzu z doбором koloru farby 0,75	razem m	9,600
			m2	0,750
			razem m2	0,750
Drzwi wewnętrzne				
7	KNR 4-01 0354 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
8	KNR 4-01 0320:06	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z betonu - koszt ościeżnic szt 4 dopisać do "M"	szt	4,000
9	KNR 4-01 0901/01	Wymiana wyjętych ze ścian elementów pionowych ościeżnic drzwiowych PA naprawa drzwi do piwnicy - koszt dopisać do "M"	m2	6,400
10	KNR 2-02 1017 04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 - K, Pok I, II 4,8	m	2,000
			m2	4,800
11	KNR 2-02 1017 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 - Łaz	razem m2	4,800
			m2	1,400
Posadzki				
12	KNR 4-01 0813/05	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach terakotowych (do 3 sztuk w jednym miejscu) o wymiarach 15x15cm lub gorsećki - pierwsza płytka PA wymiar płytek dowolny, p.pok.		
13	KNR 4-01 0813/06	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach terakotowych (do 3 sztuk w jednym miejscu) o wymiarach 15x15cm lub gorsećki - każda następna płytka	plytkę	1,000
14	KNR 0-12 1118 01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża - Ł	plytkę	4,000
15	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - z doбором koloru do istn. płytek	m2	2,700
16	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA ułożenie posadzek z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z listawami pcv i progami 23,75	m2	2,700
			m2	23,750
			razem m2	23,750
Okna				
17	KNR 4-01 0211 03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach - wewn. parapety bet.		
18	KNR 0-19 0929 09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2	m2	0,350
19	Kalkulacja indywidualna	regulacja, dopasowanie okna PCV w pokoju - 3 kwatery - koszt dopisać do "M"	m2	1,680
			kpl	1,000

Na Kozłowie 14 m 112

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż parapetów wewn. z PCV - koszt dopisać do "M" łączna długość 3,7, 2 szt	kpl	3,000
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	szt	2,000
22	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 - okno wewn.	m2	1,760
23	KNR 4-01 1101/07	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym, wzorzystym o grubości 3-4mm, powierzchnia szyby ponad 0,5m2	m2	1,200
24	Kalkulacja indywidualna	demontaż suszarki okiennej, demontaż rolet okiennych, mebli wbudowanych, naprawa miejsc po zdemontowanych elementach - koszt dopisać do "M"		1,000
Ściany				
25	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	133,000
		133	m2	133,000
		razem	m2	133,000
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	133,000
27	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapienne PA bloczki z pianobetonu obudowa wanny	m3	0,180
28	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - obudowa wanny	m2	1,200
29	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - obudowa wanny + fartuch na ścianie - płytki jasne, wymiar dowolny	m2	10,000
30	KNR-W 4-01r97 0820/01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm układanych na zaprawie o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu PA osłony wodomierza z magnesem i podejście pod wannę	m2	0,030
Sufity				
31	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	36,740
32	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	36,740
33	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych	szt	2,000
Pozostałe				
34	KNR 4-01 1214/02	Zeszkrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2	m2	2,500
35	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	1,500
36	Kalkulacja indywidualna	mycie elementów lokalu nie podlegających wymianom - szyb, płytek, parapetów, urządzeń łazienkowych - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
37	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
38	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
39	Kalkulacja indywidualna	Rezerwa na roboty nieprzewidziane do Kp.M.S.R.Z-5%	kpl	1,000
			%	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inwestor Nadzór InwestorskiBiałystok
RP-Upr. 151/93

Na Kozłowiec 14/112 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	3,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	8,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	8,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	8,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
8	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	13,000
9	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	13,000
10	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	90,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	25,000
12	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	65,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	90,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
16	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	9,000
17	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
18	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
19	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	3,000
20	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt	1,000
21	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
22	KNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
23	KNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	1,000

Na Kozłowie 14/112 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	3,000
24	KNNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
25	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
26	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
27	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
28	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	10,000
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30		Dostawa i montaż kuchenki 2 płytowej bez piekarnika	szt	1,000

Budynków Komunalnych
w Krakowie
Dzielnica Nadzoru Inwestorskiego
Grzegorz Toborek
2000-07 OHOE/10

Ul. Na Kozłowie 14 / 112 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	1,000
5	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 32mm pod pralkę automatyczną	miejsce	1,000
6	KNR 4-02 0109/01	Wykonanie podejścia wodociągowego pod zawór pralkę i baterie średnicy 15mm	szt	3,000
7	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	2,000
8	KNR 4-02 0221/02	Czyszczenie wanny stalowej dl. 120 cm	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	2,000
10	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
12	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (dostawa).	szt	1,000
13	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
14	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
16	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	8,000
17	KNR 2-15 0311/03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - dostawa i montaż	szt	1,000
18	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm łączonej na spawanie	miejsce	9,000
19	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
20	KNR 4-02 0302/01	Wymiana trójnika średnicy 15-20mm przystosowanego do wykonywania prób inst. gazowej	szt	1,000
21	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotnie rur gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	9,000
22	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lok	1,000

Ul. Na Kozłowie 14 / 112 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji gaz. w budynku mieszkalnych + pozytywny protokół wraz z wnioskiem o napełnienie inst. gazem	urządzenie	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Władysław Młynarczyk
BPP.Upr. 138/80