

DETAL III MOCOWANIA KRATY OKIENNEJ

A-DETAL MOCOWANIA
KRATY

podkuć tynk

profil przyokienny PCV

płyta syropianowa - 3cm

mocowanie krat okiennych
(kraty antywłamaniowe)

krata okienna
obramienie profil stalowy kwadratowy - 45mm
grubość ścianki 2,5 mm

A-DETAL MOCOWANIA
KRATY

A-MOCOWANIE KRATY

śruba fi 16mm

płaskownik 8x60m

mocowanie krat za
pomocą prętów o przekroju fi 16mm

oraz płaskowników 8x60mm

śruba fi 16mm

- Uwagi:
- 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - 2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
 - 3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu.
 - 4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
 - 5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW						<div>B.V. F.K STUDIO</div>	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków						
Obiekt i adres	Przychodnia zdrowia, ul. Na Kozłowiec 29, Kraków						
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Na Kozłowiec 29 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji co oraz odgromowej						
			Branża	Architektura			
Treść rysunku	DETAL III MOCOWANIE KRATY OKIENNEJ	Nr uprawnień	Podpis	Data	03/2016		
Autor opracowania	mgr inż.arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011		Skala	1:10		
				Nr Rys.	14		