

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Stolarka okienna - drzwiowa				
1	Kalk. indywid.	Montaż automatycznych nawiewników w oknach	szt	3,000
2	KNR 4-01 0909/04	p.a. Dopasowanie wraz z wyregulowaniem zamknięć skrzydeł okiennych z PCV	szt	6,000
3	KNR 4-01 0903/02	p.a. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wraz z dokręceniem poluzowanych klamek z sztyldami	szt	5,000
4	Kalk. indywid.	p.a. Uzupełnienie i wymiana drzwiczek drewnianych zabudowy kuchennej - rozliczyć w poz. "M" (bez narzutów)	szt	4,000
PODŁOGI I POSADZKI				
5	KNR 4-01 0411/07	p.a. Przełożenie istniejących listew przyściennych panelowych	m	36,180
6	KNR 4-01 0428/03	p.a. Przełożenie istniejącej podłogi panelowej wraz z usunięciem nieszczelności (szpar) na stykach czołowych paneli (Krotność= 2)	m2	39,330
7	KNR 4-01 0411/08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	5,000
REMONT ŚCIAN, SUFITÓW, ROBOTY MALARSKIE				
8	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m2	206,800
9	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	50,870
10	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	155,930
11	KNR 4-01 1206 05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	4,500
12	KNR 4-01 1212/19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	2,520
13	KNR 4-01 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	1,200
14	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	1,600
ROBOTY INNE				
15	KNR-W 4-01r97 0324/02	p.a. Dostawa i obsadzenie w drzwiach łazienkowych kraki nawiewnej o pow. 220 cm2	szt	1,000
16	KNR-W 4-01r97 1216/01	p.a. Zabezpieczenie folią na czas remontu podłóg, urządzeń sanitarnych, szaf i szafek	m2	60,000
17	KNR-W 4-01r97 1215/07	p.a. Czyszczenie i mycie z drobnych zabrudzeń podłóg panelowych, terakoty, parapetów	m2	64,000
18	KNR 4-01 1215/03	p.a. Czyszczenie i mycie z drobnych zabrudzeń flizów, okien PCV i stolarki drzwiowej	m2	32,000
19	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.	2,000
20	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0707/03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wylącz.itp. oraz hakach.wspornikach itp.	szt.	2,000
22	Kalk. indywid.	Demontaż suszarki, haków, kołków, firan, ozdób ściennych - rozliczyć w poz. "M" (bez narzutów)	szt.	12,000
WYWÓZ GRUZU				
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,200
24	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km S= 19 km	m3	0,200
OPINIA KOMINIARSKA				
25	KNR 4-01 0528/10	Opinia kominiarska powykonawcza - rozliczyć ryczałtem w poz. "M" (bez narzutów)	szt.	1,000
26	Kalk. indywid.	Roboty-nieprzewidziane.-5-% do-R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)	%	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
19.07.2016.
Edward Wicher
upr. bud. nr 737/KW/73

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Na Skarpie 18 m 18 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1124/02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	5,000
2	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt.	14,000
3	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
4	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3,000
5	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	12,000
6	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2.5mm ²	szt.	2,000
7	KNR 5-08 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 2-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy 25A/30mA	szt.	1,000
8	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	aparat	2,000
9	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V	szt.	1,000
10	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)	szt.	1,000
11	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt.	1,000
12	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	1,000
13	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	6,000
14	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
15	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	13,000
16	KNR 5-08 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
17	KNR 5-08 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	%	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8323/97/19

os. Na Skarpie 18 / 18 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm- wymiana wraz z kosztem plombowania 12,00 zł / szt	szt	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie działania bojlera elektrycznego	szt	1,000
3	KNR 4-02 0140/03	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 60-80dm3, na nowych wspornikach w przypadku niesprawności istniejącego	szt	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
5	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
6	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,100
7	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,100

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR XAVIERU INWESTORSKIEGO

[Podpis]
Kraków, 6/9/2003
MOB-69/2003