

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
1	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okna trzyszybowe	m2	5,140
2	KNR 0-19 0929/06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna trzyszybowe	m2	1,270
3	KNR 0-19 0930/12	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV - drzwi trzyszybowe	m2	2,070
4	Kalk. indywid.	Dostawa i montaż nawiewników automatycznych	szt	3,000
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	5,000
6	KNNR 2 1104/02	p.a. Ościeżnice drzwi zewnętrznych, drewniane, wzmocnione, fabrycznie wykończone	m2	1,600
7	KNNR 2 1104/02	p.a. Ościeżnice drzwi wewnętrznych, drewniane, fabrycznie wykończone	m2	6,200
8	KNR 2-02 1019/08	p.a. Skrzydła drzwiowe wejściowe drewniane pełne wzmocnione fabrycznie wykończone, montaż numeru na drzwiach	m2	1,600
9	KNR 2-02 1017/04	p.a. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane fabrycznie wykończone jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2, oszklone szybą matową o pow. ponad 0.2 m2	m2	4,800
10	KNR 2-02 1017/03	p.a. Skrzydło drzwiowe wewnętrzne, łazienkowe, fabrycznie wykończone, szklone, o pow. do 1.6 m2, oszklone szybą matową o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m2	1,600
11	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	24,000
12	Kalk.indywid. ualna	p.a. Skrzydła drzwiowe drewniane szafki licznikowej, pełne, fabrycznie wykończone, z dopasowaniem do istniejącej ościeżnicy, o pow. do 0,40 m2	szt	4,000
13	KNR 4-01 0903/01	p.a. Dopasowanie drzwiczek pawlacza	szt.	4,000
14	KNR 4-01 0919/27	p.a.Wymiana zamków drzwiczek pawlacza	szt.	3,000
15	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	3,000
16	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3,000
17	KNR 2-02 0129/02	p.a. Obsadzenie wewnętrznych podokienników z tworzywa, dl.ponad 1m	szt	3,000
18	KNR 2-02 0129/02	p.a. Obsadzenie zewnętrznych podokienników blaszanych, dl.ponad 1m	szt	3,000
19	Kalk. indywidualna	Obsadzenie podokienników drewnopodobnych,fabrycznie wykończonych, na wspornikach nad kaloryferem, dl.do 1m	szt	1,000
II. PODŁOGI, POSADZKI				
20	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (Krotność= 2)	m2	6,280
21	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z deszczulek z odrywaniem listew lub cokołów	m2	5,320
22	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych		

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	11,600
23	Kalk. indywidualna	Przykręcenie do legarów płyt OSB frezowanych grub. 25 mm. z wypoziomowaniem podkładu	m2	11,600
24	KNR 4-01 0619/02	p.a. Oczyszczenie balkonu z gołębih odchodów	m2	3,960
25	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolików	m	6,700
26	KNR 4-01 0804/06	p.a. Nacięcie podłoża przecinakiem	m2	7,470
27	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	7,470
28	KNR 2-02u2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)	m2	15,560
29	KNR 2-02u2 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa - sucha mieszanka) (Krotność= 2)	m2	11,600
30	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	15,560
31	KNR 2-02u2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	14,910
32	KNR 2-02u2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	3,960
33	KNR 2-02 1119/01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m	27,800
34	KNR 2-02u2 1122/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m	27,800
35	KNR 4-01 0815/09	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.	10,000
36	KNR 4-01 0816/03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonom	m2	31,190
37	Kalk. indywidualna	Szpachlowanie parkietu mieszanką lakieru bezbarwnego, utwardzacza i pyłu drzewnego	m2	31,190
38	KNR-W 3 0807/06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2	31,190
39	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych	m	29,900
40	KNR 4-01 0411/08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	5,000
III. ŚCIANY I SUFITY				
41	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2	2,500
42	KNR 4-01 0716/06	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z bet. żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór.-cem. na ścianach o pow. podłogi do 5 m2	m2	2,500
43	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	33,450
44	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności		

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	179,100
45	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (Krotność= 2)	m2	46,400
46	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (Krotność= 2)	m2	132,700
47	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	46,400
48	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	132,600
49	KNR 4-01 1206/05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	19,250
50	KNR 4-01 1209/09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2	m2	3,200
51	KNR 4-01 1212/19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	5,080
52	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	3,800
53	KNR 4-01 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	24,200
54	KNR 4-01 1212/31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm	m	2,500
55	KNR 2-02u2 1118/09	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	2,500
IV. ROBOTY RÓŻNE				
56	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	3,000
57	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiaków	szt	3,000
58	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
59	KNR 4-01 0920/18	p.a. Montaż kratki nawiewnej o pow. 0,0220 m2 w dolnej części drzwi łazienkowych	szt	1,000
60	Kalk. indywid.	Likwidacja zbędnych rur, kabli, szaf, szafek, blatów, luster, wsporników, karniszy, lamp, suszarek, usunięcie z tynków haków, gwoździ, kołków - rozliczyć w poz. "M"	szt	30,000
61	KNR 4-01 0707/03	p.a. Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po usuniętych gwoździach, hakach, obsadzonych kratkach	szt	24,000
62	Kalk. indywid.	Dorobienie dodatkowego klucza do mieszkania i klatki schodowej - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	2,000
V. OPINIA KOMINIARSKA				
63	Kalk. indywid.	Opinia kominiarska powykonawcza - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	1,000
VI. WYWÓZ GRUZU, ODPADÓW, OPLATA NA WYSYPISKU				
64	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m3	2,000
65	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km S = 19 km		

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
66	Kalk. indywid.	Opłata za składowanie i utylizację odpadów - koszty rozliczyć w poz. "M"	m3	2,000
			m3	2,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Edward Wicher
upr. bud. nr 737/KW/73

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Na Wzgórzach 42 / 33 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaz istniejącej instalacji		
			szt	1,000
2	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym		
			m	150,000
3	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5		
			m	75,000
4	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4		
			m	20,000
5	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5		
			m	35,000
6	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²		
			m	20,000
7	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm		
			m	150,000
8	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające		
			szt	1,000
9	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza		
			szt	1,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym		
			szt	1,000
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm		
			szt	23,000
12	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach		
			szt	17,000
13	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej		
			szt	6,000
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C25A		
			szt	1,000
15	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A		
			szt	1,000
16	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnocoowo -prądowego 30 mA		
			szt	1,000
17	KNNR 5 0407/01	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego izolacyjnego		
			szt	1,000
18	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A		
			szt	5,000
19	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego		
			pomiar	5,000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów ściennych DN z drzwiczkami. o wymiarach 2x2dm. 3x3dm obudowa nacienna		
			szt	1,000
21	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym		
			szt	2,000
22	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi- dzwonek (gong dwutonowy) 230 V		
			szt	1,000
23	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unofon (słuchawka domofonowa)		

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

 Zbigniew Augustyn
 Nr BPP-8388/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Na Wzgórzach 42 / 33 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	1,000
25	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
26	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	16,000
27	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
28	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
30	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	1,000
31	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
32	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=19	m3	0,500

Zarząd Budynków i Zakładów
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO
Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/79

os. Na Wzgórzach nr. 42 m. 33 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0131/03	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur stalowych z kosztem plombowania 12zł/szt.wg.PN - prosty odcinek przed wodomierzem , a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm.Odległość za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 4. 5 cm lub więcej.	szt	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	wyłączenie i napełnienie pionu wodnego	szt	2,000
3	KNR 4-02 0133/02	Demontaż długiego gwintu,nypla redukcji średnicy 25-32mm	szt	3,000
4	KNR 4-02 0133/02	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25-32mm	szt	1,000
5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obudowy wodomierza na ścianie w celu ochrony wodomierza , zaworu i zamontowania dzwiczek j.w.	szt	1,000
6	KNR 4-02 0105/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm	miejsce	4,500
7	KNR 4-02 0133/01	Demontaż automatu splukującego-20mm	szt	1,000
8	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	0,900
9	KNR 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 100mm	szt	1,000
10	KNR 4-02 0204/03	Wymiana podejścia odpływowego z rury PCV średnicy 110m	szt	1,000
11	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" z płuczką i sedesem	kpl	1,000
12	KNR 4-02 0237/03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 80mm	szt	3,000
13	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 45 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
14	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
15	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej l-1400 mm	kpl	1,000
16	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
17	KNR 4-02 0216/07	Wymiana wpustu PCV podłogowego średnicy 50mm	szt	1,000
18	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, pralki itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
19	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., pieca , pralki	szt	2,000
20	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	0,500
21	KNR 4-02 0233/03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm	szt	2,000
22	KNR 4-02 0237/03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego średnicy 80mm	szt	3,000

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Oskar Kuźniar
BPP.Upr. 215/80

os. Na Wzgórzach nr. 42 m. 33 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1,000
24	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
25	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	1,000
26	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	0,550
27	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy na szafce - dostawa	szt	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Plukanie instalacji zimnej i ciepłej wody w celu usunięcia zlogów i uzyskanie dobrego przepływu	szt	1,000
29	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych z dostarczeniem protokołu.	m	13,000
		13	m	13,000
		razem	m	13,000
30	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,000
31	KNR-W 2-15 0309/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy we wnękach o średnicy 25mm	kpl	0,500
32	KNR 4-02 0309/02	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl	1,000
33	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	5,800
		25mm 0,6+2,0+1,3+1,2+0,3+0,4	m	0,900
		20mm 0,4+0,5	m	6,700
		razem	m	6,700
34	KNR 4-02 0310/05	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-50mm w instalacji	szt	3,000
35	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	0,900
		0,5+0,4	m	0,900
		razem	m	0,900
36	KNR-W 2-15 0303/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	7,120
		0,7+2,15+0,4+0,97+0,4+0,4+1,7+0,4	m	7,120
		razem	m	7,120
37	KNR 4-02 0302/08	Wstawienie trójnika średnicy 15-20mm z żeliwa ciągłego czarnego	szt	1,000
38	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,000
39	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem elektrycznym	szt	1,000
40	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
41	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,900
42	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,900

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGOOskar Kuźniar
BPP.Upr. 215/80