
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU USŁUGOWEGO. ETAP I.
ADRES INWESTYCJI : KRAKÓW, OS. KOLOROWE 10
INWESTOR : Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ADRES INWESTORA : KRAKÓW, UL. BOLESŁAWA CZERWIŃSKIEGO 16
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bożena Filipek
DATA OPRACOWANIA : grudzień, 2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień, 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont elewacji budynku usługowego			
1	Elewacja D-C	1	22
2	Elewacja C-B	23	40
3	Elewacja B-A	41	58
4	Elewacja A-D	59	73

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji budynku usługowego					
1		Elewacja D-C			
1	d.1 kalk. własna	Prace przygotowawcze - demontaż istniejących elementów zewnętrznych na elewacji takich jak : wentylatory, instalacje teletechniczne, rolety , itp. wraz z ich ponownym montażem po zakończeniu prac remontowych	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
d.1	1111-02	Rozszklenie istniejących okien i drzwi	m ²	95,975	
		95,975	m ²	21,638	
		21,638		RAZEM	117,613
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-08	Demontaż okien stalowych	m ²	1,350	
		okna nowe	m ²	42,625	
		2,5*0,5*(0,34+0,74)<el.5>	m ²	52,000	
		2,5*0,5*(1,95+1,15)*11<el.6>			
		2,5*0,5*(2,2+3,0)*8<el.7>			
				RAZEM	95,975
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-10	Demontaż drzwi zewnętrznych stalowych	m ²	14,710	
		elementy z drzwiami wejściowymi	m ²	6,928	
		(2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,9*0,45)*2<el.8>			
		(2,5*0,5*(2,2+3,0)+0,95*0,45)<el.9>			
				RAZEM	21,638
5	KNNR 7	Demontaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi - demontaż przed ponownym montażem	m ²		
d.1	0702-03 z.o.		m ²	6,600	
	3.4.		m ²	3,960	
	analogia				
		1,2*5,5			
		1,2*3,3			
				RAZEM	10,560
6	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	Demontaz kratki wentylacyjnej do ponownego montazu po renowacji	szt.	1,000	
		1,0			
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	Demontaz obróbek blacharskich - gzym-sy	m ²	34,542	
		0,3*57,57*2			
				RAZEM	34,542
8	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	Skucie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach	m ²	72,826	
		(0,9+0,365)*57,57	m ²	63,997	
		1,16*55,17	m ²	-4,153	
		-0,5*(5,4+5,42+3,57+5,39)+0,5*4,95*0,5+0,45*10,0<schody, podjazd, elewacja z płytek>	m ²		
				RAZEM	132,670
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	Skucie płytek okładzinowych z fragmentu elewacji	m ²	4,500	
		0,45*10,0			
				RAZEM	4,500
10	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10.0 km	t		
d.1	1107-01		t	0,904	
	1107-04		t	0,204	
		95,975*62,8*0,15*0,001	t	0,271	
		21,638*62,8*0,15*0,001			
		34,542*7,85*0,001			
				RAZEM	1,379
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość 20 km	m ³		
d.1	0108-11		m ³	0,706	
	0108-12		m ³	2,743	
		117,613*0,006			
		(132,67+4,5)*0,02			
				RAZEM	3,449
12	KNR-W 2-02	Witryny aluminiowe	m ²		
d.1	1040-06	Okna aluminiowe szklone kompletne - okna wystawowe stałe z elementami uchylnymi - elementy 5; 6; 7	m ²	1,350	
		2,5*0,5*(0,34+0,74)<el.5>	m ²	42,625	
		2,5*0,5*(1,95+1,15)*11<el.6>	m ²	52,000	
		2,5*0,5*(2,2+3,0)*8<el.7>			
				RAZEM	95,975

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi aluminiowe zewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe kompletne - elementy z drzwiami wejściowymi nr 8 i 9 (2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,9*0,45)*2<el.8> (2,5*0,5*(2,2+3,0)+0,95*0,45)<el.9>	m ² m ² m ²	 14,710 6,928	
				RAZEM	21,638
14	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod nowy tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany zewnętrzne 132,67 4,5	m ² m ² m ²	 132,670 4,500	
				RAZEM	137,170
15	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 137,17	m ² m ²	 137,170	
				RAZEM	137,170
16	KNR 0-17 d.1 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego baranek grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 137,17	m ² m ²	 137,170	
				RAZEM	137,170
17	KNR BC-02 d.1 0124-04 analogia	Malowanie jednokrotne elewacji - farba silikatowa 137,17 28,58	m ² m ² m ²	 137,170 28,580	
				RAZEM	165,750
18	KNR 7 d.1 0702-03 analogia	Montaż uprzednio zdemontowanego zadaszenia nad drzwiami wejściowymi 10,56	m ² m ²	 10,560	
				RAZEM	10,560
19	KNR 4-01 d.1 1212-08 analogia	Oczyszczenie powierzchni i dwukrotne malowanie farbą olejną kratki wentylacyjnej 0,4*0,4	m ² m ²	 0,160	
				RAZEM	0,160
20	KNR 4-01 d.1 0322-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z betonu Osadzenie uprzednio zdemontowanej kratki wentylacyjnej 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.1 1212-31	Oczyszczenie powierzchni i dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady przy podjeździe 10,0	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
22	NNRKNB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbki blacharskie gzymsów 34,542	m ² m ²	 34,542	
				RAZEM	34,542
2		Elewacja C-B			
23	kalk. własna	Prace przygotowawcze - demontaż istniejących elementów zewnętrznych na elewacji takich jak : wentylatory, instalacje teletechniczne, rolety , itp. wraz z ich ponownym montażem po zakończeniu prac remontowych 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-01 d.2 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych Rozszklenie istniejących okien i drzwi 2,5*0,5*(2,2+3,0)*2<el.1> 2,5*0,5*(2,2+3,0)*2<el.2> 2,5*0,5*(0,33+0,72)<el.3> (2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45)*2<el. 4>	m ² m ² m ² m ² m ²	 13,000 13,000 1,313 13,900	
				RAZEM	41,213
25	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Demontaż okien stalowych 27,313	m ² m ²	 27,313	
				RAZEM	27,313
26	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 Demontaż drzwi zewnętrznych stalowych - elementy z drzwiami wejściowymi 2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45<el. 4> 2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45<el. 4>	m ² m ² m ²	 6,950 6,950	
				RAZEM	13,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² Demontaż krat okiennych do ponownego montażu po renowacji 0,5*(2,18+2,98)*2,5 0,5*(2,17+2,97)*2,5*2	m ² m ² m ²	 6,450 12,850	
				RAZEM	19,300
28	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Demontaz obróbek blacharskich - gzymsy 0,3*57,6*2	m ² m ²	 34,560	
				RAZEM	34,560
29	KNR 3 d.2 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach Skucie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach 3,6*57,6+1,16*55,2 -(27,313+13,9) -0,5*(0,7+0,45)*(3,11+3,71+3,41+3,11+1,0*2+3,7)	m ² m ² m ² m ²	 271,392 -41,213 -10,948	
				RAZEM	219,231
30	KNR 4-04 d.2 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10.0 km 27,313*62,8*0,15*0,001 13,9*62,8*0,15*0,001 34,56*7,85*0,001	t t t t	 0,257 0,131 0,271	
				RAZEM	0,659
31	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość 20 km 41,213*0,006 219,231*0,02	m ³ m ³ m ³	 0,247 4,385	
				RAZEM	4,632
32	KNR-W 2-02 d.2 1040-06	Witryny aluminiowe Okna aluminiowe szklone kompletne - okna wystawowe stałe z elementami uchylnymi - elementy 1; 2; 3 2,5*0,5*(2,2+3,0)*2<el.1> 2,5*0,5*(2,2+3,0)*2<el.2> 2,5*0,5*(0,33+0,72)<el.3>	m ² m ² m ² m ²	 13,000 13,000 1,313	
				RAZEM	27,313
33	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi aluminiowe zewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe kompletne - elementy z drzwiami wejściowymi - element 4 2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45<el. 4> 2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45<el. 4>	m ² m ² m ²	 6,950 6,950	
				RAZEM	13,900
34	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża pod nowy tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 219,231	m ² m ²	 219,231	
				RAZEM	219,231
35	KNR 0-17 d.2 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 219,231	m ² m ²	 219,231	
				RAZEM	219,231
36	KNR 0-17 d.2 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego baranek grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 219,231	m ² m ²	 219,231	
				RAZEM	219,231
37	KNR BC-02 d.2 0124-04 analogia	Malowanie jednokrotne elewacji - farba silikatowa 219,231	m ² m ²	 219,231	
				RAZEM	219,231
38	KNR 4-01 d.2 1212-08 analogia	Oczyszczenie powierzchni i dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych 19,3	m ² m ²	 19,300	
				RAZEM	19,300
39	KNR 4-01 d.2 0320-08	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu 90,0	gniazd. gniazd.	 90,000	
				RAZEM	90,000
40	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbki blacharskie gzymsów 34,56	m ² m ²	 34,560	
				RAZEM	34,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Elewacja B-A			
41	d.3 kalk. własna	Prace przygotowawcze - demontaż istniejących elementów zewnętrznych na elewacji takich jak : wentylatory, instalacje teletechniczne, rolety , itp. wraz z ich ponownym montażem po zakończeniu prac remontowych	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-01 d.3 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych Rozszklenie istniejących okien i drzwi 2,5*0,5*(2,2+3,0)*5<el.1> 2,5*0,5*(2,2+3,0)<el.2> 2,5*0,5*(0,33+0,72)*2<el.3> (2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45)*5<el. 4>	m ² m ² m ² m ²	 32,500 6,500 2,625 34,750	
				RAZEM	76,375
43	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² Demontaż okien stalowych	m ² m ²	 41,625	
				RAZEM	41,625
44	KNR 4-01 d.3 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² Demontaż drzwi zewnętrznych stalowych - elementy z drzwiami wejściowymi (2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45)*3<el. 4> (2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45)*2<el. 4>	m ² m ² m ²	 20,850 13,900	
				RAZEM	34,750
45	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek Demontaż kratki wentylacyjnej do ponownego montażu po renowacji	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Demontaż obróbek blacharskich - gzym-sy 0,3*57,57*2	m ² m ²	 34,542	
				RAZEM	34,542
47	KNR 3 d.3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach Skucie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach 3,86*57,57 1,16*55,14 -76,375 -19,25 -0,5*(3,94+3,69+3,61+3,95+3,94+3,93+4,12)<schody>	m ² m ² m ² m ² m ²	 222,220 63,962 -76,375 -19,250 -13,590	
				RAZEM	176,967
48	KNR 4-04 d.3 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10.0 km 41,625*62,8*0,15*0,001 34,75*62,8*0,15*0,001 34,542*7,85*0,001	t t t t	 0,392 0,327 0,271	
				RAZEM	0,990
49	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na od-ległość 20 km 76,375*0,006 176,967*0,02	m ³ m ³ m ³	 0,458 3,539	
				RAZEM	3,997
50	KNR-W 2-02 d.3 1040-06	Witryny aluminiowe Okna aluminiowe szklone kompletne - okna wystawowe stałe z elementami uchylnymi - elementy 1; 2; 3 2,5*0,5*(2,2+3,0)*5<el.1> 2,5*0,5*(2,2+3,0)<el.2> 2,5*0,5*(0,33+0,72)*2<el.3>	m ² m ² m ² m ²	 32,500 6,500 2,625	
				RAZEM	41,625
51	KNR-W 2-02 d.3 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi aluminiowe zewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe kompletne - elementy z drzwiami wejściowymi - element 4 (2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45)*3<el. 4> (2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45)*2<el. 4>	m ² m ² m ²	 20,850 13,900	
				RAZEM	34,750
52	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża pod nowy tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 176,967	m ² m ²	 176,967	
				RAZEM	176,967
53	KNR 0-17 d.3 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 176,967	m ² m ²	 176,967	
				RAZEM	176,967

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 0-17 d.3 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego baranek grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		176,967	m ²	176,967	
				RAZEM	176,967
55	KNR BC-02 d.3 0124-04 analogia	Malowanie jednokrotne elewacji - farba silikatowa	m ²		
		176,967	m ²	176,967	
				RAZEM	176,967
56	KNR 4-01 d.3 1212-08 analogia	Oczyszczenie powierzchni i dwukrotne malowanie farbą olejną kratki wentylacyjnej	m ²		
		0,3*0,5*2	m ²	0,300	
				RAZEM	0,300
57	KNR 4-01 d.3 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z betonu Osadzenie uprzednio zdemontowanej kratki wentylacyjnej	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbki blacharskie gzymsów	m ²		
		34,542	m ²	34,542	
				RAZEM	34,542
4		Elewacja A-D			
59	d.4 kalk. własna	Prace przygotowawcze - demontaż istniejących elementów zewnętrznych na elewacji takich jak : wentylatory, instalacje teletechniczne, rolety , itp. wraz z ich ponownym montażem po zakończeniu prac remontowych	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 4-01 d.4 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych Rozszklenie istniejących okien	m ²		
		2,5*0,5*(2,2+3,0)<el. 1>	m ²	6,500	
		2,5*0,5*(0,34+0,74)*2<el.5>	m ²	2,700	
		2,5*0,5*(1,95+1,15)*5<el. 6>	m ²	19,375	
		2,5*0,5*(2,2+3,0)*5<el. 7>	m ²	32,500	
				RAZEM	61,075
61	KNR 4-01 d.4 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² Demontaż okien stalowych	m ²		
		61,075	m ²	61,075	
				RAZEM	61,075
62	KNR 4-01 d.4 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² Demontaż drzwi zewnętrznych stalowych - element z drzwiami wejściowymi	m ²		
		2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45	m ²	6,950	
				RAZEM	6,950
63	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Demontaż obróbek blacharskich - gzymsy	m ²		
		0,3*57,6*2	m ²	34,560	
				RAZEM	34,560
64	KNR 3 d.4 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach Skucie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach	m ²		
		57,6*3,66	m ²	210,816	
		1,16*55,2	m ²	64,032	
		-68,025	m ²	-68,025	
		-68,025<okna nowe>	m ²	-68,025	
		-(0,45*3,5+0,5*0,45*14,0)<schody, podjazd>	m ²	-4,725	
				RAZEM	134,073
65	KNR 4-04 d.4 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10.0 km	t		
		61,075*62,8*0,15*0,001	t	0,575	
		6,95*62,8*0,15*0,001	t	0,065	
		34,56*7,85*0,001	t	0,271	
				RAZEM	0,911
66	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
		68,025*0,006	m ³	0,408	
		134,073*0,02	m ³	2,681	
				RAZEM	3,089

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.4	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe Okna aluminiowe szklone kompletne - okna wystawowe stałe z elementami uchylnymi - elementy 1; 5; 6; 7 2,5*0,5*(2,2+3,0)<el. 1> 2,5*0,5*(0,34+0,74)*2<el.5> 2,5*0,5*(1,95+1,15)*5<el. 6> 2,5*0,5*(2,2+3,0)*5<el. 7>	m ² m ² m ² m ² m ²	 6,500 2,700 19,375 32,500	
				RAZEM	61,075
68 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi aluminiowe zewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe kompletne - elementy z drzwiami wejściowymi - element 4 2,5*0,5*(2,2+3,0)+1,0*0,45	m ² m ²	 6,950	
				RAZEM	6,950
69 d.4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod nowy tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 134,073	m ² m ²	 134,073	
				RAZEM	134,073
70 d.4	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 134,073	m ² m ²	 134,073	
				RAZEM	134,073
71 d.4	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego baranek grubości 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 134,073	m ² m ²	 134,073	
				RAZEM	134,073
72 d.4	KNR BC-02 0124-04 analogia	Malowanie jednokrotne elewacji - farba silikatowa 134,073	m ² m ²	 134,073	
				RAZEM	134,073
73 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbki blacharskie gzymsów 34,56	m ² m ²	 34,560	
				RAZEM	34,560