

Okólna 28 m 83

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Drzwi wejściowe				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 PA wykucie ościeży z betnowej ściany	szt	1,000
2	KNR 2-02w 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe 1,6	m2	1,600
		razem	m2	1,600
3	KNR 4-01 0319/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z betonu - koszt ościeżnic dopisać do "M"	szt	1,600
4	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednoodzielne o powierzchni do 2,00m2 - kolor dopasowany do pozostałych na klatce schodowej, 2 zamki, wizjer, numer mieszkania	m2	1,800
5	KNR-W 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 9,6	m	9,600
		razem	m	9,600
6	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - szpalety na korytarzu z dobozem koloru farby 0,75	m2	0,750
		razem	m2	0,750
Drzwi wewnętrzne				
7	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 - 2 szt - PA skrzydło dopasowane do istniejących ościeżnic	m2	3,200
Posadzki				
8	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PA zerwanie posadzki i czyszczenie podłoża	m2	26,590
9	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	10,290
10	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	10,290
11	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą PA kolor i wymiar dowolny	m2	10,290
12	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	2,720
13	KNR 2-02 1115/03	Warstwa wygładzająca z masy PCW na poliocianie winylu o grubości 1-3mm	m2	10,290
14	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA wymiana posadzki z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z listawami pcv i progami	m2	16,300
Okna				
15	Kalkulacja indywidualna	Regulacja stolarki okiennej z PCV, wymiana uszczelek, drobne naprawy - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	szt	1,000
17	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych 1,4	m2	1,400
		razem	m2	1,400
Ściany				
18	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów PA gruntowanie 2x tynków	m2	88,430
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	88,430

Przedmiar

Okólna 28 m 83

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 0-12 0829 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	6,000
21	KNR 0-12 0829 08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - płytki kolor jasny, wymiar dowolny, kat. I	m2	6,000
22	KNR 4-01 1213.03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	2,100
		Sufity		
23	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	26,470
24	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych	szt	2,000
		Pozostałe		
25	Kalkulacja indywidualna	mycie elementów lokalu nie podlegających wymianiem - szyb, płytek, parapetów - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
26	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
27	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów- koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

[Handwritten signature]

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	4,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	4,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	12,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	20,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	10,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
8	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	22,000
9	KNR 5-08 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	22,000
10	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	130,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
12	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	115,000
13	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x4	m	15,000
14	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	130,000
15	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
16	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	16,000
18	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
19	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
20	KNR 5-08 0501/03	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach plastikowych lub kotwiących - 1 mocowanie	kpl	4,000
21	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt	1,000
22	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	3,000
23	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt.	1,000
25	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 25A	szt.	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	4,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
28	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
29	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	6,000
30	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
31	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	18,000
32	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
33	KI	Sprawdzenie, uruchomienie lub naprawa instalacji domofonowej	kpl	1,000
34	KI	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz T. Borek
MAP 0077-0H0E/10

Przedmiar

Ul. Okólna 28 m.83 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 32mm pod pralkę automatyczną	miejsce	1,000
6	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralkę i baterie średnicy 15mm	szt	6,000
7	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	4,000
8	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
9	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
10	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki odpływowej od wanny	szt	1,000
11	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej dług. 160 cm zgodnie z warunkami montażu (trwale przymocowanej do podłogi i ścian z uszczelnieniem sylikonem)	kpl	1,000
12	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	1,500
13	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	1,500
14	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
15	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (dostawa).	szt	1,000
16	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
17	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
18	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
19	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
20	KNR 2-15 0311/03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - dostawa i montaż	szt	1,000
21	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm łączonej na spawanie	miejsce	9,000
22	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000

Załącznik Budowlany Komunalnych

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

13/08/20

Przedmiar

Strona 3/4

Ul. Okólna 28 m.83 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-02 0302/01	Wymiana trójnika średnicy 15-20mm przystosowanego do wykonywania prób inst. gazowej	szt	1,000
24	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne rur gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	9,000
25	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lok	1,000
26	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji gaz. w budynku mieszkalnych + pozytywny protokół wraz z wnioskiem o napełnienie inst. gazem	urządzenie	2,000

Zespół Budowlanych
Zakład
Młynarski
138/83