

Okólna 7 m 89

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Drzwi wejściowe				
1	Kalkulacja indywidualna	wykonanie numeru na drzwiach - koszt dopisać do "M"		1,000
Drzwi wewnętrzne				
2	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	5,200
3	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1 - PA ościeżnice standard	szt	4,000
4	KNR 4-01 0320/10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	22,400
5	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 - kompletne do P 0,8*2*2	m2	3,200
		razem	m2	3,200
6	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 - kompletne, do K i Ł	m2	3,400
7	KNR 4-01 1102/02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciagnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3mm, powierzchnia szyby do 0,5m2 - okno kuchenne	m2	0,900
8	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 okno kuchenne 1,6*1,6	m2	2,560
		razem	m2	2,560
Posadzki				
9	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2,750
10	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	2,750
11	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	2,750
12	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA posadzki z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z listawami pcv i progami	m2	12,520
13	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane PA demontaz i ponowny montaz istniejących listew do paneli na czas malowanie, uzupełnienie narożników i końcówek do listew panelowych szt. 4	m {listew	15,000
14	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	0,250
15	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,000
Okna				
16	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - parapety wewn. wraz z naprawą ścian po rozbiórce	m3	0,060
17	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2	m2	1,700
18	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	3,360
19	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż parapetów wewn. z PCV - koszt dopisać do "M"	kpl	2,000
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	szt	2,000

Przedmiar

Okólna 7 m 89

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0912/03	Wstawienie w krawędziach elementów stolarki listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1,0m	szt	2,000
22	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,060
23	KNR-W 4-01 1210/14	Lakierowanie dwukrotne podokienników wew i zew o powierzchni do 0,75m2	szt	2,000
24	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	1,400
		1,4	m2	1,400
		razem	m2	1,400
		Ściany		
25	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wraz z demontażem boazerii PCV 123	m2	123,000
		razem	m2	123,000
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	123,000
27	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm P.A uzupełnienie z doborem koloru do istniejących	m2	2,000
28	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2	szt	1,000
		Sufity		
29	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	36,800
30	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	36,800
		Pozostałe		
31	Kalkulacja indywidualna	mycie elementów lokalu nie podlegających wymianie - paneli, płytki ściennie, drzwi wejściowe, płytki podłogowe - koszty dopisać do "M"		1,000
32	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
33	Kalkulacja indywidualna	demontaż boazerii ok. 10 m2 i obudowy - 1 m2 - koszt dopisać do "M"		1,000
34	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
36	Kalkulacja indywidualna	Rezerwa na roboty nieprzewidziane do Kp, M, S, R, Z 5%	%	10,000

Zatwierdził: *[Podpis]*
Inspektor Nadzoru InwestycyjnegoData: *[Podpis]*
RP-Upr. 151/03

Okólna 7/89 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	3,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	7,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	8,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	8,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
8	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	22,000
9	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	22,000
10	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu ceglanym	m	155,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
12	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	115,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	155,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
16	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	16,000
17	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
18	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
19	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	5,000
20	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt	1,000
21	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
22	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
23	KNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A		

Przedmiar

Okólna 7/89 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 0407/01	Włącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	3,000
25	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy I (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
26	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt.	1,000
27	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar.	5,000
28	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar	10,000
			próbę	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO
Grzegorz Błotnicki
MAP 0077 OHOE 10

Przedmiar

Strona 2/4

Ul. Okólna 7 / 89 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 32mm pod pralkę automatyczną	miejsce	1,000
6	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralkę i baterie średnicy 15mm	szt	6,000
7	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	3,000
8	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	2,000
9	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
10	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki odpływowej od wanny	szt	1,000
11	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej dług. 160 cm zgodnie z warunkami montażu (trwale przymocowanej do podłogi i ścian z uszczelnieniem sylikonem)	kpl	1,000
12	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
13	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (dostawa).	szt	1,000
14	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
15	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
17	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10,000
18	KNR 2-15 0311/03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - dostawa i montaż	szt	1,000
19	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm łączonej na spawanie	miejsce	10,000
20	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
21	KNR 4-02 0302/01	Wymiana trójnika średnicy 15-20mm przystosowanego do wykonywania prób inst. gazowej	szt	1,000
22	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne rur gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	10,000

Załącznik Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

mgr inż. Andrzej Młynarczyk
INŻ. Upr. 138/89

Przedmiar

Strona 3/4

Ul. Okólna 7 / 89 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lok	1,000
24	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji gaz. w budynku mieszkalnych + pozytywny protokół wraz z wnioskiem o napełnienie inst. gazem	urządzenie	1,000

Zarząd Działek Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NA MIĘDZYSKLESTORSKILGO
Władysław Młynarczyk
BRP.Úp. 15/8/80