

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rozbiórki		
1	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
		Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej nie nadające się do użytku- o średnicy rury 15 cm. 8,33*4	m	33,320
		razem	m	33,320
2	KNR 4-02 0234/09	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rury deszczowej żeliwnej		
		Demontaz rur wpustowych wody z dachu do odpływów (sztendry) 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
3	KNR 4-02 0234/10	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - osadnika deszczowego żeliwnego		
		Demontaż elementów uzbrojenia kanalizacyjnego -osadni deszczowy, żeliwny 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. (podokienniki, murki ogniowe)		
		Rozebranie blacharskich obróbek zewnętrznych- podokienniki, nie nadające się do użytku, murki scianek szczytowych, nie nadającej się do użytku. 86*0,86*0,25+3,85*0,30+3,79*0,30+2,71*0,35+2,73*0,35+0,25*0,55*(13+3+9)+0,55*2*15,0+2,71*0,5	m2	43,979
		razem	m2	43,979
		Obróbki dachu		
5	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm okrągłe o średnicy 15cm		
		Montaż rur spustowych wody z dachu o średnicy 15 cm - rury z blchy ocynkowanej o grubości miń. 0,6 mm - uchwyty co 2 mb, ilości uchwytów : norma * 1,5. 4*8,33	m	33,320
		razem	m	33,320
6	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm, norma na uchwyty x 1,5		
		Rury spustowe wody z daszków o średnicy 10 cm, z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm. 3 *2,85	m	8,550
		razem	m	8,550
7	KNR 2-02 0513/01	Kosze zbierające blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubości 0,60mm o średnicy wlotu do 20cm, o pow. dna do 0,5 m2., zabezpieczone przed zanieczyszczeniami osłona z siatki krępowanej ocynkowanej o oczku max 1 x 1 cm, drut średnicy 2 mm, forma półkola.		
		Wykonanie koszy zbierających wodę z rynny dachowej - z blachy ocynkowanej grubości miń. 0,6 mm z nakrywa siatkową zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami.-analogia do nasady went. 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
8	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 150 mm na ścianach łączone metodą wciskową - prostka łącząca z redukcja gumową		
		Prostka redukcyjna z uszczelkami gumowymi - analogia do rurociągu kanalizacyjnego, fi 160 mm. 4	m	4,000
		razem	m	4,000
9	KNR 2-15 0217/02	Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 150 mm, łączone metodą wciskową		
		Czyszczaki kanalizacyjne, PCV srednica 150 mm, łączone na wcisk z uszczelnieniem uszczelką pierścieniową gumową typu kielichowego (traper) 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
10	KNR 4-01 0532/07	Uzupełnienie brakujących obróbek, nóżek, podpórek do ław kominiarskich, stojaków, linek itp.- kolanek spustowych, odsadzek - analogia		
		Uzupełnienia do obróbek blacharskich- kolanka, odsadзки z blachy ocynkowanej (kosze zbierające z rynny z nakrywa siatkową) przy odpływie o srednicy rynny 180 mm. 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
11	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm powlekana powłoką poliestrową.		
		Uzupełnienie podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm, powlekanej powłoką poliestrową. 89*0,75*0,86+0,6*0,70*25	m2	67,905
		razem	m2	67,905
12	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej		
		Obróbki blacharskie murów ścisin szczytowych po ułożeniu warstwy ocieplającej, - szerokość w rozwinięciu do 100 cm. Obróbki z blachy stalowej cynkowanej o grubości 0,6 mm, z powłoką poliestrową. Obróbka daszku nad klatką schodowa jw. 1,0*15,0*2+2,71*0,75	m2	32,033
		razem	m2	32,033
		Izolacja pionowa scian piwnic		
13	KNR 4-01 0101/03	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych (opaska wokół budynku - analogia)		
		Rozebranie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych (38,24+15,00)*2*0,5	m2	53,240
		razem	m2	53,240
14	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III - analogia		
		Wykop w gruncie kat III, ręcznie na odkład przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 2,5 m 9 Odcinki poza szachtami podokiennymi i schodami) (38,24+15,00)*2*0,6*1,62	m3	103,499
		razem	m3	103,499

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 19-01 0639/03	Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych		
		Oczyszczenie powierzchni murów przez szczotkowanie ręczne (38,24+15,00)*2*1,62	m2	172,498
		razem	m2	172,498
16	KNR 0-29 0641/02	Uszczelnienie masą na bazie polimerowej powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu		
		Uszczelnienie powierzchni pionowych ścian masą uszczelniającą na bazie polimerów, woda pochodząca z gruntu, bez cośnienia. Odcinki ocieplane ścian umiejscowione poza szachtami podokiennymi i schodami. (38,24+15)*2*1,62	m2	172,498
		razem	m2	172,498
17	KNR 0-29 0637/02	Gruntowanie środkiem dezynfekująco- grzybobójczym aparatami z pompą ręczną powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia masą uszczelniającą, polimerową		
		Gruntowanie oczyszczonego i uzupełnionego podłoża pod izolację przeciwilgociową środkiem dezynfekująco-grzybobójczym (połowa wysokości ścian piwnic, poniżej poziomu gruntu). 172,498	m2	172,498
		razem	m2	172,498
18	KNR 0-29 0643/02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi o twardości klasy XPS) przy użyciu elastycznej, dwuskładnikowej masy uszczelniającej, mocowanymi ciepłowierzchniowo		
		Ułożenie płyt ze styropianu ekstrudowanego (twardość klasy XPS) o grubości 12 cm na ścianach budynku, mocowanie ciepłowierzchniowe. (38,24+15,00)*2*3,2	m2	340,736
		razem	m2	340,736
19	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi XPS metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych pod wyprawę tynkarską żywiczną.		
		Przyklejenie jednej warstwy siatki na XPS p[od wyprawę tynkarską 172,439	m2	172,439
		razem	m2	172,439
20	KNR 0-17 0929/01	Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej podkładowej pod tynk mozaikowy.		
		Nałożenie farby gruntującej podkładowej pod tynk zwykły mozaikowy, 172,498	m2	172,498
		razem	m2	172,498
21	KNR 0-17 0929/03	Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
		Wyprawa elewacyjna tynkarska, tynk mozaikowy żywiczny na gotowym podłożu. 172,498	m2	172,498
		razem	m2	172,498
22	KNNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni		
		Izolacja z folii kubełkowej na ścianach pionowych (38,24+15,00)*2*1,62	m2	172,498
		razem	m2	172,498
23	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III		
		Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok, warswami do 15 cm grubości z zagęszczaniem mechanicznym 103,499*0,65	m3	67,274
		razem	m3	67,274
24	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III		
		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na 1 km 103,499-67,274	m3	36,225
		razem	m3	36,225
25	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		Wywiezienie na dalszą odległość ponad 1 km, do 20 km, krotność 19. 36,225	m3	36,225
		razem	m3	36,225
26	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		Wywiezienie gruzu z rozebranej opaski z płyt betonowych samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km 53,240*0,07	m3	3,727
		razem	m3	3,727
27	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		Wywiezienie gruzu na dalszą odległość ponad 1 km., do 20 km, krotność 19. 3,727	m3	3,727
		razem	m3	3,727
28				
		Opaska wokół budynku		
29	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
		Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu - tłuczeń o granulacji 14-31 mm/ (38,24+15,0)*0,5*2	m2	53,240
		razem	m2	53,240
30	KNR 2-31 0115/03	Warstwa górna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18%		
		Warstwa górna podbudowy, ulepszona o grubości 8 cm po zagęszczeniu o zawartości kruszywa ulepszającego 18%. 53,24	m2	53,240

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	53,240
31	KSNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Obrzeża betonowe 30*8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolorowe (38,24+15,00)*2	m	106,480
		razem	m	106,480
32	KSNR 6 0502/01	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem		
		Opaska z kostki betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cem-piaskowej. (38,24+15,00)*0,5*2	m2	53,240
		razem	m2	53,240
		Ocieplenie - strop		
33	KNR 9-12 0303/04	Isolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej 9 powstałej na bazie bazaltu)o grubości 15cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych		
		Isolacja cieplna stropodachu granulatem z wełny mineralnej, grubość warstwy 15 cm, wykonywane metodą wdmuchiwania. 37,55*14,67	m2	550,859
		razem	m2	550,859
34	KNR 9-12 0303/06	Isolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15cm - dodatek za każdy 1cm grubości		
		Dodatek za pogrubienie warstwy do 30 cm - dodatkowo 15 cm- krotność normy 15 *. 550,859	m2	550,859
		razem	m2	550,859
		Ocieplenie - elewacja		
35	KNR 4-01 0347/09	Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- usunięcie węgarków oraz dolnej szpalety przez skucie lub obcięcie.		
		Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegły- usunięcie węgarków przez obcięcie lub skucie dla umożliwienia ułożenia warstwy ocieplającej miń. 5 cm.	m2	89,386
		0,17*(0,86+1,75)*2*86+0,17*(0,86+0,52)*2*3+0,17*(3,79+2,13)*2+0,17*(3,85+2,13)+0,17*(2,71+3,35)*2+0,17*(2,73+1,76)*2+0,17*(0,86+2,85)*2*4		
		razem	m2	89,386
36	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		Oslona okien i drzwi folią polietylenową	m2	208,864
		0,86*1,75*86+0,86*0,52*3+0,6*0,55*25+3,79*2,13*2+2,71*3,35+2,73*1,76+3,85*2,13+3,79*2,13+0,97*2,49+5,64*2,43+0,97*2,55*3		
		razem	m2	208,864
37	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Obicie miejscami tyków spekanych lub o braku przyczepności ze scian budynku. szacunkowo 15 % powierzchni ścian. ((38,24+15,00)*7,54*2-208,864)*0,15	m2	89,099
		razem	m2	89,099
38	KNR 4-01 0725/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów		
		Uzupełnienie tynków kat. II pod ocieplenie w technologii BSO na sianach budynku 89,099	m2	89,099
		razem	m2	89,099
39	KNR 0-17 2610/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
		Ocieplenie ścian budynków z cegły, metodą lekką mokrą / BSO /, wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej ręcznie, styropian EPS 100, u=0,040W/m2, grubość warstwy ocieplenia 17 cm. (38,24+14,93)*7,54*2-208,864	m2	592,940
		razem	m2	592,940
40	KNR 0-17 2610/08	Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 34cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki. Grubość ocieplenia miń. 5 cm. Narożnik nad oknem z profilem okapnikowym PCV.		
		Docieplenie ościeży o szrokości do 34 cm, analogia do ścian, grubością warstwy miń. 5 cm, po obwodzie otworu okiennego. Górny kątownik wypukły z profilem okapnikowym PCV. Warstawa pod dolny parapet ze styropianu o twardości klasy XPS. 89,386	m2	89,386
		razem	m2	89,386
41	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących		
		Przyklejenie dodatkowej w-wy siatki na ścianach do wysokości 2,5 z dodatkowym nałożeniem warstwy klejącej. (38,24+14,93)*2,0*2,5	m2	265,850
		razem	m2	265,850
		Daszki nad wejściami		
42	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Rozebranie obróbek z blachy krawedzi daszków, nie nadające się do użytku. (14,83+5,64+2,18*4)*0,25	m2	7,298
		razem	m2	7,298
43	KNR 0-22 0527/01	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym zintegrowane z izolacją termiczną o grubości izolacji min. 100 mm.		
		Izolacja termiczna daszków w technilogi dkd zwarstw a styropianu o grubości miń. 100mm. (14,83+5,64)*2,18	m2	44,625
		razem	m2	44,625

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
44	KNR 4-01 0412/04	Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu - analogia.		
		Wstawienie obrzrża drewnianego po obwodzie daszku typu murlata, dla zamocowania obróbek blacharskich. Wymiar w przekroju poprzecznym miń. 100 * 100 mm. (14,83+5,64)+2,18*4	m	29,190
		razem	m	29,190
45	NNRNKB 1 0521/03	Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej grubości 0,60mm		
		Obróbka blacharska krawedzi daszków z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm, powlekanej poliestrem, o szerokości w rozwinięciu do 0,5m. (14,83+5,64+2,18*4)*0,35	m2	10,217
		razem	m2	10,217
46	KNR 4-01 0532/07	Uzupełnienie brakujących obróbek, nóżek, podpórek do ław kominiarskich, stojaków, linek itp.- obróbka spustu wody z daszku do rury spustowej - analogia.		
		Obrobienie spustu wody z daszków do rury odpływowej z zainstalowaniem kosza zbierającego, wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,6mm , przekrytego siatką osłonową przed dostawianiem się zanieczyszczeń.powlekanej poliestrem. 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
47	KNR 4-01 0527/06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 12mm - analogia.		
		Przedłużenie wywiewki z pomieszczenia mpec- poziome odsuniecie od sciany budynku. Rura z blachy ocynkowanej o długości do 0,5 m, srednica do 120 mm. 0,5	m	0,500
		razem	m	0,500
		Rusztowania		
48	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m		
		Rusztowania zewnętrzne rurowe, stalowe, do robót elewacyjnych o wysokości do 15 m. (38,24+15,00)*2*8,82	m2	939,154
		razem	m2	939,154
49	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m- czas pracy rusztowania.		
		Czas pracy rusztowań , zgodnie z tab. 9923 i 9924. 543,488/(5,0*0,84)	mg	129,402
		razem	mg	129,402
		Stolarka		
50	KNR 0-19 0930/03	Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2. Okna O3		
		Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV - , O3. zaopatrzone w nawietrzak hirosterowany z kratka i filtrem. Szyba klasy P 2 , okucia antywłamaniowe. Nawietrzak higoosterowany w kazdym oknie. 0,60*0,55*25	m2	8,250
		razem	m2	8,250
51	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 Okna O6.		
		Wymiana okien starych, o pow. ponad 2,5 m2. Okno O6, . profil PCV, sześciokomorowy, szyba klasy P4, o Ug<= 0,7W/m2C Nawietrzak higoosterowan 1 szt/okno z kratką i filtrem z włókniny. 2,43*1,35	m2	3,281
		razem	m2	3,281
52	KNR 0-19 0931/08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem - okno O5 i O7.		
		Wymiana starych okien na okna o profilu Aluminiowym o miń. szerokości profilu 80 mm z zestawem szklanym dwukomorowym z szyba P4, profil z wkładką termiczną, ciepła ramka o szerokości miń. 18 mm. Zestaw szybowy o Ug<=0,7 W/m2K a dla całego elementu U<= 1,1 W/m2K. Okna O5 i O7 2,43*1,35+2,43*3,190	m2	11,032
		razem	m2	11,032
53	KNR 0-19 0931/08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe - D1 i D2.		
		Wymiana starych drzwi na drzwi o profilu Aluminiowym o miń. szerokości profilu 80 mm z zestawem szklanym i witryną, szybą dwukomorowym i antywłamaniową klasy P4, profil z wkładką termiczną, ciepła ramka o szerokości miń. 18 mm. Zestaw szybowy o Ug<=0,7 W/m2K a dla całego elementu U<= 1,1 W/m2K. -. Antaba ze stali INOX, dwa zamki patentowe na wkładkę bębenkową antywłamaniową. (Certyfikat Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Policji PL) Drzwi D1 i D2. 5,69*2,4+1,00*2,20*4	m2	22,456
		razem	m2	22,456
		Kraty stalowe i nakrywy		
54	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		Wykucie z muru krat okiennych o pow. do 2 m2, okna parteru.Kraty k1 i k2. 11	szt	11,000
		razem	szt	11,000
55	KNR 2-02 1210/02	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 2m2		
		Dostawa i osadzenie krat stalowych, okiennych. Kraty prętowe, cynkowane ogniowo, otwierane, w obramowaniu typu ościeżnica, zamykane na zamek bębenkowy z dostępem do otwierania od wewnątrz pomieszczenia. Kraty oznaczone k1 i k2 i K4. 0,95*1,6*9+0,95*1,60+1,6*1,6*1+0,6*0,55	m2	18,090
		razem	m2	18,090
56	KNR 2-02 1211/02	Kraty stalowe prętowe o powierzchni do 2m2 otwierane.		
		Kraty stalowaz demontażu, ocynkowane, po przeróbce i modyfikacji, 0,95*1,6*9+0,95*1,6*1+4,00*1,6*1	m2	21,600
		razem	m2	21,600

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 7-12 0103/02	Czyszczenie mechaniczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości Czyszczenie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji krat z pretów występujących w oknach piwnicznych. 0,60*0,55*25	m2	8,250
		razem	m2	8,250
58	KNR 7-12 0204/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych kratowych Malowanie ręczne konstrukcji kratowych farba chlorokauczykową w kolorze szarym 8,25	m2	8,250
		razem	m2	8,250
59	KNR 7-12 0211/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych Malowanie nawierzchniowe konstrukcji krat 8,25	m2	8,250
		razem	m2	8,250
60	KNR 7-12 0103/02	Czyszczenie mechaniczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości przy pocylni i schodach. Czyszczenie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji stalowej balustrady przy pochylni i schodach 25*1,1	m2	27,500
		razem	m2	27,500
61	KNR 7-12 0204/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych kratowych Malowanie podkładwe pędzlem balustrady farbą podkładowa chlorokauczkową 25,0*1,1	m2	27,500
		razem	m2	27,500
62	KNR 7-12 0211/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych Malowanie nawierzchniowe pedzlem konstrukcji stalowej balustrady przy pocylni dla NS farbami epoksydowymi. 25,0*1,1	m2	27,500
		razem	m2	27,500
		xv		
		Remont schodów		
63	KNNR 3 0801/03	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami na schodach od strony zachodniej i od parkingu. Zerwanie spękanej posadzki lastrykowej ze schodów oraz na dojściu do poradni rodzinnej.(schody ze szczytu budynku oraz wejściowe do piwnicy od parkingu) 8,50*1,70+0,80*1,50+(0,3+0,15)*2*1,70+1,0*0,45*3+2,10*1,25+(3,9+0,35)*1,25	m2	26,468
		razem	m2	26,468
64	KNR 2-02 1107/04	Posadzki lastrykowe jednowarstwowe grubości 20mm wielobarwne Posadzki lastrykowe wielobarwne na podeście i schodach 26,486	m2	26,486
		razem	m2	26,486
65	KNR 2-02 1108/04	Okładziny schodów masą lastryko grubości 20mm - stopnie bez profilu młotkowane Okładziny stopni schodów masą lastriko z młotkowaniem (ze szczytu budynku i do piwnicy) 1,0*1,5+0,45*1,70*3+11*0,45*1,25	m2	9,983
		razem	m2	9,983
66	KNR 4-01 0728/06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach z betonów żwirowych, bloczków Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat III 49,637	m2	49,637
		razem	m2	49,637
		Ochrona środowiska		
67	KNR 4-01 0418/02	Wykonanie, dostawa i montaż podwójnych budek dla języków, dachy obitych blachą ocynkowaną - analogia Wykonanie- dostawa i montaz budek dla ptaków- podwójne budki dla języków 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
		Inne roboty towarzyszące		
68	KNR 7-07 0101/01	Demontaż i montaż klimatyzatorów o układzie poziomymi lub pionowym o napędzie elektrycznym, o masie 0,05t Demontaż i ponowny montaz klimatyzatorów łącznie z konsolami, o masie do 0,05T. 5	kpl	5,000
		razem	kpl	5,000
		Instalacja odgromowa		
69	KNR 4-03 1138/01	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim z płyt panwiowych Demontaz wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim 40	szt	40,000
		razem	szt	40,000
70	KNR 4-03 1140/05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim Demontaz przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub preta, ułożonych na dachu płaskim. 140	m	140,000
		razem	m	140,000
71	KNR 4-03 1139/06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju płaskownika do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym		

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Demontaz przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym, 20	m	20,000
		razem	m	20,000
72	KNR 4-03 1140/05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim		
		Demontaz przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta ułożonego na dachu płaskim (przewodów odgromowych i wyrównawczych) 12	m	12,000
		razem	m	12,000
73	KNR 5-08 0603/03	Układanie w budynkach w ciągach pionowych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym		
		Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych, z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 140	m	140,000
		razem	m	140,000
74	KNR-W 5-08 0615/03	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy do 18mm na dachu lub dymniku płaskim		
		Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku płaskim. 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
75	KNR-W 5-08 0101/03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle 20/14		
		Montaż uchwytów pod rury o podwyższonej odporności ogniowej 80	m	80,000
		razem	m	80,000
76	KNR-W 5-08 0110/02	Układanie na tynku w gotowych uchwytach rur winidurkowych o średnicy do 28mm		
		Układanie na tynku w gotowych uchwytach rury o podwyższonej odporności 20/14 80	m	80,000
		razem	m	80,000
77	KNR-W 5-08 0101/03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle		
		Montaż uchwytów pod rury winidurkowe 20	m	20,000
		razem	m	20,000
78	KNR-W 5-08 0110/02	Układanie na tynku w gotowych uchwytach rur winidurkowych o średnicy do 28mm		
		Układanie na tynku w gotowych uchwytach rury o podwyższonej odporności ogniowej 40/34 20	m	20,000
		razem	m	20,000
79	KNR-W 5-08 0204/05	Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 16mm2		
		Wciąganie do rury przewodów izolacyjnych 1-no żyłowych o przekroju do 16 mm2, Drut Al fo 8 mm. 80	m	80,000
		razem	m	80,000
80	KNR 5-08 0611/01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii I-II		
		Układanie w kanałach lub tunelach luzem bednarki o przekroju do 120 mm2 - analogia układanie w rurze 40/34 20	m	20,000
		razem	m	20,000
81	KNR-W 5-08 0303/17	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i 140x140mm, o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 16,0mm2, bezśrubowo Skrzynki kontrolne		
			szt	10,000
82	KNR-W 5-08 0619/01	Montaż w instalacji odgromowej złączy do rynny okapowej na dachu		
			szt	10,000
83	KNR-W 5-08 0619/06	Montaż w instalacji odgromowej złączy kontrolnych na połączeniu drut - płaskownik		
			szt	10,000
84	KNR-W 5-08 0619/03	Montaż w instalacji odgromowej złączy naprężających na dachu		
			szt	10,000
85	KNR-W 5-08 0613/06	Wbijanie ręczne młotem uziomu rurowego lub ze stali profilowej, głębokość pograżenia uziomu do 4,5m w gruncie kategorii III		
			szt	10,000
86	KNR-W 5-08 0617/01	Łączenie przewodów instalacji przez spawanie bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie		
			szt	10,000
87	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie		
			pomiar	1,000
88	KNR 4-03 1205/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie		
			pomiar	9,000

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat do wdmuchiwania granulatu	m-g	61,099	16,88	1.031,35
2	Brona talerzowa bez ciągnika	m-g	0,091	1,00	0,09
3	Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM)	m-g	0,091	50,46	4,57
4	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	0,061	44,80	2,73
5	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	0,061	7,51	0,47
6	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,144	98,56	14,17
7	Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	175,243	6,13	1.074,24
8	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,164	50,08	58,29
9	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	55,539	56,67	3.147,41
10	Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3	m-g	0,676	75,56	51,09
11	Spawarka transformatorowa do 500A	m-g	28,728	5,14	147,66
12	Spawarka	m-g	33,740	5,09	171,74
13	Środek transportowy	m-g	31,772	54,00	1.715,72
14	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	2,737	58,63	160,44
15	Wibrator powierzchniowy	m-g	6,921	4,48	31,01
16	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	4,658	7,78	36,25
17	Wyciąg	m-g	22,533	7,52	169,45
18	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	9,222	4,48	41,31
19	Żuraw okienny przenośny	m-g	2,820	4,48	12,63
20	Żuraw okienny	m-g	0,004	4,48	0,02
	Razem		437,303		7.870,64

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji- zabezpieczenie antygraffiti

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zabezpieczenie antygraffiti ścian do 2.5		
1		Kalkulacja indywidualna- wykonanie zabezpieczenia farba antygraffiti scian budynku do wysokosci 2.5 m	kpl	1,00