

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rozbiórki		
1	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		
		Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej nie nadające się do użytku- o średnicy rury 15 cm 7,83*5	m	39,150
		razem	m	39,150
2	KNR 4-02 0234/09	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rury deszczowej żeliwnej		
		Demontaz rur wpustowych wody z dachu do odpływów (sztendry) 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
3	KNR 4-02 0234/10	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - osadnika deszczowego żeliwnego		
		Demontaż elementów uzbrojenia kanalizacyjnego -osadni deszczowy, żeliwny 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. (ofasowania daszku, murki ogniowe)		
		Rozebranie blacharskich obróbek zewnętrznych- , nie nadające się do użytku, murki ścianek szczytowych, ofasowania daszku. 0,30*(9,12*2+9,82*2)	m2	11,364
		razem	m2	11,364
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- demontaż podokienników zewnętrznych.		
		Demontaż podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku. 0,25*(1,05*51+1,15*12+2,10*8+3,1)	m2	21,813
		razem	m2	21,813
		Obróbki dachu		
6	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,60mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- okucia murków bocznych.		
		Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm powlekanej poliestrem, o szerokości w rozwinięciu 75 cm- nakrycia murków szczytowych ścianek powyżej pokrycia dachu. 2*(9,12+9,82)*0,75	m2	28,410
		razem	m2	28,410
7	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm		
		Montaż rur spustowych wody z dachu o średnicy 15 cm - rury z blchy ocynkowanej o grubości miń. 0,6 mm - uchwyty co 2 mb, ilości uchwytów : norma * 1,5. 39,15	m	39,150
		razem	m	39,150
8	KNR 2-02 0513/01	Kosze zbierające blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubości 0,60mm o średnicy wlotu do 20cm, o pow. dna do 0,25 m2., zabezpieczone przed zanieczyszczeniami osłona z siatki krępowanej ocynkowanej o oczku max 1 x 1 cm, drut średnicy 2 mm, forma półkolistą.		
		Wykonanie koszy zbierających wodę z rynny dachowej - z blachy ocynkowanej grubości miń. 0,6 mm z nakrywa siatkową zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami.-analogia do nasady went. 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
9	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową- dopasowanie odpływu do istniejącego sztendra.		
		Prostka redukcyjna z uszczelkami gumowymi - analogia do rurociągu kanalizacyjnego, fi 110 mm. 5	m	5,000
		razem	m	5,000
10	KNR 2-15 0217/02	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową		
		Czyszczaiki kanalizacyjne, PCV srednica 150 mm, łączone na wcisk z uszczelnieniem uszczelką pierścieniową gumową typu kielichowego (traper) 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
11	KNR 4-01 0532/07	Uzupełnienie brakujących obróbek, nóżek, podpórki do ław kominiarskich, stojaków, linek itp.- kolanek spustowych, odsadzek - analogia		
		Uzupełnienia do obróbek blacharskich- kolanka, odsadzki z blachy ocynkowanej (nakrywa siatkową) przy odpływie o srednicy rynny 150 mm. 10	szt	10,000
		razem	szt	10,000
12	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienników z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm powlekana powłoką poliestrową.poliestrową.		
		Uzupełnienie podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm, powlekanej powłoką poliestrową. Szerokość podokiennika miń. 50 cm 21,813*2	m2	43,626
		razem	m2	43,626
		Izolacja pionowa scian piwnic		
13	KNR 4-01 0101/03	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych (opaska wokół budynku - analogia)		
		Rozebranie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych (10,07+8,66+9,22+29,68-6,25-3,11-1,05*2-0,62*2)*(2,61-0,5)*0,6	m2	56,881
		razem	m2	56,881
14	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III		
		Rozebranie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych (10,07+8,66+9,22+29,68-6,25-3,11-1,05*2-0,62*2)*(2,61-0,5)*0,6	m3	56,881
		razem	m3	56,881

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 19-01 0639/03	Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych		
		Oczyszczenie powierzchni murów przez szczotkowanie ręczne (56,881/0,6)*(2,61-0,5)	m2	200,032
		razem	m2	200,032
16	KNR 0-29 0641/02	Uszczelnienie masą na bazie polimerowej powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu		
		Uszczelnienie powierzchni pionowych ścian masą uszczelniającą na bazie polimerów, woda pochodząca z gruntu, bez cośnienia. Odcinki ocieplane ścian umiejscowione poza szachtami podokiennymi i schodami. 200,032	m2	200,032
		razem	m2	200,032
17	KNR 0-29 0637/02	Gruntowanie środkiem dezynfekująco- grzybobójczym aparatami z pompą ręczną powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia masą uszczelniającą, polimerową		
		Gruntowanie oczyszczonego i uzupełnionego podłoża pod izolację przeciwilgociową środkiem dezynfekująco-grzybobójczym (połowa wysokości ścian piwnic, poniżej poziomu gruntu). (56,881/0,6)*2.31	m2	218,992
		razem	m2	218,992
18	KNR 0-29 0643/02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi o twardości klasy XPS) przy użyciu elastycznej, dwuskładnikowej masy uszczelniającej, mocowanymi ciepłopowierzchniowo		
		Ułożenie płyt ze styropianu ekstrudowanego (twardość klasy XPS) o grubości 12 cm na ścianach budynku, mocowanie ciepłopowierzchniowe. 218,992	m2	218,992
		razem	m2	218,992
19	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących		
		Przyklejenie jednej warstwy siatki z tworzywa sztucznego pod tynk strukturalny na części cokołowej budynku-powyżej terenu. (29,68+29,19+19,17+8,66+9,22)*1,1	m2	105,512
		razem	m2	105,512
20	KNR 0-17 0929/01	Wyprawa elewacyjna na ścianie cokołowej z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłożu pierwszej warstwy farby gruntującej		
		Nałożenie pierwszej warstwy podkładowej z farby gruntującej. 105,512	m2	105,512
		razem	m2	105,512
21	KNR 0-17 0929/03	Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
		Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki żywicznej ułożona na przygotowanym podłożu. 105,512	m2	105,512
		razem	m2	105,512
22	KNNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni		
		Izolacja z folii kubełkowej na ścianach pionowych 218,992-105,512	m2	113,480
		razem	m2	113,480
23	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III		
		Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok, warswami do 15 cm grubości z zagęszczaniem mechanicznym 56,881*0,85	m3	48,349
		razem	m3	48,349
24	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III		
		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na 1 km 56,881-48,349	m3	8,532
		razem	m3	8,532
25	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		Wywiezienie na dalszą odległość ponad 1 km, do 20 km, krotność 19. 8,532	m3	8,532
		razem	m3	8,532
26	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		Wywiezienie gruzu z rozebranej opaski z płyt betonowych samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km 56,881*0,07	m3	3,982
		razem	m3	3,982
27	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km- krotność 19.		
		Wywiezienie gruzu na dalszą odległość ponad 1 km., do 20 km, krotność 19. 3,982	m3	3,982
		razem	m3	3,982
		Opaska wokół budynku		
28	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
		Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu - tłuczeń o granulacji 14-31 mm/ 56,881	m2	56,881
		razem	m2	56,881
29	KNR 2-31 0115/03	Warstwa górna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18%		
		Warstwa górna podbudowy, ulepszona o grubości 8 cm po zagęszczeniu o zawartości kruszywa ulepszającego 18%. 56,881	m2	56,881
		razem	m2	56,881

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KSNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Obrzeża betonowe 30*8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolorowe 9,22+8,66+19,17+29,68+10,07+29,19+10,07	m	116,060
		razem	m	116,060
31	KSNR 6 0502/01	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem		
		Opaska z kostki betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cem-piaskowej. 56,881	m2	56,881
		razem	m2	56,881
		Ocieplenie - strop		
32	KNR 9-12 0303/04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych		
		Izolacja ciepła granulatem z wełny mineralnej grubości 15 cm wykonywana metodą zasypywania. 8,66*(29,55-0,36*2)+9,35*(19,17-0,36*2)	m2	422,175
		razem	m2	422,175
33	KNR 9-12 0303/06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm - dodatek za każdy 1cm grubości		
		Izolacja z granulatu - dodatek za każdy 1` cm grubości powyżej 15 cm - krotność 15. 422,175	m2	422,175
		razem	m2	422,175
		Ocieplenie - elewacja		
34	KNR 4-01 0347/09	Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- usunięcie węgarzków oraz dolnej szpalety przez skucie lub obcięcie.		
		Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegły- usunięcie węgarzków przez obcięcie lub skucie dla umożliwienia ułożenia warstwy ocieplającej miń. 5 cm. $2*0,17*((1,05+1,75)*48+(1,05+1,35)*3+(2,1+1,75)*5+(1,15+0,82)*12+(2,1+2,1)*3+(3,1+2,1)*1)$	m2	68,779
		razem	m2	68,779
35	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		Oslona okienfolia 1,05*1,75*48+1,05*1,35*3+1,15*0,82*12+2,1*1,75*5+2,1*2,1*3+3,1*2,1	m2	141,883
		razem	m2	141,883
36	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej- miejscami do 10 % powierzchni ścian.		
		Obicie miejscami tyków spekanych lub o braku przyczepności ze scian budynku. szacunkowo 10 % powierzchni ścian. 0,10*(29,19*7,93+10,07*4,79+10,07*4,49+29,68*7,83+8,66*2,99)	m2	58,321
		razem	m2	58,321
37	KNR 4-01 0725/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów		
		Uzupełnienie tynków kat. II pod ocieplenie w technologii BSO na ścianach budynku 58,321	m2	58,321
		razem	m2	58,321
38	KNR 0-17 2610/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
		Ocieplenie ścian budynków z cegły, metodą lekką mokrą / BSO / , wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej ręcznie, styropian EPS 100, u=0,040W/m2, grubość warstwy ocieplenia 17 cm. (29,68*7,44+10,07*4,49+19,17*4,49+8,66*(7,14-0,39)+9,22*(1,39+3,23))-141,883	m2	311,275
		razem	m2	311,275
39	KNR 0-17 2610/08	Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 34cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki. Grubość ocieplenia miń. 5 cm. Narożnik nad oknem z profilem okapnikowym PCV.		
		Docieplenie ościeży o szerokości do 34 cm, analogia do ścian, grubością warstwy miń. 5 cm, po obwodzie otworu okiennego. Górny kątownik wypukły z profilem okapnikowym PCV. Warstawa pod dolny parapet ze styropianu o twardości klasy XPS. 68,779*2	m2	137,558
		razem	m2	137,558
40	KNR 0-17 2610/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą		
		Narożniki ochronne na naroża wypukła w tym nad oknami z kapinosem PCV. 68,779/0,17	m	404,582
		razem	m	404,582
41	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących		
		Przyklejenie dodatkowej w-wy siatki na ścianach do wysokości 2,5 z dodatkowym nałożeniem warstwy klejącej. (29,68+10,07)*2,5-1,05*1,75*14-2,72*2,1-1,0*2,72+19,17*2,5-2,1*2,1*2*3,1*2,1-1,93*2,82+8,66*2,5-2,1*1,75+9,22*2,5-2,1*1,75*2	m2	126,045
		razem	m2	126,045
42	KNR K-25 0305/01	Malowanie elewacji farbą środkiem antygraffiti typu AGS - analogia do malowania farbą elewacyjną.		
		Malowanie elewacji środkiem antygraffiti typu AGS do wysokości 2,5 m na ścianach. 126,045	m2	126,045
		razem	m2	126,045
		Daszki nad wejściami		

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 4-03 1145/01	Demontaż daszków poliwęglanowych nad drzwiami pojedynczymi. o powierzchni do 1,5m2 mocowanych śrubami kotwowym w podłożu ceglanym.		
		Demontaż daszków poliwęglanowych na drzwiach jednoskrzydłowymi 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
44	KNNR 3 0703/03	Naprawa elementów stalowych montaż daszków zewnętrznych.		
		Naprawa elementów stalowych - osadzenie daszków osłonowych nad drzwiami z uwzględnieniem w-wy ocieplenia ze syropianu,- analogia:! 1,0*1,5*3	m2	4,500
		razem	m2	4,500
		Rusztowania		
45	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m		
		Rusztowania zewnętrzne rurowe, stalowe, do robót elewacyjnych o wysokości do 10 m. 8,66*7,14+9,22*5,33+19,17*4,84+8,66*2,99+29,68*7,83+10,07*4,49	m2	507,260
		razem	m2	507,260
46	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m - czas pracy .		
		Czas pracy rusztowań , zgodnie z tab. 9923 i 9924. 278,08/(5,0*0,84)	m2	66,210
		razem	m2	66,210
		Stolarka		
47	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2		
		Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV -, O1. zaopatrzone w nawietrzak hirosterowany z kratka i filtrem. Szyba klasy P 2 , okucia antywłamaniowe. Nawietrzak higrosterowany w kazdym oknie. 1,05*1,80*4	m2	7,560
		razem	m2	7,560
48	KNR 0-19 0930/08	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2		
		Wymiana starych okien na okna z PCV - O2, zaopatrzone w nawietrznik higrosterowany z kratką i filtrem. 0,8*0,8*12	m2	7,680
		razem	m2	7,680
		Kraty stalowe i nakrywy		
49	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 analogia.		
		Wykucie z muru krat opomostowych na szachtach podokiennych o pow. ponad 2 m2, .. 1,20*6,30*1+1,20*3,80*1	m2	12,120
		razem	m2	12,120
50	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - k1		
		Wykucie z muru krat okiennych o pow. do 2 m2.- k1 1,05*1,80*7	szt	13,230
		razem	szt	13,230
51	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 - k3.		
		Wykucie z muru krat okiennych o pow, ponad 1 m2. 1,15*0,8*12	szt	11,040
		razem	szt	11,040
52	KNR 2-02 1210/03	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2- ocynkowane ogniowo.		
		Dostawa i osadzenie krat stalowych, okiennych po przeróbce Kraty prętowe, cynkowane ogniowo, otwierane, w obramowaniu typu ościeżnica, zamykane na zamek bębenkowy z dostępem do otwierania od wewnątrz pomieszczenia. Kraty oznaczone k1, k2, k3. 1,05*1,80*7+2,20*1,80*1+1,15*0,80*12	m2	28,230
		razem	m2	28,230
53	KNR 7-12 0103/02	Czyszczenie mechaniczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości		
		Czyszczenie mechaniczne konstrukcji kratowych do drugiego stopnia czystości - konstrukcje kratowe:- balustrady przy wejściach ischodach. 1,0*(5,02+0,39+5,02+1,93+0,55+1,42+0,52+1,41+0,55)	m2	16,810
		razem	m2	16,810
54	KNR 2-02 1216/04	Nakrywy - ruszty nakrywające szachty podokienne ze stali płaskiej antypoślizgowe, dla ruchu pieszego o powierzchni ponad 1m2.		
		Nakrywy kratowe szachtów podokiennych z płaskownikiem antypoślizgowym, ocynkowane ogniowo, nośność dla ruchu pieszego, otwierane, zaopatrzone w zamek hakowy. Wymiar 1,2*6,30+1,2083,8 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
55	KNR 4-01 0203/03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm		
		Uzupełnienie wieńcem żelbetowym górnej części ściany szachtu dla umocowania obramowania krat antypoślizgowych. 0,25*1,2*6,3*2*0,2	m3	0,756
		razem	m3	0,756
56	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm		
		Przygotowanie o montaż zbrojenia , stal do 6 mm. 15,0	kg	15,000
		razem	kg	15,000

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 4-01 0201/07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian		
		Deskowanie elementów uzupełnieńwieńczenia szachtów przy osadzeniu obramowania krat. 0,2*(1,2+6,3)*2	m2	3,000
		razem	m2	3,000
		Remont schodów		
58	KNNR 3 0801/03	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami na schodach od strony zachodniej i od parkingu. Zerwanie spękanej posadzki lastrykowej ze schodów oraz na dojściu do poradni dziecięcej.. (6,5+2*0,3)*1,45+0,6*1,45+(1,63*2+6,82)*1,45	m2	25,781
		razem	m2	25,781
59	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego		
		Podkład uzupełniający pod okładzinę schodów na schodach zewnętrznych z betonu kl. C/20/25 o grubosci średnio 5 cm. 0,05*(6,0+2*0,30)*6,6+0,05*(1,63*2+6,62)*1,45	m3	2,894
		razem	m3	2,894
60	KNR 2-02 1107/04	Posadzki lastrykowe jednowarstwowe grubości 20mm		
		Posadzki lastrykowe jednobarwne na podeście i schodach - wejściowe główne, do poradni dziecięcej i do piwnicy. 25,781+15*(0,32+0,15)*1,20+1,2*1,3	m2	35,801
		razem	m2	35,801
		Ochrona środowiska - nie dotyczy.		
		Inne roboty towarzyszące		
61	KNR 7-07 0101/01	Demontaż i montaż klimatyzatorów o układzie poziomymi lub pionowym o napędzie elektrycznym, o masie 0,05t		
		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów łącznie z konsolami, o masie do 0,05T. 3	kpl	3,000
		razem	kpl	3,000
		Instalacja odgromowa		
62	KNR 4-03 1138/01	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim z płyt panwiowych		
		Demontaz wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim 40	szt	40,000
		razem	szt	40,000
63	KNR 4-03 1140/05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim		
		Demontaz przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub preta, ułożonych na dachu płaskim. 140	m	140,000
		razem	m	140,000
64	KNR 4-03 1139/06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju płaskownika do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym		
		Demontaz przewodów uziemiajacych i odgromowych z płaskownika do 120 mm2 mocowanych na wspornikachna scianie w ciągu pionowym, 20	m	20,000
		razem	m	20,000
65	KNR 4-03 1140/05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim		
		Demontaz przewodów uziemiających i odgromowychz płaskownika lub preta ułożonego na dachu płaskim (przewodów odgromowych i wyrównawczych) 12	m	12,000
		razem	m	12,000
66	KNR 5-08 0603/03	Układanie w budynkach w ciągach pionowych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym		
		Montaz zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych, z preta o srednicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papa na betonie 140	m	140,000
		razem	m	140,000
67	KNR-W 5-08 0615/03	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy do 18mm na dachu lub dymniku płaskim		
		Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o srednicy 18 mm na dachu lubdymniku płaskim. 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
68	KNR-W 5-08 0101/03	Montaż uchwytów pod rury winiduruowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle 20/14		
		Montaz uchwytów pod rury o podwyższonej odpornosci ogniowej 80	m	80,000
		razem	m	80,000
69	KNR-W 5-08 0110/02	Układanie na tynku w gotowych uchwytach rur winiduruowych o średnicy do 28mm		
		Układanie na tynku w gotowych uchwytach rury o podwyższonej odporności 20/14 80	m	80,000
		razem	m	80,000
70	KNR-W 5-08 0101/03	Montaż uchwytów pod rury winiduruowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle		
		Montaż uchwytów pod rury winiduruowe 20	m	20,000
		razem	m	20,000
71	KNR-W 5-08 0110/02	Układanie na tynku w gotowych uchwytach rur winiduruowych o średnicy do 28mm		

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Układanie na tynku w gotowych uchwytach rury o podwyższonej odporności ogniowej 40/34 20	m	20,000
		razem	m	20,000
72	KNR-W 5-08 0204/05	Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 16mm ²		
		Wciąganie do rury przewodów izolacyjnych 1-no żyłowych o przekroju do 16 mm ² , Drut Al fo 8 mm. 80	m	80,000
		razem	m	80,000
73	KNR-W 5-08 0611/02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii III		
		Układanie w kanałach lub tunelach luzem bednarki o przekroju do 120 mm ² - analogia układanie w rurze 40/34 20	m	20,000
		razem	m	20,000
74	KNR-W 5-08 0303/17	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i 140x140mm, o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 16,0mm ² , bezśrubowo Skrzynki kontrolne		
			szt	10,000
75	KNR-W 5-08 0619/01	Montaż w instalacji odgromowej złączy do rynny okapowej na dachu		
			szt	10,000
76	KNR-W 5-08 0619/06	Montaż w instalacji odgromowej złączy kontrolnych na połączeniu drut - płaskownik		
			szt	10,000
77	KNR-W 5-08 0619/03	Montaż w instalacji odgromowej złączy naprężających na dachu		
			szt	10,000
78	KNR-W 5-08 0613/06	Wbijanie ręczne młotem uziomu rurowego lub ze stali profilowej, głębokość pograżenia uziomu do 4,5m w gruncie kategorii III		
			szt	10,000
79	KNR-W 5-08 0617/01	Łączenie przewodów instalacji przez spawanie bednarki o przekroju 120mm ² w wykopie		
			szt	10,000
80	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie		
			pomiar	1,000
81	KNR 4-03 1205/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie		
			pomiar	9,000