

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rozbiórki		
1	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
		Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej nie nadające się do użytku- o średnicy rury 15 cm. (7,45+1,60)*4	m	36,200
		razem	m	36,200
2	KNR 4-02 0234/09	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rury deszczowej żeliwnej		
		Demontaz rur wpustowych wody z dachu do odpływów (sztendry) 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
3	KNR 4-02 0234/10	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - osadnika deszczowego żeliwnego		
		Demontaż elementów uzbrojenia kanalizacyjnego -osadni deszczowy, żeliwny 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. (podokienniki, murki ogniowe)		
		Rozebranie blacharskich obróbek zewnętrznych- podokienniki, nie nadające się do użytku, murki scianek szczytowych, nie nadającej się do użytku. (4,05*1+2,30*1+0,55*1+4,0*2+(46+41+15+3)*0,85+2,53*3+0,55*22)*0,25+ 15,11*0,3*2	m2	40,026
		razem	m2	40,026
		Obróbki dachu		
5	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm okrągłe o średnicy 15cm		
		Montaż rur spustowych wody z dachu o średnicy 15 cm - rury z blchy ocynkowanej o grubości miń. 0,6 mm - uchwyty co 2 mb, ilości uchwytów : norma * 1,5. 4*(7,45+1,60)	m	36,200
		razem	m	36,200
6	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm, norma na uchwyty x 1,5		
		Rury spustowe wody z daszków o średnicy 10 cm, z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm. (2,14+1,40+0,80) *1	m	4,340
		razem	m	4,340
7	KNR 2-02 0513/01	Kosze zbierające blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubości 0,60mm o średnicy wlotu do 20cm, o pow. dna do 0,5 m2., zabezpieczone przed zanieczyszczeniami osłona z siatki krępowanej ocynkowanej o oczku max 1 x 1 cm, drut średnicy 2 mm, forma półkola.		
		Wykonanie koszy zbierających wodę z rynny dachowej - z blachy ocynkowanej grubości miń. 0,6 mm z nakrywa siatkową zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami.-analogia do nasady went. 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
8	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 150 mm na ścianach łączone metodą wciskową - prostka łącząca z redukca gumową		
		Prostka redukcyjna z uszczelkami gumowymi - analogia do rurociągu kanalizacyjnego, fi 160 mm. 4	m	4,000
		razem	m	4,000
9	KNR 2-15 0217/02	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 150 mm, łączone metodą wciskową		
		Czyszczaiki kanalizacyjne, PCV srednica 150 mm, łączone na wcisk z uszczelnieniem uszczelką pierścieniową gumową typu kielichowego (traper) 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
10	KNR 4-01 0532/07	Uzupełnienie brakujących obróbek, nóżek, podpórki do ław kominiarskich, stojaków, linek itp.- kolanek spustowych, odsadzek - analogia		
		Uzupełnienia do obróbek blacharskich- kolanka, odsadзки z blachy ocynkowanej (kosze zbierające z rynny z nakrywa siatkową) przy odpływie o srednicy rynny 180 mm. 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
11	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm powlekana powłoką poliestrową.		
		Uzupełnienie podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm, powlekanej powłoką poliestrową. szerokość podokienników miń 50 cm. 0,5*(4,00*2+0,85*46+2,53*3+0,55*22+4,05*1+2,30*1+0,85*56+0,55)	m2	60,645
		razem	m2	60,645
12	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej		
		Obróbki blacharskie murów ścisin szczytowych po ułożeniu warstwy ocieplającej, - szerokość w rozwinięciu do 75 cm. Obróbki z blachy stalowej cynkowanej o grubości 0,6 mm, z powłoką poliestrową. Obróbka daszku nad klatką schodowa jw. 0,75*(2*15,16+(0,59+2,43+0,60))	m2	25,455
		razem	m2	25,455
		Izolacja pionowa scian piwnic		
13	KNR 4-01 0101/03	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych (opaska wokół budynku - analogia)		
		Rozebranie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych (38,32+15,11)*2*0,5-0,5*(15,11-1,74*2)	m2	47,615
		razem	m2	47,615
14	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III - analogia		

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wykop w gruncie kat III, ręcznie na odkład przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 2,5 m 9 Odcinki poza szachtami podokiennymi i schodami) (38,32+15,11)*2*0,6*(2,80-1,35)	m3	92,968
		razem	m3	92,968
15	KNR 19-01 0639/03	Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych		
		Oczyszczenie powierzchni murów przez szczotkowanie reczne (38,32+15,11)*2*(2,80-1,35)	m2	154,947
		razem	m2	154,947
16	KNR 0-29 0641/02	Uszczelnienie masą na bazie polimerowej powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu		
		Uszczelnienie powierzchni pionowych ścian masą uszczelniającą na bazie polimerów, woda pochodząca z gruntu, bez cośnienia. Odcinki ocieplane ścian umiejscowione poza szachtami podokiennymi i schodami. (38,32+15)*2*(2,80-1,6)	m2	127,968
		razem	m2	127,968
17	KNR 0-29 0637/02	Grunтовanie środkiem dezynfekująco- grzybobójczym aparatami z pompą ręczną powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia masą uszczelniającą, polimerową		
		Grunтовanie oczyszczonego i uzupełnionego podłoża pod izolacje przeciwilgociowa środkiem dezynfekująco-grzybobójczym (połowa wysokości ścian piwnic, poniżej poziomu gruntu). 154,947	m2	154,947
		razem	m2	154,947
18	KNR 0-29 0643/02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi o twardości klasy XPS) przy użyciu elastycznej, dwuskładnikowej masy uszczelniającej, mocowanymi ciepłowierzchniowo		
		Ułożenie płyt ze styropianu ekstrudowanego (twardość klasy XPS) o grubości 12 cm na ścianach budynku, mocowanie ciepłowierzchniwe. (38,32+15,11)*2*2,8-0,55*0,55*30-0,85*1,15*15-1,46*2,08-1,6*2,1	m2	269,074
		razem	m2	269,074
19	KNR 0-17 2609/04	Ocieplenie ścian z cegły metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych		
		Przymocowanie płyt XPS 269,074*4	szt	1.076,296
		razem	szt	1.076,296
20	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących		
		Przyklejenie jednej warstwy siatki 269,074	m2	269,074
		razem	m2	269,074
21	KNR 0-17 0929/01	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16		
		Nałożenie na podłoże warstwy gruntującej pod tynk mozaikowy. 269,074-154,947	m2	114,127
		razem	m2	114,127
22	KNR 0-17 0929/03	Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
		Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki żywicznej nałożenie na przygotowane podłoże. 114,127	m2	114,127
		razem	m2	114,127
23	KNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez grunтовania powierzchni		
		Izolacja z foli kubełkowej na ścianach pionowych (38,32+15,11)*2*(2,8-1,35)	m2	154,947
		razem	m2	154,947
24	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III		
		Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok, warswami do 15 cm grubości z zagęszczaniem mechanicznym 92,968*0,65	m3	60,429
		razem	m3	60,429
25	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III		
		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na 1 km 92,968*0,35	m3	32,539
		razem	m3	32,539
26	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		Wywiezienie na dalszą odległość ponad 1 km, do 20 km, krotność 19. 32,539	m3	32,539
		razem	m3	32,539
27	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		Wywiezienie gruzu z rozebranej opaski z płyt betonowych samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km 53,240*0,07	m3	3,727
		razem	m3	3,727
28	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		Wywiezienie gruzu na dalszą odległość ponad 1 km., do 20 km, krotność 19. 3,727	m3	3,727
		razem	m3	3,727
		Opaska wokół budynku		
29	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
		Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu - tłuczeń o granulacji 14-31 mm/ (38,32+15,1)*0,5*2	m2	53,420

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	53,420
30	KNR 2-31 0115/03	Warstwa górna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% Warstwa górna podbudowy, ulepszona o grubości 8 cm po zagęszczeniu o zawartości kruszywa ulepszającego 18%. 53,24	m2	53,240
		razem	m2	53,240
31	KSNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obrzeża betonowe 30*8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolorowe (38,32+15,11)*2	m	106,860
		razem	m	106,860
32	KSNR 6 0502/01	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem Opaska z kostki betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cem-piaskowej. (38,24+15,00)*0,5*2	m2	53,240
		razem	m2	53,240
		Ocieplenie - strop		
33	KNR 9-12 0303/04	Isolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej 9 powstałej na bazie bazaltu)o grubości 15cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych Isolacja cieplna stropodachu granulatem z wełny mineralnej, grubość warstwy 15 cm, wykonywane metodą wdmuchiwania. (38,32-0,6*2)*(15,11-0,6*2)	m2	516,339
		razem	m2	516,339
34	KNR 9-12 0303/06	Isolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm - dodatek za każdy 1cm grubości Dodatek za pogrubienie warstwy do 30 cm - dodatkowo 15 cm- krotność normy 15 *. 516,339	m2	516,339
		razem	m2	516,339
		Ocieplenie - elewacja		
35	KNR 4-01 0347/09	Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- usunięcie węgarów oraz dolnej szpalety przez skucie lub obcięcie. Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegły- usunięcie węgarów przez obcięcie lub skucie dla umożliwienia ułożenia warstwy ocieplającej miń. 5 cm. $2*0,17*((0,85+2,10)*87+(0,85+1,15)*17+(0,85+0,89)*1+(0,55+0,55)*8+(4,05+2,90)*1+(2,30+1,45)*1+(0,6+0,55)*1+(2,53+1,52)*1+(2,53+2,48)*1+(2,53+1,55)*1)$	m2	110,901
		razem	m2	110,901
36	KNR 2-02 0925/01	Ośłony okien folią polietylenową Ośłony oknem folią PCV $0,85*2,10*41+0,85*1,15*17+0,85*0,89*1+0,55*0,55*8+4,05*2,90+2,30*1,45+0,85*2,10*46+2,53*1,53*1+2,53*2,48*1+2,53*1,55*1+0,55*0,55*22$	m2	210,891
		razem	m2	210,891
37	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Obicie miejscami tyków spekanych lub o braku przyczepności ze sian budynku. szacunkowo 10 % powierzchni ścian. ((38,32+15,11)*7,45*2-210,891)*0,10	m2	58,522
		razem	m2	58,522
38	KNR 4-01 0725/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów Uzupełnienie tynków kat. II pod ocieplenie w technologii BSO na ścianach budynku 58,522	m2	58,522
		razem	m2	58,522
39	KNR 0-17 2610/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Ocieplenie ścian budynków z cegły, metodą lekką mokrą / BSO / , wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej ręcznie, styropian EPS 100, u=0,040W/m2, grubość warstwy ocieplenia 17 cm. (38,32+15,11)*7,45*2-210,891	m2	585,216
		razem	m2	585,216
40	KNR 0-17 2610/08	Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 34cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki. Grubość ocieplenia miń. 5 cm. Narożnik nad oknem z profilem okapnikowym PCV. Docieplenie ościeży o szrokości do 34 cm, analogia do ścian, grubością warstwy miń. 5 cm, po obwodzie otworu okiennego. Górny kątownik wypukły z profilem okapnikowym PCV. Warstawa pod dolny parapet ze styropianu o twardości klasy XPS. 110,901*2	m2	221,802
		razem	m2	221,802
41	KNR 0-17 2610/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą Ochrona narożników wypukłych na ścianach budynku przy ocieplaniu. 110,901/0,17	m	652,359
		razem	m	652,359
42	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących Przyklejenie dodatkowej w-wy siatki na ścianach do wysokości 2,5 z dodatkowym nałożeniem warstwy klejącej. (38,32+15,11)*2,0*2,5	m2	267,150
		razem	m2	267,150

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 0-17 0926/01	Wyprawa elewacyjna o fakturze rustykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na wyprawę warstwy antygraffiti typu AGS analogia do gruntowania. Nałożenie na tynk preparayu antygraffiti typu AGC do wysokości 2,5 m na ściany budynku. 267,150	m2	267,150
		razem	m2	267,150
		Daszki nad wejściami		
44	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Rozebranie obróbek z blachy krawędzi daszków, nie nadające się do użytku. (17,53+2,5*2)*0,25	m2	5,633
		razem	m2	5,633
45	KNR 0-22 0527/01	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym zintegrowane z izolacją termiczną o grubości izolacji min. 100 mm. Izolacja termiczna daszków w technologii dkd zwartw a styropianu o grubości miń. 100mm. 5,563	m2	5,563
		razem	m2	5,563
46	KNR 4-01 0412/04	Wymiana murałat i podwalin w konstrukcji dachu - analogia. Wstawienie obrzrża drewnianego po obwodzie daszku typu murałata, dla zamocowania obróbek blacharskich. Wymiar w przekroju poprzecznym miń. 100 * 100 mm. 17,53+5	m	22,530
		razem	m	22,530
47	NNRNKB 1 0521/03	Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej grubości 0,60mm Obróbka blacharska krawędzi daszków z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm, powlekanej poliestrem, o szerokości w rozwinięciu do 0,5m. (17,53+2,5*2)*0,35	m2	7,886
		razem	m2	7,886
48	KNR 4-01 0532/07	Uzupełnienie brakujących obróbek, nóżek, podpórek do ław kominiarskich, stojaków, linek itp.- obróbka spustu wody z daszku do rury spustowej - analogia. Obrobienie spustu wody z daszków do rury odpływowej z zainstalowaniem kosza zbierającego, wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,6mm , przekrytego siatką osłonową przed dostawianiem się zanieczyszczeń.powlekanej poliestrem. 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
		Rusztowania		
49	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m Rusztowania zewnętrzne rurowe, stalowe, do robót elewacyjnych o wysokości do 10 m. (38,32+15,11)*2*(7,45+1,60)	m2	967,083
		razem	m2	967,083
50	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m- czas pracy rusztowania. Czas pracy rusztowań , zgodnie z tab. 9923 i 9924. 559,651/(5,0*0,84)	mg	133,250
		razem	mg	133,250
		Stolarka		
51	KNR 0-19 0930/03	Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 - O4 Wymiana okienna okna PCV o pow,do 1m2.- O4 0,55*0,55*30	m2	9,075
		razem	m2	9,075
52	KNR 0-19 0930/03	Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 - O3 Wymiana okien na okna PCV o pow. do 1m2. 0,85*1,15*16	m2	15,640
		razem	m2	15,640
53	KNR 0-19 0930/04	Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2 - O1 Wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV - , O1. zaopatrzone w nawietrzak hirosterowany z kratką i filtrem. Szyba klasy P 4 , okucia antywłamaniowe. Nawietrzak higrosterowany w każdym oknie. 0,85*2,050*3	m2	5,228
		razem	m2	5,228
54	KNR 0-19 0930/11	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - O6, 07 i O8. Wymiana okien starych na okna PCV uchylno-rozwieralne i rozwieralne zaopatrzone w nawietrzak higrosterowany z kratką i filtrem. Ug<+0,7 W/m2K, dla całego okna Uo<=1,1 W/m2K. 2,75*1,75+2,75*1,55*2+2,75*2,55	m2	20,350
		razem	m2	20,350
55	KNR 0-19 1024/05	Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - zestaw O5. Wymiana okien starych, o pow. ponad 2,5 m2. Okno O5, . profil Al szyba klasy P4, o Ug<= 0,7W/m2C Nawietrzak higrosterowan 1 szt/okno z kratką i filtrem z włókny. Okna szklone zestawem z ciepłą ramką o szerokości miń. 18 mm. 3,950*2,85	m2	11,258
		razem	m2	11,258
56	KNR 0-19 0931/11	Wymiana witryn drewnianych na aluminiowe - zestaw D1.		

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wymiana starych drzwi na o profilu Aluminiowym o miń. szerokości profilu 80 mm z wkładką termiczna i zestawem szybowym idwukomorowym z szyba P4, w zestawie drzwi na profilu z wkładką termiczną, ciepła ramka o szerokości miń. 18 mm. Antaba ze stali INOX, dwa zamki antywłamaniowe z certyfikatem Zakładu Kryminalistyki Komendy głównej Policj RP. Zestaw szybowy o Ug<=0,7 W/m2K a dla całego elementu U<= 1,1 W/m2K. 5,10*2,66	m2	13,566
		razem	m2	13,566
57	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	2,394
		Wymiana starych drzwi na drzwi o profilu Aluminiowym o miń. szerokości profilu 80 mm z zestawem szklanym i witryną, szybą dwukomorowym i antywłamaniową klasy P4, profil z wkładką termiczną, ciepła ramka o szerokości miń. 18 mm. Zestaw szybowy o Ug<=0,7 W/m2K a dla całego elementu U<= 1,1 W/m2K. -. Antaba ze stali INOX, dwa zamki patentowe na wkładkę bębnekową antywłamaniową. (Certyfikat Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Policji PL) Drzwi D2. 0,90*2,66	m2	2,394
		razem	m2	2,394
		Kraty stalowe i nakrywy		
58	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		Wykucie z muru krat okiennych o pow. do 2 m2, okna parteru.Kraty k3 i k4. 31	szt	31,000
		razem	szt	31,000
59	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2. K1, k2. 0,95*1,60*15	szt	22,800
		razem	szt	22,800
60	KNR 2-02 1210/02	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 2m2 kraty k1 i k2.	m2	22,800
		Dostawa i osadzenie krat stalowych, okiennych. Kraty prętowe, cynkowane ogniowo, otwierane, w obramowaniu typu ościeżnica, zamykane na zamek bębnekowy z dostępem do otwierania od wewnątrz pomieszczenia. Kraty oznaczone k1 i k2 0,95*1,6*15	m2	22,800
		razem	m2	22,800
61	KNR 2-02 1211/02	Kraty stalowe prętowe o powierzchni do 2m2 otwierane.- k3 i k4.		
		Kraty stalowa z demontażu, ocynkowane, po przeróbce i modyfikacji, k3 i k4. 0,60*0,55*30+0,69*0,99*1	m2	10,583
		razem	m2	10,583
62	KNR 7-12 0103/02	Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości, kraty k3 i k4.	m2	10,583
		Czyszczenie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji krat z pretów występujących w oknach piwnicznych. - k3 i k4. 0,60*0,55*30+0,69*0,99*1	m2	10,583
		razem	m2	10,583
63	KNR 7-12 0204/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych - k3 i k4.		
		Malowanie ręczne konstrukcji kratowych farba chlorokauczukową w kolorze szarym, kraty k3 i k4. 10,583	m2	10,583
		razem	m2	10,583
64	KNR 7-12 0211/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych		
		Malowanie nawierzchniowe konstrukcji krat 10,583	m2	10,583
		razem	m2	10,583
65	KNR 7-12 0103/02	Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości przy pocylni i schodach.	m2	27,500
		Czyszczenie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji stalowej balustrady przy pochylni i schodach 25*1,1	m2	27,500
		razem	m2	27,500
66	KNR 7-12 0211/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych		
		Malowanie nawierzchniowe pedzlem konstrukcji stalowej balustrady przy poccylni dla NS farbami epoksydowymi. 25,0*1,1	m2	27,500
		razem	m2	27,500
		xv		
		Remont schodów		
67	KNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Zerwanie spękaney posadzki lastrykowej ze schodów oraz na dojściu do poradni rodzinnej.(schody ze szczytu budynku oraz wejściowe do piwnicy od parkingu) 8,50*1,70+0,80*1,50+(0,3+0,15)*2*1,70+1,0*0,45*3+2,10*1,25+(3,9+0,35)*1,25	m2	26,468
		razem	m2	26,468
68	KNR 2-02 1107/04	Posadzki lastrykowe jednowarstwowe grubości 20mm wielobarwne		
		Posadzki lastrykowe wielobarwne na podeście i schodach 26,486	m2	26,486
		razem	m2	26,486
69	KNR 2-02 1108/04	Okładziny schodów masą lastryko grubości 20mm - stopnie bez profilu młotkowane		

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Okładziny stopni schodów masą lastriko z młotkowaniem (ze szczytu budynku i do piwnicy) 1,0*1,5+0,45*1,70*3+11*0,45*1,25	m2	9,983
		razem	m2	9,983
		Ochrona środowiska		
70	KNR 4-01 0418/02	Wykonanie, dostawa i montaż podwójnych budek dla języków, dachy obitych blachą ocynkowaną - analogia		
		Wykonanie- dostawa i montaz budek dla ptaków- podwójne budki dla języków 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
71	KNR 4-01 0418/02	Wykonanie, dostawa i osadzenia budek dla kawek wykonanych z bali drewnianych, dach obitych blachą ocynkowaną- analogia.		
		Wykonanie, dostawa i osadzenie budek dla kawek.- Analogia do nakryw drewnianych, 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
		Inne roboty towarzyszące		
72	KNR 7-07 0101/01	Demontaż i montaż klimatyzatorów o układzie poziomymi lub pionowym o napędzie elektrycznym, o masie 0,05t		
		Demontaż i ponowny montaz klimatyzatorów łącznie z konsolami, o masie do 0,05T. 5	kpl	5,000
		razem	kpl	5,000
		Instalacja odgromowa		
73	KNR 4-03 1138/01	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim z płyt panwiowych		
		Demontaz wsporników odstepowych instalacji odgromowej na dachu płaskim 40	szt	40,000
		razem	szt	40,000
74	KNR 4-03 1140/05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim		
		Demontaz przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub preta, ułożonych na dachu płaskim. 140	m	140,000
		razem	m	140,000
75	KNR 4-03 1139/06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju płaskownika do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym		
		Demontaz przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika do 120 mm2 mocowanych na wspornikachna scianie w ciągu pionowym, 20	m	20,000
		razem	m	20,000
76	KNR 4-03 1140/05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim		
		Demontaz przewodów uziemiających i odgromowychz płaskownika lub preta ułożonego na dachu płaskim (przewodów odgromowych i wyrównawczych) 12	m	12,000
		razem	m	12,000
77	KNR 5-08 0603/03	Układanie w budynkach w ciągach pionowych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym		
		Montaz zwodów poziomych instalacji odgromowej nienapężanych, z preta o srednicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papa na betonie 140	m	140,000
		razem	m	140,000
78	KNR-W 5-08 0615/03	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy do 18mm na dachu lub dymniku płaskim		
		Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o srednicy 18 mm na dachu lubdymniku płaskim. 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
79	KNR-W 5-08 0101/03	Montaż uchwytów pod rury winiduruowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle 20/14		
		Montaz uchwytów pod rury o podwyższonej odpornosci ogniowej 80	m	80,000
		razem	m	80,000
80	KNR-W 5-08 0110/02	Układanie na tynku w gotowych uchwytach rur winiduruowych o średnicy do 28mm		
		Układanie na tynku w gotowych uchwytach rury o podwyższonej odporności 20/14 80	m	80,000
		razem	m	80,000
81	KNR-W 5-08 0101/03	Montaż uchwytów pod rury winiduruowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle		
		Montaż uchwytów pod rury winiduruowe 20	m	20,000
		razem	m	20,000
82	KNR-W 5-08 0110/02	Układanie na tynku w gotowych uchwytach rur winiduruowych o średnicy do 28mm		
		Układanie na tynku w gotowych uchwytach rury o podwyższonej odpornosci ogniowej 40/34 20	m	20,000
		razem	m	20,000
83	KNR-W 5-08 0204/05	Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 16mm2		
		Wciąganie do rury przewodów izolacyjnych 1-no żyłowych o przekroju do16 mm2, Drut Al fo 8 mm. 80	m	80,000
		razem	m	80,000
84	KNR-W 5-08 0611/02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii III		

Przychodnia Zdrowia, ocieplenie ścian i remont towarzyszący w ramach termomodernizacji.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Układanie w kanałach lub tunelach luzem bednarki o przekroju do 120 mm ² - analogia układanie w rurze 40/34 20	m	20,000
		razem	m	20,000
85	KNR-W 5-08 0303/17	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i 140x140mm, o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 16,0mm ² , bezśrubowo Skrzynki kontrolne	szt	10,000
86	KNR-W 5-08 0619/01	Montaż w instalacji odgromowej złączy do rynny okapowej na dachu	szt	10,000
87	KNR-W 5-08 0619/06	Montaż w instalacji odgromowej złączy kontrolnych na połączeniu drut - płaskownik	szt	10,000
88	KNR-W 5-08 0619/03	Montaż w instalacji odgromowej złączy naprężających na dachu	szt	10,000
89	KNR-W 5-08 0613/06	Wbijanie ręczne młotem uziomu rurowego lub ze stali profilowej, głębokość pogrążenia uziomu do 4,5m w gruncie kategorii III	szt	10,000
90	KNR-W 5-08 0617/01	Łączenie przewodów instalacji przez spawanie bednarki o przekroju 120mm ² w wykopie	szt	10,000
91	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	1,000
92	KNR 4-03 1205/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	pomiar	9,000