

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY					
1	d.1 wycena indywidualna	Roboty nwentaryzacyjne oraz uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień oraz opłata za zajęcie chodnika(miejsce na kontener na gruz)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 KNR 2-25 0102-01	Montaż obiektów kontenerowych	kontener.		
		1	kontener.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1 KNR 2-25 0102-02	Demontaż obiektów kontenerowych	kontener.		
		1	kontener.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	d.1 KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	d.1 KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m2		
		8*2	m2	16.00	
				RAZEM	16.00
6	d.1 KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m2		
		8*2	m2	16.00	
				RAZEM	16.00
7	d.1 KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
8	d.1 KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
9	d.1 KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
10	d.1 analiza indywidualna	Wyniesienie sprzętu,gruzu,śmieci itp przed rozpoczęciem robót	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2 ROZBIÓRKA INSTALACJI					
11	d.2 KNR 4-04 0701-01 analiza indywidualna	Odlączenie od sieci oraz demontaż przewodów i osprzętu sieci wodociągowej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
12	d.2 KNR 4-04 0703-01 analiza indywidualna	Demontaż przewodów i urządzeń kanalizacyjnych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
13	d.2 KNR-W 4-03 1110-01	Odlączenie od sieci i demontaż instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3 DEMONTAŻ STOLARKI					
14	d.3 KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4 ROZBIÓRKA DACHU					
15	d.4 KNR 4-04 0803-02	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad II kondygnacją	m2		
		32.1	m2	32.10	
				RAZEM	32.10
16	d.4 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich-koryt,murów ogniowych,okapów,kotnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(19.75 \cdot 0.5) + \{[(11.47 + 2.34) \cdot 0.35] \cdot 3\} + \{[(0.15 \cdot 3) \cdot 4] \cdot 8\}$	m ²	38.78	
				RAZEM	38.78
17 d.4	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (minus okna dachowe) $[(11.47 + 2.34) \cdot 19.75] - 32.1$	m ² m ²	240.65	
				RAZEM	240.65
18 d.4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa-jw Krotność = 2 240.648	m ² m ²	240.65	
				RAZEM	240.65
19 d.4	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 240.648	m ² m ²	240.65	
				RAZEM	240.65
20 d.4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 240.65	m ² m ²	240.65	
				RAZEM	240.65
5 ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI STALOWEJ					
21 d.5	KNR 4-04 0803-02 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z elementów stalowych nad II kondygnacją 240.65	m ² m ²	240.65	
				RAZEM	240.65
22 d.5	KNR 4-04 0810-07	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wys. 280-320 mm-pocięcie palnikiem słupów stalowych-4szt-wys 4.08 na części ok 1m 16	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
23 d.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 16*80	kg kg	1280.00	
				RAZEM	1280.00
24 d.5	KNR 4-04 0802-01	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji 3.45	m ² m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
25 d.5	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 3.45	m m	3.45	
				RAZEM	3.45
6 ROZBIÓRKA STROPU, PODŁOŻA I ELEMENTÓW BETONOWYCH					
26 d.6	KNR 4-04 0305-03	Rozebr. stropów żelbet. (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów do 20 cm $4.7 \cdot 3.65 \cdot 0.15$	m ³ m ³	2.57	
				RAZEM	2.57
27 d.6	KNR 4-04 0301-07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. do 15 cm $11.47 \cdot 19.75 \cdot 0.15$	m ³ m ³	33.98	
				RAZEM	33.98
28 d.6	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław i stóp fundamentowych $[(11.47 \cdot 0.5 \cdot 0.3) \cdot 2] + [(0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.5) \cdot 4]$	m ³ m ³	4.04	
				RAZEM	4.04
7 ROZBIÓRKA MURÓW I ŚCIAN					
29 d.7	KNR 4-04 0510-01	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych z cegły 1.84	m ³ m ³	1.84	
				RAZEM	1.84
30 d.7	KNR 4-04 0108-01	Rozebranie przesklepień (nadproży) ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej $(1.2 \cdot 0.12 \cdot 0.25) \cdot 8$	m ³ m ³	0.29	
				RAZEM	0.29
31 d.7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-ściany zewnętrzne $\{[(11.47 \cdot 5.16) \cdot 0.25] \cdot 2\} + \{[(1.61 \cdot 2.58 \cdot 0.25) \cdot 0.5] \cdot 2\} + \{[(3.13 \cdot 3.06 \cdot 0.25) \cdot 0.5] \cdot 2\} + \{[(3.26 \cdot 2.58 \cdot 0.25) \cdot 0.5] \cdot 2\}$	m ³ m ³	35.13	
				RAZEM	35.13
32 d.7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-ściany wewnętrzne $(16.1 \cdot 6.47 \cdot 0.25) + (6.25 \cdot 2.47 \cdot 0.25) + (5.9 \cdot 2.47 \cdot 0.25) + [(3.86 \cdot 2.47 \cdot 0.25) \cdot 2] - (18 \cdot 0.25)$	m ³ m ³	44.99	
				RAZEM	44.99

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.7	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Rozebranie ścianek działowych [(3.65*2.47)*2]+(4.2*2.47)	m ² m ²	 28.41	
				RAZEM	28.41
8 REMONT MURÓW ODZIELAJĄCYCH SĄSIEDNIE POSESJE					
34 d.8	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie [(11.47*1.5)*4]+(7.71*19.75)+(6.66+19.75)	m ² m ²	 247.50	
				RAZEM	247.50
35 d.8	KNR-W 4-01 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 247.5	m ² m ²	 247.50	
				RAZEM	247.50
36 d.8	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa-jw 247.5	m ² m ²	 247.50	
				RAZEM	247.50
37 d.8	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 247.5	m ² m ²	 247.50	
				RAZEM	247.50
38 d.8	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 247.5	m ² m ²	 247.50	
				RAZEM	247.50
39 d.8	KNR-W 4-01 0205-01 analogia	Naprawa murów o szerokości do 30 cm-naprawa wierzchołów murów zewnętrznych częściowo rozebranych 11.47*2	m m	 22.94	
				RAZEM	22.94
40 d.8	KNR AT-09 0802-08	Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu 11.47*0.45	m ² m ²	 5.16	
				RAZEM	5.16
9 RUSZTOWANIA					
41 d.9	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 10 m (7.71*19.75)+(6.66*19.75)	m ² m ²	 283.81	
				RAZEM	283.81
42 d.9		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.00
10 ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI PLACU					
43 d.10	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm-do 30cm poniżej terenu 11.47*19.75	m ² m ²	 226.53	
				RAZEM	226.53
44 d.10	KNR 2-31 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 20 11.47*19.75	m ² m ²	 226.53	
				RAZEM	226.53
45 d.10	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 11.47*19.75	m ² m ²	 226.53	
				RAZEM	226.53
46 d.10	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 11.47*19.75	m ² m ²	 226.53	
				RAZEM	226.53
47 d.10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11.47*19.75	m ² m ²	 226.53	
				RAZEM	226.53
11 PORZĄDKOWANIE TERENU I WYWÓZ GRUZU					
48 d.11	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy-poz.11,12,13,14,15,16,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 1+0.85+6.37+10+10+10+1+2.5+34+4+1.84+0.29+35.13+44.99+2.5+(226.53*0.3)	m ³ m ³	 232.43	
				RAZEM	232.43

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 232.43	m ³ m ³	 232.43	
				RAZEM	232.43
50 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 232.43	m ³ m ³	 232.43	
				RAZEM	232.43
51 d.11	analiza in- dywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku 232.43*1.6	t t	 371.89	
				RAZEM	371.89
52 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie zerwanej papy samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 240.65*0.015	m ³ m ³	 3.61	
				RAZEM	3.61
53 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie zerwanej papy samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 3.61	m ³ m ³	 3.61	
				RAZEM	3.61
54 d.11	analiza in- dywidualna	Opłata za składowanie i utylizację papy 3.61*1.6	t t	 5.78	
				RAZEM	5.78

Rozbiórka oficyny - konserwacja konstrukcji stalowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
KONSERWACJA KONSTRUKCJI STALOWEJ				
1	KNR 2-33 0304/03	Konserwacja i naprawa konstrukcji, uzupełnienie nitowania nitom o średnicy powyżej 22mm elementów konstrukcji	szt	100,000
2	KNR 0-25 0105/01	Czyszczenie elementów konstrukcji pełnościennych do stopnia St 3 ze stanu wyjściowego powierzchni B	m2	156,220
3	KNR 0-25 0103/01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji pełnościennych	m2	156,223
		7,91*19,75	m2	156,223
		razem	m2	156,223
4	KNR 0-25 0202/01	Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji pełnościennych - podkład	m2	156,220
5	KNR 0-25 0202/01	Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji pełnościennych (Krotność= 2)	m2	156,220
6		Kalk. indywid. Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1,000


 Zespół Budowlany i Inżynierski
 INŻYNIER NADZORU
 Uprawnienia do 12/2025