

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	ODGRZYBIENIE I POPRAWA IZOLACJI PIWNIC- KRAKÓW UL. NA STOKU 1			
1.1	Element	Ściany			
K.1	<i>Roboty rozbiórkowe - przygotowanie podłoża</i>				
1	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	278,220	
2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1' km	m3	8,347	
3	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1' km - dodatek za 14 km	m3	8,347	14
4	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki	m3	8,347	
K.2	<i>Odgrzybienie i tynki</i>				
5	KNR BC 3/121/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi	m2	278,220	
6	KNR BC 3/127/1 analogia	Odgrzybianie ścian i sufitów, odgrzybianie ręczne przez malowanie, 1-krotnie - preparat pleśnibójczy	m2	278,220	
7	KNR BC 3/121/3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m2	278,220	
8	KNR BC 3/409/2	Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5 cm, wykonanie fasety	mb	148,360	
9	KNR BC 3/122/2	Wykonanie tynku uszczelniającego wykonane ręcznie o grubości 3,0 cm	m2	76,720	
10	KNR BC 3/122/2	Wykonanie tynku renowacyjnego szerokoporowego wykonane ręcznie o grubości 3,0 cm	m2	201,500	
11	ZKNR C 2/603/1 (1) analogia	Gruntowanie przygotowanego podłoża - wzmacnianie	m2	278,220	
K.3	<i>Prace wykończeniowe - malowanie</i>				
12	KNR BC 3/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków grubość warstwy 1,0 mm	m2	278,220	
13	KNR BC 3/124/2	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie dodatek za pogrubienie warstwy szpachli	m2	278,220	
14	KNR BC 3/124/5	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne - malowanie farbami paroprzepuszczalnymi ścian farbą	m2	278,220	
1.2	Element	Posadzka			
15	ZKNR C 2/603/1 (1) analogia	Gruntowanie przygotowanego podłoża - wzmacnianie	m2	119,000	
16	KNR 202/1118/1	Przygotowanie podłoża - wyrównanie	m2	119,000	2
17	KNR BC 3/125/2	Izolacje i uszczelnienia z szlamu uszczelniającego, na powierzchniach narażonych na działanie, wilgoci gruntowej, powierzchnia pozioma	m2	119,000	
18	KNR 202/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda kominowana	m2	119,000	