

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbiórka budynków przy ul. Czyżyńskiej		
1	Element	Prace przygotowawcze		
1.1	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - dotyczy parteru	m3	1,93
1.2	KNR 202/1614/4 (1)	Daszki ochronne ciągle, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady podstawowe	m2	35,0
1.3	KNR 404/901/1	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, wykonanie przęseł - z tyłu obiektu	m	48,5
1.4	KNR 404/901/2	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, przygotowanie słupów	m	48,5
1.5	KNR 404/901/3	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia	m	48,5
1.6	KNR 404/901/4	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia	m	48,5
1.7	KNR 225/309/1	Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa o wys 2,0 m od strony ulicy - z odzyskiem słupków i blachy	m2	46,0
1.8	KNR 225/309/2	Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie	m2	46,0
1.9		Projekt zjęcia chodnika i jezdni z wykonaniem oznakowań	kpl.	1,0
1.10		Zajęcie chodnika podczas prac robótowych - przez 21 dni	m2	22,4
1.11		Zajęcie jezdni podczas prac robótowych - przez 21 dni	m2	40,6
2	Element	Rozbiórka budynku A- frontowy od ulicy		
2.1	KNR 404/507/3	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka zakładkowa i marsylska	m2	162,29
2.2	KNR 404/403/3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu	m2	162,29
2.3	KNR 404/403/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami	m2	162,29
2.4	KNR 404/506/5	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny	m	25,8
2.5	KNR 404/506/6	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury	m	19,9
2.6	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - obróbki	m2	19,2
2.7	KNR 404/109/4	Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów	m3	4,75
2.8	KNR 404/102/5	Rozebranie murów cegły powyżej tynku, w budynku wysokości ponad 9-m (ponad 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej - strych ściany szczytowe	m3	8,18
2.9	KNR 401/354/4	Wykucie muru, ościżyc drewnianych, powiercho do 2-m2	szt	41,0
2.10	KNR 401/354/5	Wykucie muru, ościżyc drewnianych, powiercho ponad 2-m2	m2	7,2
2.11	KNR 404/406/2	Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy	m2	315,0
2.12	KNR 404/406/3	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2	315,0
2.13	KNR 404/406/1	Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe	m2	315,0
2.14	KNR 404/406/5	Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój	m	291,6
2.15	KNR 404/106/2	Rozebranie stropów płaskich, strop Kleina, o grubości płyty 1/2 cegły	m2	105,0
2.16	KNR 404/406/1	Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe	m2	105,0
2.17	KNR 404/406/2	Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy	m2	105,0
2.18	KNR 404/406/6	Stemplowanie (jako oddzielna robota) zagrożonych stropów	szt	36,0
2.19	KNR 404/102/5	Rozebranie murów cegły powyżej tynku, w budynku wysokości ponad 9-m (ponad 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej grub. 44 cm	m3	211,86
2.20	KNR 404/102/5	Rozebranie murów cegły powyżej tynku, w budynku wysokości ponad 9-m (ponad 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej grub. 25 cm	m3	61,06
2.21	KNR 404/102/2	Rozebranie murów cegły powyżej tynku, w budynku wysokości do 9-m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej grub. 44 cm	m3	211,86
2.22	KNR 404/102/2	Rozebranie murów cegły powyżej tynku, w budynku wysokości do 9-m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej grub. 29 cm	m3	61,06
2.23	KNR 404/1103/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 4 samochodów na zmianę	m3	371,0
2.24	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	371,0
2.25	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dzień roboczy 1-km ponad 1-km transportu	m3	371,0
2.26		Opłata za wysypisko w tym dotyczy drewna	m3	371,0
3	Element	Rozbiórka budynku B - gospodarczy		
3.1	KNR 404/509/2	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład w tym ściany	m2	54,52
3.2	KNR 404/403/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	m2	25,3
3.3	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2	25,3
3.4	KNR 404/404/5	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygli	m2	29,22
3.5	KNR 404/509/2	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład	m2	106,7
3.6	KNR 404/403/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	m2	106,7
3.7	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2	106,7
3.8	KNR 404/102/2	Rozebranie murów cegły powyżej tynku, w budynku wysokości do 9-m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	53,42
3.9	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	13,28
3.10	KNR 404/1103/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 4 samochodów na zmianę	m3	59,3

Rozbiórka budynków przy ul. Czyżyńskiej

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.11	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	59,3
3.12	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy kilometr 1-km po 1-km transportu	m3	59,3
3.13		Oплата за wysypisko w tym dotyczy drewna	m3	59,3
3.14		Utylizacja papy	m3	0,55
4	Element	Rozbiórka budynku C - gospodarczy		
4.1	KNR 404/509/2	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład w tym ściany	m2	50,66
4.2	KNR 404/403/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	m2	23,22
4.3	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2	23,22
4.4	KNR 404/404/5	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygli	m2	27,44
4.5	KNR 404/1103/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 4 samochodów na zmianę	m3	4,1
4.6	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	4,1
4.7	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy kilometr 1-km po 1-km transportu	m3	4,1
4.8		Oплата за wysypisko w tym dotyczy drewna	m3	4,1
4.9		Utylizacja papy	m3	0,51