

## Remont elewacji tylnej i galerii komunikacyjnej

| Nr                                               | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                                                                                                         | Jm  | Ilość   |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>Rusztowania i konstrukcje zabezpieczające</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
| 1                                                | KNR-W 2-02<br>1609/01   | Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyściennne o wysokości do 10m                                                                                                                                                              | m2  | 183,690 |
| 2                                                | KNR-W 2-02<br>1612/01   | Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m                                                                                                                                                    | m2  | 183,690 |
| 3                                                | NNRNKB 8<br>1625/01     | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych                                                                                                                                                                                      | m2  | 183,690 |
| 4                                                | NNRNKB 6<br>1621/03     | Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową                                                                           | m2  | 3,000   |
| 5                                                | NNRNKB 6<br>1623/04     | Nakłady uzupełniające do tablicy KNR 2-02 - 1622 za rozbiórkę daszków pokrytych deskami na styk wraz z rozbiórką płyt pilśniowych i folii polietylenowej                                                                           | m2  | 3,000   |
| 6                                                | Kalkulacja indywidualna | KNRw 202/16 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0,73 m z osłoną siatkową do 10m- zestaw                                                                                                                      | mg  | 101,290 |
| 7                                                | KNR-W 2-02<br>0923/01   | Oslony okien folią polietylenową                                                                                                                                                                                                   | m2  | 10,800  |
| <b>Remont elewacji</b>                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
| 8                                                | Kalkulacja indywidualna | KNR BC 3/121/1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, usunięcie z muru odpadającego tynku- skucie tynku gr do 3 cm R=1,50, M=1,0,S=1,0                                                                          | m2  | 188,690 |
| 9                                                | Kalkulacja indywidualna | KNR BC 3/121/2 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2cm i oczyszczenie muru                                                                                                       | m2  | 188,690 |
| 10                                               | KNR 4-01<br>0308/05     | Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2                                                                                                                                                                     | szt | 5,000   |
| 11                                               | KNR 4-01<br>0308/04     | Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2                                                                                                                                                                     | szt | 4,000   |
| 12                                               | Kalkulacja indywidualna | KNR BC 3/121/3 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin                                                                                                                      | m2  | 188,690 |
| 13                                               | Kalkulacja indywidualna | KNR BC 3/129/5 Gruntowanie podłoża przy renowacji starego budownictwa, powierzchnie z cegły, przez malowanie ręczne                                                                                                                | m2  | 188,690 |
| 14                                               | Kalkulacja indywidualna | KNR BC 3/122/1 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie grubości 2 cm                                                                                                                                                                  | m2  | 188,690 |
| 15                                               | Kalkulacja indywidualna | KNR BC 3/122/4 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za 0,5 cm pogrubienie tynków, dodatek za 1 cm                                                                                                                        | m2  | 188,690 |
| <b>Wymiana stolarki okiennieo-drzwiowej</b>      |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
| 16                                               | KNR 4-01<br>0354/05     | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 (2 szt bramy wejściowe oraz drzwi do pomieszczeń gospodarczych szt 3)<br>1,70*2,40+0,90*2,20+1,40*2,70*3                                                              | m2  | 17,400  |
|                                                  |                         | razem                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 17,400  |
| 17                                               | KNR 4-01<br>0318/06     | Obsadzenie Bram dwuskrzydłowych naświetlem o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł do M doliczyć koszt bram drewnianych, dwuskrzydłowych z naświetlem wraz z ościeżnicami z samozamykaczami<br>1,40*2,70*3 | m2  | 11,340  |
|                                                  |                         | razem                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 11,340  |
| 18                                               | KNR 4-01<br>0318/06     | Obsadzenie Drzwi drewnianych do pomieszczeń gospodarczych w ścianach zewnętrznych z cegieł do M doliczyć koszt 3 szt drzwi wraz z ościeżnicami do pomieszczeń gospodarczych                                                        | m2  | 6,060   |
| 19                                               | KNR 4-01<br>0354/06     | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2                                                                                                                                                         | szt | 4,000   |
| 20                                               | KNR 4-01<br>0320/01     | P.A.Obsadzenie stalowych okienek piwnicznych 1,0m2 w ścianach z cegieł                                                                                                                                                             | szt | 4,000   |
| <b>Malowanie elewacji</b>                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |

## Remont elewacji tylnej i galerii komunikacyjnej

| Nr                                   | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                           | Jm  | Ilość   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 21                                   | Kalkulacja indywidualna | KNR BC 3/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie- pokrycie powierzchnitynków szlamem drobnoziarnistym                                                                                                                    | m2  | 188,690 |
| 22                                   | Kalkulacja indywidualna | KNR BC 3/124/3 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków                                                                                                                                                        | m2  | 188,690 |
| 23                                   | Kalkulacja indywidualna | KNR BC 3/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne                                                                                                                                                                  | m2  | 188,690 |
| <b>Galeria drewniana</b>             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
| 24                                   | KNR 4-01 0412/05        | P.A.Wymiana elementów konstrukcyjnych - belki nośne (z drewna dębowego czterostronnie strugane)                                                                                                                                                      | m   | 90,000  |
| 25                                   | KNR 4-01 0412/06        | P.A.Wymiana słupów w konstrukcji galerii (6 szt) z drewna liściastego (dąb)                                                                                                                                                                          | m   | 24,000  |
| 26                                   | KNR 4-01 0411/06        | P.A.Wymiana podestu na galerii komunikacyjnej grubości 45 mm - współ do R i M 1,5 (drewno dębowe)<br>(Krotność= 1,5)                                                                                                                                 | m2  | 45,000  |
| 27                                   | KNR-W 3 0504/12         | Impregnacja bali i krawędziaków trzykrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami olejowymi                                                                                                                                                         | m2  | 90,000  |
| 28                                   | Kalkulacja indywidualna | Odrestaurowanie drewnianych wsporników balkonowych                                                                                                                                                                                                   | szt | 8,000   |
| 29                                   | KNR 4-01 0417/03        | Wymiana poręczy drewnianych (drewno liściaste)                                                                                                                                                                                                       | m   | 31,500  |
| 30                                   | KNR 4-01 0417/04        | Wymiana załamań lub skrętów poręczy do 90                                                                                                                                                                                                            | szt | 1,000   |
| 31                                   | KNR 4-01 0417/06        | Wymiana tralek ozdobnych                                                                                                                                                                                                                             | szt | 165,000 |
| 32                                   | KNR 2-02 1508/04        | P.A.Trzykrotne malowanie 1x impregnatem+ 2x lakierobejcą poręczy i tralek                                                                                                                                                                            | m2  | 173,700 |
| 33                                   | KNR 2-02 1508/06        | P.A.Malowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną powierzchni drewnianych (trzykrotne-belki i słupy)                                                                                                                                                   | m2  | 107,520 |
| <b>Schody frontowe i od podwórka</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
| 34                                   | KNR 4-01 0811/07        | Rozebranie posadzek z płytek ze stopnic i podstopnic                                                                                                                                                                                                 | m2  | 10,850  |
| 35                                   | KNR 4-01 0205/07        | Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,1m2 stopni schodowych                                                                                                                                                                       | szt | 4,000   |
| 36                                   | KNR 4-01 0205/08        | Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m2 stopni schodowych                                                                                                                                                                              | szt | 2,000   |
| 37                                   | TZKNBK XVIcz2 9/1       | P.A.Montaż płyt granitowych-plomieniowanych gr. 20 mm na stopnicach i podstopnicach schodowych                                                                                                                                                       | m2  | 10,850  |
| 38                                   | KNR 4-01 0723/01        | Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 1m2 (wangi schodowe) | m2  | 2,100   |
| 39                                   | KNR 4-01 0731/01        | Uzupełnienie tynków cyklinowanych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek szlachetnych średnio i drobnoziarnistych                                                          | m2  | 2,100   |
| 40                                   | TZKNBK XXII 8-1/01      | Balustrada ozdobna, słupki pionowe ze stali gładkiej lub kwadratowej. do M doliczyć koszt 2 szt balustrad                                                                                                                                            | m   | 2,800   |
| <b>Wywóz gruzu</b>                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
| 41                                   | KNR 4-01 0108/11        | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km                                                                                                                                                                     | m3  | 5,700   |

## Przedmiar

Strona 4/15

Remont elewacji tylnej i galerii komunikacyjnej

| Nr | Podstawa            | Opis robót                                                                                                 | Jm | Ilość |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 42 | KNR 4-01<br>0108/12 | Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad<br>(Krotność= 19) | m3 | 5,700 |

Zarząd Budynków Komunalnych  
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego  
Marek Kosiński  
RP-Upt. 248/92