

Zamoyskiego 23 wymian stolarki na częściach wspólnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
okna klatki schodowej				
1	KNR 4-01 0354 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	8,800
2	KNR 4-01 0354 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	4,000
3	KNR 4-01 0354 11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynk.	m	4,000
4	KNR 4-01 0313 04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	4,500
5	KNR 4-01 0304 04	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	0,310
6	KNR 4-01 0707 05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	48,000
7	Kalkulacja indywidualna	wykonanie i obsadzenie okien klatki schodowej wg specyfikacji. Koszt dopisać do "M"	m2	8,800
8	KNR 4-01 0321 01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m - koszt drewnianych podokienników doliczyć do "M"	szt	3,000
9	KNR 4-01 0530 08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	1,050
10	Kalkulacja indywidualna	zawieszenie siatki p.ptakom wg specyfikacji - koszt dopisać do "M"	m2	10,000
11	KNR 2-02 1612 06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	6,000
wymiana bram wejściowych				
12	KSNR 3 0604 04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 - uzupełnienie podkładów pod tynki szlachetne - ościeża bramy wejściowej	m2	3,600
13	KSNR 3 0604 05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 tynki szlachetne cyklinowane z mieszanek suchych średnio i drobnoziarnistych	m2	3,600
14	KSNR 3 0607 04	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynków z przygotowaniem powierzchni	m2	3,600
15	KNR 4-01 0354 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	11,080
16	KNR 4-01 0318 06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	m2	11,080
17	Kalkulacja indywidualna	wymiana bramy wejściowej wg specyfikacji - koszt dopisać do "M"	szt	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	wymiana bramy wyjściowej na podwórzu wg specyfikacji - koszt dopisać do "M"	szt	1,000
19	Kalkulacja indywidualna	wymiana bramy wejściowej do oficyny - wg specyfikacji, koszt dopisać do "M"	szt	1,000
okienka piwniczne				
20	KNR 4-01 0354 03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	4,000
21	KNR 4-01 0322 05	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1m2 w podłogach PA obsadzenie okienek piwnicznych	szt	4,000
22	KNR 2-02 1012 04	Okna fabrycznie wykonane podawcze, otwierane pionowo o powierzchni do 0.80m2 PA okna piwniczne, pcv z szybą, uchylne - 4 szt		

Zamoyskiego 23 wymian stolarki na częściach wspólnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	1,000
23	KNR 4-01 0211 05	Wykucie wnęk w ścianach z betonu zwirowego na głębokość do 10cm	m2	0,700
24	KNR 4-01 0306 02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	0,300
25	KNR 4-01 0530 08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,100
26	KNR 4-01 0708 04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	15,000
		okienka stychowe		
27	KNR 4-01 0354 03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	10,000
28	KNR 4-01 0318 04	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 1m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt	10,000
29	Kalkulacja indywidualna	okienka strychowe, pcv z szybą, uchylne - koszt dopisać do "M"	szt	10,000
30	KNR 0-19 0929 06	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 - śc. szczytowa	m2	1,200
31	KNR 4-01 0530 08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,200
32	KNR 4-01 0707 05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	10,000
33	Kalkulacja indywidualna	zamocowanie siatek p.ptakom wg specyfikacji - koszt dopisać do "M"	m2	2,500
		rob. różne		
34	Kalkulacja indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów poremontowych - na podstawie faktury, koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	złożenie stolarki z demontażu na strychu budynku - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Przedmiar robót na wymianę stolarki na częściach wspólnych
 Zamoyskiego 23
 12.01.2023 r.
 12.01.2023 r.