

Wyburzenie trzech budynków gospodarczych przy ul. Dymarek 6 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0507/05	Rozebranie gąsiorów	m	83,000
2	KNR 4-04 0507/03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m2	1.090,000
3	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	1.090,000
4	KNR 4-04 0201/05	Rozebranie murów z kamienia (powyżej terenu) o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	54,800
5	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	353,900
6	KNR 4-01 0430/10	Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m	151,000
7	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych ław do rzędnej -0,15 m od poziomu terenu	m3	28,000
8	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	495,000
9	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km na dalsze 19 km	m3	495,000
10	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	400,000

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Jerzy Liszka
HAN-Upr 2996/87