

Ul. Duża Góra 35/110

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19 0929/10 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 9 szt	m2	16,540
2	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż nawiewników. 3 w nowych oknach 2 w istniejących.	kpl	4,000
3	KNR 4-01 0533/02 Wymiana parapetów	m2	1,900
4	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	9,400
5	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m.	szt	3,000
6	KNR 4-01 0321/02 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m	szt	2,000
7	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	6,000
8	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	5,000
9	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	1,000
10	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	36,000
11	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodelne o powierzchni do 2,00m2 Wzmocnione, 2 zamki, wizjer	m2	1,600
12	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1.60m2 - szyba o powierzchni do 0.20m2- z kratką nawiewną 220 cm2-lazienka	m2	2,800
13	KNR 2-02 1017/04 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1.60m2 - szyba o powierzchni ponad 0.20m2	m2	4,800
14	KNR 4-01 0920/21 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetą lub szylde	szt	6,000
15	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	7,000
16	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	11,390
17	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	19,000
18	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.	m2	51,650
19	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	51,650
20	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych na piance wraz z listwami panelowymi	m2	51,650
21	KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	25,940
22	KNR 4-01 0711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	25,940
23	NNRNKB 11 2023/04 P.A.Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym. Zabudowa szachtu	m2	2,500

## Przedmiar

Ul. Duża Góra 35/110

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 2 0805/01 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej. Łazienka w kabinie	m2	15,820
25	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	4,590
26	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	4,610
27	KNNR 2 1209/03 Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną	m2	4,590
28	KNNR 2 1209/05 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej	m	21,700
29	KNR 4-01 1205/01 Zerwanie starych tapet	m2	83,000
30	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	194,310
31	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	205,650
32	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnii pionowych	m2	205,650
33	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	70,660
34	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnii poziomych	m2	70,660
35	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	205,650
36	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	70,660
37	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,000
38	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000
39	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,000
40	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 19	m3	4,000
41	k.I. Opinia kominiarska powykonawcza	kpl.	1,000
42	K.I. Wyczyszczenie terakoty	m2	11,360
43	Kalkulacja indywidualna Demontaż szaf	m3	2,900

Wojewódzki Zarząd  
Oświaty  
Opole, dnia 1993



Duża Góra 35/110 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	6,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	6,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	15,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	15,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	16,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m <sup>2</sup>	szt	1,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
8	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	26,000
9	KNR 5-03 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	29,000
10	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	144,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	36,000
12	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	88,000
13	KNR 5-08 0209/06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDY 5x2,5	m	15,000
14	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	144,000
15	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
16	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	6,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	22,000
18	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
19	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
20	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	5,000
21	KNR 5-08 0504/03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt.	1,000
22	KNR 4-03 0304/01	Wymiana tablic licznikowych na drewnie.konstrukcji stalowej lub płycie izolacyjnej	szt.	1,000
23	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek		

Duża Góra 35/110 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów nasciennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
25	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	3,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	4,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
28	KNNR 5 0407/04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach B 16/3	szt.	1,000
29	KNNR 5 0407/04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
30	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
31	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	2,000
32	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
33	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	22,000
34	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
35	KI	Sprawdzenie lub naprawa instalacji domofonowej	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
Grzegorz Górecki  
MAP 0077 OHOE 10

## Przedmiar

Strona 2 3

Ul. Duża Góra 35 / 110 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0121.04	Wymiana baterii wannowej z natryskiem węzowym	kpl	1,000
2	KNR 4-02 0121.01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0223.03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
4	KNR 4-02 0218.04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowegoz blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
5	KNR 2-15 0213.01	Wymiana kratki ściekowej pod wanną	szt	1,000
6	KNR 4-02 0221.02	Wymiana wanny dług. 160 cm	kpl	1,000
7	KNR 4-02 0219.04	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0109.01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej w łazience	szt	1,000
9	KNR 4-02 0210.04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
10	KNR 4-02 0212.05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
11	KNR 4-02 0212.03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	2,000
12	KNR 4-02 0212.01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod podłączenie pralki w łazience	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0236.04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
14	KNR 4-02 0236.03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
15	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14,000
16	KNR 2-15 0110.01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	14,000
17	KNR 4-02 0301.01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm spawanie inst. gazowej	miejsce	14,000
18	KNR 2-15 0311.03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym dostawa i montaż	szt	1,000
19	KNR 2-15 0312.01	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 7500-9000 kcal/h	kpl	1,000
20	KNR 2-15 0305.01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem pozytywnego protokołu, oraz wniosku o napełnienie instalacji gazem	lokali	1,000