

Szlak 13/45

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I TYNKI I MAŁOWANIE				
1	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach <i>SUFITY</i>	m2	17,67
2	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <i>ŚCIANY</i>	m2	35,80
3	KNR-W 4-01 1202/09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 <i>30 % POW. ŚCIAN</i>	m2	15,34
4	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów	m2	2,00
5	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian <i>LAMPERIE</i>	m2	9,07
6	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	15,34
7	KNR K-08 0201/06	Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany <i>NAPRAWA ZARYSOWAŃ</i>	m2	2,00
8	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>SUFITY</i>	m2	17,67
9	NNRNKB 7 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych <i>ŚCIANY</i>	m2	64,33
10	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>MIEJSCOWE NAPRAWY</i>	m2	1,00
11	KNR 4-01 0715/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	1,00
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	17,67
13	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	55,19
14	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>LAMPERIE-ŁZAIENKA H=2,0 M</i>	m2	1,45
15	KNR 4-01 1209/09	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1,0m2 <i>DRZWI WEJŚCIOWE, PARAPETY</i>	m2	10,80
16	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią <i>ANALOGIA-ZABEZPIECZENIE ISTN. DRZWI I OKNA NA CZAS MALOWANIA</i>	m2	6,07
17	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
18	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,00

Szlak 13/45

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich	m2	17,00
II PODŁOGI, POSADZKI, ŚCIANY				
20	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	5,00
21	TZKNBK XI 10-123/01	Zerwanie posadzki cementowej o grubości do 3cm <i>ŁAZIENKA-GRUBOŚĆ DO 5 CM, R,S=1,7</i>	m2	2,53
22	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej <i>J.W.-Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY</i>	m2	3,29
23	KNR-W 2-02r97 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro <i>J.W</i>	m2	2,53
24	KNR 13-12 1002/01	Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza	m2	2,53
25	KNR-W 2-02r97 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	2,53
26	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	2,53
27	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach	m2	2,53
28	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	2,53
29	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	5,87
30	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych <i>POKÓJ</i>	m	17,76
31	KNR 4-01 0816/04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2	14,60
32	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie parkietów <i>LAKIER EKOLOGICZNY</i>	m2	14,60
33	KNR 2-02 1111/02	Posadzki z deszczulek na gwoździe <i>MIEJSCOWA WYMIANA (NAPRAWA)</i>	m2	1,00
34	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafek wbudowanych	szt	1,00
35	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniyny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą <i>ŁAZIENKA</i>	m2	10,29
36	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą <i>J.W.</i>	m2	10,29
37	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		

Szlak 13/45

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	2,95
		III STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA		
38	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 <i>ŁAZIENKA</i>	szt	1,00
39	KNR 2-02 1016/03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych <i>ŁAZIENKA-CO NAJMNIEJ: SZEROKOŚĆ 0,8M I WYSOKOŚĆ 2 M W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY.</i>	szt	1,00
40	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami <i>NAPRAWA TYNKU WOKÓŁ DRZWI</i>	m	19,60
41	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 <i>WYKOŃCZONE FABRYCZNIE WRAZ Z OKUCIAMI-ZAMEK, KLAMKI, SZYLDY-DRZWI ŁAZIENKOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ; W DOLNEJ CZĘŚCI KRATKA NAWIEWNA O POW. MIN. 220 CM2.</i>	m2	1,60
42		K.I. MONTAŻ NAWIETRZAKÓW OKIENNYCH-POKÓJ <i>FREZOWANIE OTWORÓW+MONTAŻ NAWIETRZAKÓW</i>	szt	1,00
43	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn <i>ANALOGIA-MIEJSCOWA NAPRAWA ISTN. DRZWI-DRZWI ZABYTEKOWE</i>	m2	1,00
44	TZKNBK XV IV-32/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy <i>ANALOGIA-J.W.-SZPACHLOWANIE MIEJSCOWE UBYTKÓW NA ISTN. DRZWIACH</i>	m2	1,00
45	KNR 4-01 0909/02	Dopasowanie skrzydeł <i>DRZWI WEJŚCIOWE-UWZGLĘDNIĆ MONTAŻ USZCZELEK + OZN. NR-U LOKALU</i>	szt	2,00
46	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2,00
47	KNR 19-01 1024/26	Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego w okuciach drzwiowych	szt	1,00
48	KNR 4-01 0919/32	Wymiana okuć drzwiowych - zatrzaski typu "Yale" <i>DRZWI WEJŚCIOWE</i>	szt	1,00
49	KNR 4-01 0919/34	Wymiana okuć drzwiowych - zasuw drzwiowe przykręcane	szt	2,00
50	KNR 4-01 0912/05	Wstawienie w krawędziach elementów stolarki listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 0,25m	szt	2,00
51	KNR 4-01 0913/01	Wstawienie w płaszczyznach elementów stolarki łat z desek o powierzchni do 0,5dm2 <i>J.W.</i>	szt	2,00
52	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,00
53	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,25
54	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km -za następne 19 km	m3	0,25
		IV OPINIA KOMINIARSKA		
55	K.I. -	Opinia kominiarska. Wpisać w kol. M	szt.	1,00

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zygmunt Tokarski
GP-Upr. 389/90

ul. Szlak 13/45 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		E-1. Montaż szafki pomiarowej, wymiana zasilania do tablicy bezpiecznikowej lokalu mieszkalnego		
1	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	12,000
2	KNR 4-03 1006/21	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
3	KNNR 5 0205/02	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x4mm ²	m	12,000
4	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebiegów w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt.	1,000
5	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	12,000
6	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości poniżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,060
7	KNR 5-18 0803/04	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 6x4dm - Skrzynka licznikowa 3-F z wyposażeniem wg nowej standaryzacji TAURON	szt.	1,000
		E-2. Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu		
8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
9	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt.	12,000
10	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	10,000
11	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-włotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt.	2,000
12	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	50,000
13	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5	m	25,000
14	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5	m	10,000
15	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 4x1,5	m	10,000
16	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	5,000
17	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurów o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	5,000
18	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYzo 2,5mm ² 450/750V	m	5,000
19	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt.	1,000
20	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	50,000
21	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Łączniki instalacyjne 1-biegunowe	szt.	1,000
22	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Łączniki instalacyjne świecznikowe	szt.	1,000

Załącznik Budowlany - szt. 1,000

INSPEKTOR NADZORU

MIAŁOŚĆ
MIAŁOŚĆ

Przedmiar

Strona 2/2

ul. Szlak 13/45 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej - Przycisk 'dzwonek'	szt	1,000
24	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	5,000
25	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych brygosczełnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² - gniazdo p/t hermetyczne IP44	szt.	2,000
26	KNR 4-03 1006/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
27	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast. lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	2,000
28	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, brygoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	szt.	1,000
29	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm - Rozdzielnia n/t 1x8 mod. IP40, zaciski N+PE	szt	1,000
30	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10-B16	szt.	4,000
31	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt	1,000
32	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,000
33	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
34	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	7,000
35	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	1,000
36	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	1,000
37	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kuchenki elektrycznej 2-płytowej	szt.	1,000
38	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt	2,000
39	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V	szt	1,000
40	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)	szt	1,000
41	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt	1,000
42	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
43	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,500

INWESTOR N.A. S.A. KRAKÓW
Miejscowość: Kraków
Data: 2024.06.21 WOKA/12

ul. Szlak 13 / 45 - instalacje wod. , kan. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR-W 4-01 0332/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,120
2	Kalkulacja indywidualna	Wymknięcie wody pod pionem , włączenie wody	kpl	1,000
3	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm - z kosztem plombowania	szt	1,000
4	KNR-W 2-15 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm - wodomierza, brodzika	szt	2,000
5	KNR-W 4-02 0219/04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego na nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem z syfonem i blatem	szt	1,000
6	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,000
7	KNR-W 4-02 0212/06	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 50mm łączonego metodą wciskową	miejsce	2,000
8	KNR-W 4-02 0210/03	Wymiana odcinka rury z PVC o średnicy 50mm, z uszczelnieniem pierścieniowym	miejsce	1,000
9	KNR-W 4-02 0212/08	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową	miejsce	1,000
10	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii zmywakowej	szt	1,000
11	KNR-W 4-02 0132/03	Wymiana baterii natryskowej	szt	1,000
12	KNR-W 4-02 0222/03	Wymiana brodzika 70x70	kpl	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż drążka i zasłonki	kpl	1,000
14	KNR-W 4-02 0149/03	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności 40-50dm3 na nowych wspornikach	szt	1,000
15	KNR-W 4-02 0128/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o średnicy 15-25mm	szt	2,000
16	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 40-50dm3	kpl	1,000
17	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1,000
18	KNR-W 2-15 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
19	KNR-W 4-02 0111/01	Wymiana podejścia wodociągowego do zaworu czerpального, hydrantu lub baterii o średnicy 15mm o połączeniu sztywnym	szt	4,000
20	KNR-W 2-15 0105/01	Rurociągi stalowe ocynkowane lub p.p. o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2,000
21	KNR-W 2-15 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych pralki o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
22	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm pralki	szt	1,000

Przedmiar

Strona 3/4

ul. Szlak 13 / 45 - instalacje wod. , kan. - remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 2-15 0207/05	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2,000
24	KNR-W 4-02 0110/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów	miejsce	4,000
25	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
26	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,500
27	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,500

Zarząd Budynków Mieszkalnych
Województwa Śląskiego
Polskiej Rzeczypospolitej
Tęczyński