

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowo-malarskie				
1	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PC W o powierzchni do 2,5m ² - szt.6 1,16*1,93*6	m ²	13,433
		razem	m ²	13,433
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka podokienników. z blachy nie nadającej się do użytku 1,15*0,25*6	m ²	1,725
		razem	m ²	1,725
3	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²	1,725
4	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	6,000
5	KNR 4-01 0904/01	Skrócenie lub zwężenie skrzydeł od strony górnej lub dolnej	szt	5,000
6	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	5,000
7	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m ² (2 szt drzwi dwuskrzydłowych)	m ²	14,500
8	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m ²	m ²	14,500
9	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m ² (okno kontaktowe w łazience)	m ²	1,600
10	KNR 4-01 0920/26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt	2,000
11	KNR 4-01 0920/11	P.A.Założenie na nowym miejscu nawietrzaka okiennego	szt	4,000
12	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,20*6	m	7,200
		razem	m	7,200
13	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m (parapety doliczyć do M)	szt	6,000
14	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (5,10*2+5,01*2+4,99*2+5,12*2+5,47*2+1,30*2+3,13*2+4,01*2+1,98*2+1,68*2)*3,10+2,17*1,50*2+2,00*1,50*2	m ²	246,808
		razem	m ²	246,808
15	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	78,390
16	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	246,808
17	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
18	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt	1,000
19	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie drzwi wejściowych pełnych, jednodzielných-kompletnych do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą-(Odtworzenie istniejących; barwa biała i wymiar)	m ²	2,100
20	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m ²	1,200

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0303.01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (ścianka pod wanną) 1,70*0,60	m2	1,020
		razem	m2	1,020
22	KNR 2-02 0829.01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (ścianka pod wanną i kuchnia) 4,01*0,60+1,70*0,60	m2	3,426
		razem	m2	3,426
23	KNR 2-02 0822.06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (ścianka pod wanną i fartuch kuchenny)	m2	3,426
24	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie i czyszczenie spoin na ścianach w łazience	kpl	1,000
25	KNR 4-01 1212/22	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników	m	7,000
26	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m	11,000
		Roboty posadzkowe		
27	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,390
28	KNR 4-01 0820.02	P.A.Ułożenie płyt OSB 22 mm mm na podłogach (kuchnia,pokoje,p.pokój,spizarnia) 2,00*1,70+4,01*3,13+5,10*5,01+4,99*5,12+5,47*1,31	m2	74,217
		razem	m2	74,217
29	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (pokoje) 5,10*5,01+4,99*5,12	m2	51,100
		razem	m2	51,100
30	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych	szt	5,000
31	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro (łazienka)	m2	4,400
32	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (łazienka) 2,20*2,00	m2	4,400
		razem	m2	4,400
33	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (łazienka)	m2	4,400
34	KNR 2-02 1106.07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową (łazienka)	m2	4,400
35	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej (grubości 2 mm) - kuchnia i przedpokój.spizarnia 2,00*1,70+4,01*3,13+5,47*1,31	m2	23,117
		razem	m2	23,117
36	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych (łazienka)	m2	4,400
37	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych 2,22*2+1,70*2+4,01*2+3,13*2+5,47*2+1,31*2-0,80*5	m	31,680
		razem	m	31,680
		Roboty pozostałe		
38	KNR 4-01 0108.09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	5,000
39	KNR 4-01 0108.10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	5,000

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	kol	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
Marek Janieczny
RP-Upr. 248/92

Kościszewców 4/13 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	4,000
2	KNR 4-03 1124/02	Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	6,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	15,000
4	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości poniżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,080
5	KNR 5-18 0803/04	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 6x4dm skrzynka licznikowa zgodna z wytycznymi Tauron Dystrybucja	szt	1,000
6	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	29,000
7	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	29,000
8	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu betonowym	m	150,000
9	KNR 5-08 0209/04	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu betonowym YDY 3x6	m	15,000
10	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym YDY 4x1,5	m	55,000
11	KNR 5-08 0209/07	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² przyklejane w podłożu różnym YDY 3x2,5	m	90,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	150,000
13	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	70,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej przycisk dzwonek	szt	1,000
15	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
16	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
17	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
18	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszcze instalacyjnej schodowe	szt	2,000
19	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	18,000
20	KNR 5-08 0401/05	Ręczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu betonowym	aparat	2,000
21	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi dzwonek	szt	2,000
22	KNR 4-03 1007/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	7,000
23	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania		

Kościszewców 4/13 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
24	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych oprawa szczelna do łazienki	szt	1,000
25	KNR 5-08 0501/01	Przygotowanie podłoża drewnianego pod oprawy oświetleniowe mocowane na haczykach - 1 mocowanie	kpl	5,000
26	KNR 5-08 0504/01	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych	szt	3,000
27	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm Tablica TM	szt	3,000
28	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 25A	szt.	1,000
29	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	5,000
30	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	3,000
31	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach sublicznika energii elektrycznej 1 fazowego	szt	2,000
32	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	3,000
33	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	9,000
34	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
35	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	21,000
36	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
37	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	2,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Toborek
MAP.0077/OHOE/10

Ul. Kościuszkowców 4 / 13 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne 2017

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem)	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	kpl	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki ściekowej od wanny	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny dług. 160 cm	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej w łazience	szt	1,000
11	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
12	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	3,000
14	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod podłączenie pralki w łazience	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
17	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14,000
18	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	14,000
19	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm spawanie inst. gazowej	miejsce	14,000
20	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym dostawa i montaż	szt	1,000
21	KNR 2-15 0312/01	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 7500-9000 kcal/h	kpl	1,000
22	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem pozytywnego protokołu, oraz wniosku o napełnienie instalacji gazem	lokali	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU I WYKONSTWOTW
Władysław Miłanarezyk
1514, tel. 538880