

## Remont pustostanu w zakresie robót ogólnobudowlanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty remontowe</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana nawiewników ręcznie sterowanych w oknach PCV	szt	2,00
2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana uszczelek w oknach PCV	m	20,00
3	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie silikonem szczeliny pomiędzy parapetami wewnętrznymi i oknami	m	4,50
4	KNR 4-01 0212/01	Rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,03
5	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	0,32
6	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1,00
7	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	27,53
8	KNR 4-01 0619/02	Odgryzanie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2	m2	23,08
9	KNR 4-01 0621/03	Odgryzanie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania	m2	23,08
10	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	10,40
11	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem-analogia przybicie płyt OSB gr. 22 mm	m2	10,70
12	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	1,15
13	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	33,77
14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż karniszy i lamp	szt	4,00
15	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,00
16	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
17	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust analogia rozebranie podłogi z paneli wraz z listwami	m2	10,70
18	KNR 19-01 1021/01	Ręczne szlifowanie płaszczyzn-p.a. (szlifowanie stolarki drzwiowej)	m2	14,07
19	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	3,00
20	KNR 4-01 0918/09	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane	szt	3,00
21	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2,00
22	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe /na klucz 2 szt.+ 1nawierzchniowy/	szt	3,00

## Przedmiar

Remont pustostanu w zakresie robót ogólnobudowlanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	70,43
24	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach-sufity	m2	28,68
25	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufitów	m2	28,68
26	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ściany	m2	67,07
27	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich sufitów	m2	28,68
28	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	67,07
29	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	6,69
30	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	14,07
31	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	2,50
32	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starego parapetu pcv i montaż nowego o wymiarach 1,35*0,26 m	szt	1,00
33	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	1,50
34	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	12,80
35	Kalkulacja indywidualna	Montaż listew aluminiowych oddzielających różne rodzaje posadzek (przy ościeżnicach)	szt	1,00
36	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej, grubość 2 mm, warstwa ścierna grubość min. 0,5mm	m2	10,70
37	Kalkulacja indywidualna	Montaż listew do paneli podłogowych	mb	13,72
38	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej- analogia - ułożenie paneli bez kleju, na podkładzie z pianki i folii /panele klasy AC4 gr. 8 mm wraz z listwami przyściennymi	m2	17,97
39	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,22
40	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	1,18
41	Kalkulacja indywidualna	Opinia Kominarska	kpl	1,00

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
Stanisław Madetko  
U.A.N.-Upr. 234/85



ul. Żmujdzka nr. 30 m. 5 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0111/01	p.a. Przeciecie rury stalowej 15-20mm R - 50%	szt	1,00
2	KNR-W 4-02 0126/06	Wykonanie nowego podejścia wodomierza o średnicy 15mm w rurociągu z rur stalowych z kosztem konstrukcji mocującej ,plombowania , wg.PN - prosty odcinek przed wodomierzem , a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm.Długość prostego odcinka za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 5 cm .	szt	1,00
3	Kalkulacja indywidualna	wyłączenie i napełnienie pionu wodnego	szt	1,00
4	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	1,00
5	KNR 4-01 0330/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,15
6	KNR 4-02 0105/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm	miejsce	2,00
7	KNR 4-02 0106/01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego średnicy 15-20mm	szt	1,00
8	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	5,00
9	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., pieca , pralki z przyłączem w oplocie metalowej	szt	5,00
10	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,00
11	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	1,00
12	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2,00
13	KNR 4-02 0211/01	Wymiana trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,00
14	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	2,00
15	Kalkulacja indywidualna	montaż syfonu do pralki	szt	1,00
16	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody elektryczne ze zbiornikiem o pojemności V- 10 l podszafkowe .	kpl	1,00
17	KNR-W 2-15 0229/04	Zlewozmywak nierdzewny dwukomorowy z syfonem i bateria - dostawa	szt	1,00
18	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm za połączenie z rurą żeliwną	podejście	1,00
19	Kalkulacja indywidualna	Próba przepływowa i szczelności instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu z dostarczeniem protokołu.	szt	1,00
20	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych z dostarczeniem protokołu	m	10,00
21	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,25
22	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)		

ul. Zmujdzka nr. 30 m. 5 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	0,25

*Oskar Kuźniar*  
Załącznik nr 1  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

*Oskar Kuźniar*  
BPP.Upr. 215/80