

## Przedmiar robót

Remont pustostanu w zakresie robót ogólnobudowlanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty remontowe</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie nawiewnika ręcznie sterowanego o przepustowości 30 m3 w oknie PCV	szt	1,00
2	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
3	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
4	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,62
5	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	4,62
6	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	1,50
7	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	0,840
8	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	39,98
9	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach-sufity	m2	13,53
10	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	1,00
11	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	13,53
12	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych-analogia rozebranie ślepej podłogi z płyt osb	m2	13,53
13	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem-analogia przybicie płyt OSB gr. 22 mm	m2	13,53
14	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufitów	m2	13,53
15	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	39,98
16	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich sufitów	m2	13,53
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	39,98
18	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	6,30
19	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub łalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	3,000
20	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn pa. szlifowanie stolarki drewnianej	m2	6,30
21	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	1,000
22	KNR 4-01 0918/09	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane		

## Remont pustostanu w zakresie robót ogólnobudowlanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	2,000
23	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
24	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	2,00
25	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej, grubość 2 mm, warstwa ścieralna grubość min. 0,5mm.	m2	13,52
26	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych- analogia listwy do paneli podłogowych	m	14,76
27	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i parapetu pcv	m2	4,09
28	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,00
29	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	1,00
30	Kalkulacja indywidualna	Opinia Kominiarska	kpl	1,00

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
*Stanisław Małachuk*  
UAN-Upr. 234/85

ul. Żmujdzka nr. 30 m. 6 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-15 0122/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach stalowych	kpl	1,00
2	KNR-W 2-15 0140/01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym z kosztem konstrukcji mocującej, plombowania, wg.PN - prosty odcinek przed wodomierzem, a zaworem musi być równy lub większy od 7.5 cm. Długość prostego odcinka za wodomierzem do pierwszego łącznika musi wynosić 5 cm	kpl	1,00
3	KNR 4-02 0111/01	p.a. Przecięcie rury stalowej 15-20mm R - 50%	szt	1,00
4	KNR 4-02 0133/02	Demontaż długiego gwintu, nypla redukcji średnicy 25-32mm likwidacja istniejących połączeń wodomierzy	szt	1,00
5	KNR-W 2-15 0131/01	Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
6	Kalkulacja indywidualna	wyłączenie i napełnienie pionu wodnego	szt	1,00
7	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	1,00
8	KNR 4-01 0330/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,15
9	KNR 4-01 0333/17	Przebicie otworów w ścianach z cegiel grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowej	szt	2,00
10	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,20
11	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,50
12	KNR 4-01 0324/02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegiel "na pełno"	m	5,20
13	KNR 4-01 0325/02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegiel	m	1,50
14	KNR-W 2-15 0105/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5,50
15	KNR 4-02 0106/01	Wymiana trójnika z zeliwa ciągłego ocynkowanego średnicy 15-20mm	szt	1,00
16	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,00
17	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c., pieca, pralki z przyłączem w oplocie metalowej	szt	4,00
18	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6,50
19	KNR 4-02 0211/01	Wymiana trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,00
20	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	2,00
21	Kalkulacja indywidualna	montaż syfonu do pralki	szt	1,00
22	KNR-W 2-15 0143/01	Urządzenia do podgrzewania wody elektryczne ze zbiornikiem o pojemności V- 10 l podszafkowe.	kpl	1,00



ul. Żmujdzka nr. 30 m. 6 remont pustostanu instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	Kalkulacja indywidualna	wykonanie zasilania elektrycznego podgrzewacza elektrycznego podgrzewacz kable, zabezpieczenia itp.	szt	1,00
24	KNR-W 2-15 0229/04	Zlewozmywak nierdzewny dwukomorowy z syfonem i bateria - dostawa	szt	1,00
25	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm za połączenie z rurą żeliwną	podejście	1,00
26	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych z dostarczeniem protokołu	m	7,00
27	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,25
28	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,25

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Oskar Kuciniak  
BPP:Upr. 215/80