

Grota Roweckiego 51 a m 15

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
1	Kalkulacja indywidualna	Mycie okien PCV. Koszt pozycji umieścić w pozycji M		
2	KNR 4-01 0919/09	Wymiana okuć okiennych - rączki do zasuwnicy ; Wymiana klamki okiennej do okien PCV - kolor biały	szt	5,00
3	Kalkulacja indywidualna	Regulacja i pasowanie skrzydeł okiennych, regulacja okuć obwiedniowych, konserwacja zamków obwiedniowych. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	3,00
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaka okiennego samoczynnie działającego higrosterowanego. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	9,00
5	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podokienników zewnętrznych. Koszt pozycji umieścić w pozycji M	szt	4,00
6	KNNR 2 0302/07	P.A. Montaż podokienników wewnętrznych na wspornikach z PCV	szt	4,00
7	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą - pełne, wzmocnione (w świetle ościeżnicy min. 80cm). W trakcie wymiany stolarki drzwiowej zmniejszyć wysokość progu do niezbędnego minimum.	m	6,80
8	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2m2	m2	1,60
9	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice drzwiowe	szt	2,00
10	KNR 4-01 0211/10	P.A. - Regulacja zawiasów w ościeżnicach do drzwi do kuchni - skrzydło otwierane na zewnątrz	szt	2,00
11	KNR 4-01 1214/01	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5m2 - ościeżnice drzwi	szt	2,00
12	KNR 4-01 1212/28	P.A. - Malowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych	szt	4,00
13	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	m	19,20
14	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane szklone- skrzydło do łazienki i wc z kratką wentylacyjną w dolnej części drzwi	szt	4,00
15	KNR 4-01 0329/02	P/A Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczeń dla drzwi w wym. 0,8x2,0	m2	9,60
16	KNR 4-01 0708/01.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, przy szpaletach drzwi, i okien	m2	0,60
		II. PODŁOGI, POSADZKI	m	14,50
17	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	0,10
18	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych - Analogia - montaż profili podłogowych - listwy wyrównujące metalowych na łączeniu posadzek	szt	6,00
19	KNR 4-01 0428/01	P.A. - Demontaż paneli podłogowych	m2	38,22
20	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych (panele, listwy przypodłogowe systemowe PCV, pianka pod panele)	m2	38,22
21	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w kuchni i p.pokoju	m2	18,03
22	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych w łazience i wc		

Grota Roweckiego 51 a m 15

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	4.34
24	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	4.34
25	NNRNKB 4 1118/08	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2- płytki terakotowe antypoślizgowe	m2	4.34
26	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek	m2	27.21
27	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	20.22
		III. ŚCIANY I SUFITY	m	20.22
28	KNR 4-04 0406/03	P.A. - Rozbiórka sufitu podwieszanego w łazience i p.pokoju	m2	10.65
29	KNR 4-04 0404/05	P.A. - Rozbiórka ścian z g-k w p.pokoju prze drzwi wejściowych, w kuchni i przejściu w p.pokoju	m2	2.65
30	KNR 4-01 0713/04.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na biegach i spocznikach	m2	61.76
31	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	61.76
32	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2	61.76
33	KNR 4-01 0713.01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	147.25
34	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	147.25
35	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały	m2	147.25
36	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	8.49
37	KNR 4-01 0701/03	P.A. Skucie placków cementowych	m2	8.49
38	NNNR 2 0803/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	4.10
39	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	3.00
40	KNR 4-01 0310/03	Przemurowanie przewodów - wykucie otworów; poszerzenie otworów kominowych do wym. 14x21 cm	szt	3.00
		IV. ROBOTY RÓŻNE		
41	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojnika do drzwi wejściowych /odbój przykręcany do podłogi/. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	szt	1.00
42	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	6.00
43	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	24.80
44	Kalkulacja indywidualna	Montaż numeru mieszkania na drzwi wejściowe . Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"		

Grota Roweckiego 51 a m 15

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z wywozem elementów drobnych typu suszarki podwieszanej, karniszy. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	kpl	1.00
46	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie balkonu. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M"	kpl	1.00
		IV. OPINIA KOMINIARSKA		
47	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M".	kpl	1.00
		V. WYWÓZ GRUZU		
48	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1.26
49	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 19x)	m3	1.26

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Ewelina Piwniczuk-Kalfasz
LUB/0251/OWOK/09

30.03.2017

UI . Grota Roweckiego 51A/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	szt	1,000
2	KNR 5-18 0902/02	Zestawy tablic licznikowych 1-faz	kpl	1,000
3	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 3x4mm ² 450/750V	m	8,000
4	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	31,000
5	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	27,000
6	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	6,000
7	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	110,000
8	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów, naściennych mieszkaniowych	szt	1,000
9	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 3x2,5mm ² 450/750V	m	80,000
10	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 4x1,5mm ² 450/750V	m	15,000
11	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 3x1,5mm ² 450/750V	m	40,000
12	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	15,000
13	KNNR 5 0101/01	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	15,000
14	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYżo 2,5mm ² 450/750V	m	15,000
15	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt	2,000
16	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	110,000
17	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5,000
18	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
19	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	17,000
20	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	2,000
21	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
22	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	6,000
23	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Miejsce Krak
MAP.0041.0110E/09

UI . Grotę Roweckiego 51A/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłóży betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kółkach kotwiących - 2 mocowania	kpl.	6,000
25	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłóży z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	kpl	2,000
26	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłóży bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów Słuchawka domofonu	szt	2,000
27	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłóży bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów -dzwonek	szt	1,000
28	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach- sprawdzenie linii domofonowej	szt	1,000
29	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy w rozdzielnicach - C 20	szt	1,000
30	KNNR 5 0407/01	Wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach -rozłącznik izolacyjny	szt	1,000
31	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy- człon przeciążeniow	szt	1,000
32	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt.	6,000
33	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 2-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy 25A/30mA	szt	1,000
34	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	6,000
35	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
36	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	19,000
37	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
38	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
39	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
40	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Miroslaw Kruk
MAP.0641/CHGE/09

Przedmiar

Strona 2 6

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0311/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm	m	4,000
2	KNR-W 4-02 0314/05	Demontaż kurka gazowego o średnicy 15-50mm w instalacji	szt	1,000
3	KNR-W 4-02 0314/05 analogia	Demontaż kurka gazowego o średnicy 15-50mm w instalacji - trójnik do prób	szt	1,000
4	KNR-W 4-02 0313/02	Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy 25mm	szt	0,500
5	KNR-W 2-15 0303/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, doliczyć materiał na tuleje	m	4,000
6	KNR-W 2-15 0308/02	Dodatki na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianach o średnicy 25mm	kpl	0,500
7	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,000
8	KNR-W 2-15 0312/01 analogia	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm - trójnik do prób	szt	1,000
9	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem elektr., wąż elast. min. 2,0 m, górna klapa zamykana, szuflada na blachy otwieralna	szt	1,000
10	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
11	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	4,000
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa: zlew dwukomorowy + kpl kształtek podłączeniowych + bateria stojąca +- wężyki dł. min. 1,0 mm	kpl.	1,00
13	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie umywalki silikonowanie	szt.	2,000
15	KNR-W 4-02 0213/01	Wymiana syfonu o średnicy 50mm z tworzywa sztucznego - pod umywalką	szt	2,000
16	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
17	KNR-W 4-02 0141/03 analogia	Demontaż baterii wannowej - natryskowa	szt	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	wymiana wężyków pod baterie umywalkowe	szt.	4,000
19	KNR-W 4-02 0235/07 analogia	Demontaż wanny bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzika	kpl	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	demontaż kabiny	szt.	1,000
21	KNR-W 2-15 0232/02	Brodziki natryskowe blaszane emaliowane półokrągły 90cm + kabina + syfon nadstropowy R x 2	kpl	1,000
22	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - umywalkowe		

INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO

mgr inż. Barbara Sławik

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 2-15 0137.09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
24	KNR-W 4-02 0233.02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm lub piwnicznego 100mm	szt	1,000
25	KNR-W 4-02 0131.01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania + prot. plombowania	szt	1,000
26	KNR-W 2-15 0111.01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	szt	4,000
27	KNR 2-15 0114.01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm - zawór do pralki	m	10,000
28	KNR-W 4-02 0118.02 analogia	Wstawienie trójnika z polipropylenu o średnicy 20mm o połączeniach zgrzewanych- syfon do pralki	szt	1,000
29	KNR-W 2-15 0116.07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa (kształtki z polipropylenu)	szt	9,000
30	KNR-W 2-15 0116.08	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu metalowym (kształtki z polipropylenu)	szt	1,000
31	KNR 0-31 0113.04	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm	m	10,000
32	KNR-W 2-15 0127.01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	7,000
33	KNR-W 2-15 0127.01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	3,000
34	KNR-W 4-01 0328.01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły	m	10,000
35	KNR-W 4-01 0338.01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,000
36	KNR-W 4-01 0335.01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej (przebicie ręczne)	szt	2,000
37	KNR-W 4-01 0325.02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	2,000
38	KNR-W 2-15 0142.03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 250x250mm	szt	2,000
39	KNR-W 2-15 0418.06	Grzejniki stalowe 2-plate o wysokości 300-500mm i długości do 3000mm - dwupłytowy l=800, h=600	szt	1,000
40	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż głowicy termostaticznej	szt.	1,000
41	KNR-W 4-02 0236.02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego o średnicy 100mm	miejsce	1,000
42	KNR-W 4-02 0236.03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego o średnicy 50-80mm	miejsce	4,000
43	KNR-W 4-01 0109.09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m3	0,500
44	KNR-W 4-01 0109.10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)		


Przedmiar

Strona 4 6

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	0,500

Zarząd Budynków i Zakładów
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO


mgr inż. Barbara Sławik