

Na Kozłowie 12 m 40

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Drzwi wejściowe</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	wykonanie numeru na drzwiach - koszt dopisać do "M"		1,000
<b>Drzwi wewnętrzne</b>				
2	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnice stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
3	KNR 2-02s 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 PA ościeżnice stalowe, do Ł. m. pok. d.pok. K	szt	4,000
4	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 - 3 szt, kompletne 3*0,8*2,0	m2	4,800
		razem	m2	4,800
5	KNR 2-02s 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykonane szklone, o pow. do 1,60m2 - szyba o pow. do 0,20m2, kompletne, do łaz	m2	1,600
6	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	39,000
<b>Posadzki</b>				
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	14,780
8	NNRKNB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA posadzki z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z listawmi pcv i progami - pok I, II +p.pok, układane bezklejowo	m2	14,780
9	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennne z polichlorku winylu zgrzewane PA listwy do paneli	m listew	2,000
10	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych - PA progi wyrównujące wysokość posadzki	szt	1,000
<b>Okna</b>				
11	KNR 2-02s 1014/05	Okno dwukrotnie pomalowane i oszkłone na budowie podawcze, otwierane pionowo, o pow. do 1,25m2 PA okno wewn. kuchenne - drewniane, aluminiowe lub pcv, część górna nieotwieralna, część dolna z szybami przesuwymi - odtworzenie standardowego okna wewnętrznego	m2	1,960
12	Kalkulacja indywidualna	uszczelnienie łączenia parapetu zewn. z oknami - 3,50 mb - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Regulacja stolarki okiennej z PCV - 5 skrzydeł - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych - koszt dopisać do "M"	szt	2,000
15	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych 1,4	m2	1,400
		razem	m2	1,400
<b>Ściany</b>				
16	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	122,370
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny	m2	122,370
18	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 55-01	m2	7,290
19	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 55-01 PA konstrukcja dodatkowa pod ościeżnicę okna kuchennego o wy. 1,4x1,4	m2	1,960
20	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - PA płytki z doбором koloru wzdłuż drzwi		

Na Kozłowie 12 m 40

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłasnionych PA demontaż ścianek z płyt g-k	m2	1,000
22	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z lat - PA demontaż mebli wbudowanych	m2	9,250
		<b>Sufity</b>	m2	0,500
23	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych PA demontaż obudowy z płyt g-k sufitu w kuchni	m2	6,700
24	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - PA wraz ze zdzieraniem kasetonów sufitowych	m2	36,010
25	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	36,010
26	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	36,010
		<b>Pozostałe</b>		
27	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie elementów lokalu nie podlegających wymianie - płytki ścienne i podłogowe, okna, parapety, drzwi, posadzki - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
28	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
29	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Cal

Na Kozłowiec 12 <sup>40</sup>remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	3,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3,000
3	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	7,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	8,000
5	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	8,000
6	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m <sup>2</sup>	szt	1,000
7	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
8	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	21,000
9	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	21,000
10	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	155,000
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
12	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	115,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	155,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
16	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	16,000
17	KNR 4-03 1006/01	Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
18	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
19	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	5,000
20	KNR 5-08 0403/01	Przykrecenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek	szt	1,000
21	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt	1,000
22	KNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C 20A	szt.	1,000
23	KNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A		



Na Kozłowiec 12 ~~12~~remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	3,000
25	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
26	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt.	1,000
27	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar.	5,000
28	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1,000
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar	10,000
30	Kalkulacja indywidualna	Uruchomienie lub naprawa instalacji domofonowej	próba	1,000
			kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
Grzegorz Boberek  
MAP 0077 OHOE/10

Ul. Na Kozłowiec 12 / 40 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Instalacje i osprzęt</b>				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 32mm pod pralkę automatyczną	miejsce	1,000
6	KNR 4-02 0109/01	Wykonanie podejścia wodociągowego pod zawór pralkę i baterie średnicy 15mm	szt	3,000
7	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	2,000
8	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej dł. 170 cm	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	3,000
10	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
12	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej z syfonem bez wsporników (dostawa).	szt	1,000
13	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
14	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
16	KNR 2-15U1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14,000
17	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1,000
18	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm + plombowanie przez Firmę ENBRA tel. 12 269 39 44	kpl	1,000
19	KNR 2-15 0311/03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - dostawa i montaż	szt	1,000
20	KNR 4-02 0301/01	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm łączonej na spawanie	miejsce	9,000
21	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
22	KNR 4-02 0302/01	Wymiana trójnika średnicy 15-20mm przystosowanego do wykonywania prób inst. gazowej	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU I KONTROLI  
BUDOWLANEJ

Władysław Młynarczyk  
BPT.Upt. 138/89

## Przedmiar

Strona 3/4

Ul. Na Kozłowiec 12 / 40 Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne rur gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	9,000
24	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lok	1,000
25	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji gaz. w budynku mieszkalnych + pozytywny protokół wraz z wnioskiem o napełnienie inst. gazem	urządzenie	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Kozłowiecu  
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO  
*Władysław Młynarczyk*  
BPP.Upr. 138/80