

## Przedmiar

zakopiańska 99 m 12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Drzwi wejściowe</b>				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2	szt	1,000
2	KNR 2-02w 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	1,600
3	KNR 2-02w 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne konfekcjonowane, wizjer, 2 zamki, kompletne, kolor jasny	m2	1,600
4	KNR-W 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	5,000
5	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - szpalety na korytarzu z doбором koloru farby	m2	2,000
<b>Drzwi wewnętrzne</b>				
6	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
7	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł - 3 szt	m2	4,800
8	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	3,000
<b>Posadzki</b>				
9	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PA zerwanie wykładziny dywanowej wraz z listwami i progim - POK.	m2	26,180
10	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny PCV - Ł	m2	8,450
11	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	8,450
12	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem PA płyta OSB grub. 22-25 mm	m2	8,450
13	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - kolor jasny, grub. co najmniej 3 mm K	m2	8,450
14	KNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - Ł	m2	3,910
15	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	3,910
16	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - PA płytki jasne, wymiar dowolny	m2	3,910

## Przedmiar

zakopiańska 99 m 12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 1115/03	Warstwa wygładzająca z masy PCW na poliocianie winylu o grubości 1-3mm	m2	3,910
18	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA posadzki z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z listawmi pcv i progami, układane bezklejowo	m2	36,820
19	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone K	m	11,800
20	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	2,000
<b>Okna</b>				
21	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż parapetów wewn. z PCV - koszt dopisać do "M" łączna długość 4,5	kpl	4,000
22	Kalkulacja indywidualna	Regulacja okien z PCV, konserwacja, wymiana uszczelek, demontaż rolet i naprawa miejsc po demontażu, dopasowanie i mycie - koszt dopisać do "M"	kpl	4,000
23	Kalkulacja indywidualna	wymiana nawietrzaków higrosterowalnych	szt	4,000
24	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych PA czyszczenie grzejników płytowych, uzupełnienie drobnych ubytków z doбором koloru farby	m2	4,200
25	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - parapety wewn.	m3	0,600
<b>Ściany</b>				
26	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	146,980
27	KNR 4-01 0426/03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych	m2	11,200
28	KNR 2-02 2003/04	Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo, dodatkowa konstrukcja dla drzwi do pokoju	m2	11,200
29	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	146,980
30	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	29,410
31	KNP 4 0201.3/02	Odbicie starego tynku cementowego o powierzchni ponad 5m2	m2	29,410
32	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15cm PA ułożenie płytek kolor i wymiar dowolny	m2	17,000

## Przedmiar

zakopiańska 99 m 12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów PA gruntowanie powierzchni	m2	146,980
34	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	146,980
35	KNR 4-01 0710/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	29,410
<b>Sufity</b>				
36	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	47,950
37	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	47,950
38	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor jasny	m2	47,950
39	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych PA demontaz sufitów podwieszanych	m2	14,550
<b>Pozostałe</b>				
40	Kalkulacja indywidualna	mycie okien - 4 szt - koszt dopisać do "M"	m2	30,000
41	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
42	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Zarząd Miejski w Zakopanem  
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego  
Data: 13.11.23



## Przedmiar

Zakopiańska 99/12 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	4,000
2	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	1,000
3	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	4,000
4	KNR 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	7,000
5	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	7,000
6	KNR 4-03 1120/03	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	7,000
7	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m <sup>2</sup>	szt	1,000
8	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
9	KNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości powyżej 0,01m <sup>3</sup> z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	0,210
10	KNR 5-08 0301/23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	22,000
11	KNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	22,000
12	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	160,000
13	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x4	m	20,000
14	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	50,000
15	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	90,000
16	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	160,000
17	KNR 4-01 0705/07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m	20,000
18	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej Przycisk Dzwonek	szt	1,000
19	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
20	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	15,000
21	KNR 4-03 1006/16	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	5,000
22	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
23	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Dzwonek		

Zakopiańska 99/12 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 5-18 0802/02	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 4x4dm Tablica bezpiecznikowa	szt.	1,000
25	KNR 5-18 0803/03	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 4x4dm Tablica licznikowa zgodna ze standardami TAURON DTSRYBUCA ODDZIAŁ KRAKÓW	szt.	1,000
26	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach C20A	szt.	1,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 16A	szt.	4,000
28	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10A	szt.	1,000
29	KNNR 5 0407/03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000
30	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	6,000
31	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
32	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	16,000
33		Dostawa i montaż bojlera elektrycznego 80l	szt.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
Grzegorz Teborek  
MAP.0077/OHOE/10

## Przedmiar

Ul. Zakopiańska 99 / 12 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne 2017

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm wraz z plombowaniem	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/03	Wymiana baterii wannowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
5	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej w łazience	szt	1,000
6	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod pralkę automatyczną w łazience	miejsce	1,000
7	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu WC Kompakt wraz z deską sedesową	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej wraz z syfonem (dostawa)	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny dł. 160 cm	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm ze wspomnikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	2,000
12	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
14	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	3,000
15	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
16	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	12,000
17	KNR 4-02 0301/02	Wymiana odcinka rury stalowej czarnej średnicy 25-32mm przespawanie instalacji gazowej	miejsce	18,000
18	KNR 2-15 0311/03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem	szt	1,000
19	KNR 4-02 0312/01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
20	KNR 4-02 0305/02	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 20-25mm w instalacjach	szt	1,000
21	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem pozytywnego protokołu i wniosku o napełnienie instalacji gazem	lokali	1,000
22	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wraz z dostarczeniem wypełnionego wniosku do ZG o napełnienie instalacji gazem	urządzenie	2,000



## Przedmiar

Ul. Zakopiańska 99 / 12 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne 2017

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 1212/29	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50mm	m	15,000
24	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m	15,000
25	KNR 2-15 0307/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach o rozstawie uzgodnionym z Zakładem Gazowniczym	kpl	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  
Władysław Młynarczyk  
Dz.Upr. 135480