

Lokal mieszkalny przy ul. Grochowskiej nr 22/26 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 <i>futryny drzwiowe</i>	szt	8,000
2	KNR 4-04 0404/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli <i>ANALOGIA</i> <i>Rozebranie szafy wnękowej</i>	m2	5,928
3	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <i>Pokoje, kuchnia i przedpokój</i>	m2	49,150
4	Kalkulacja indywidualna	Zerwanie listew przypodłogowych z PCV	m	47,860
5	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej <i>Rozebranie spękanych wylewek</i>	m2	49,150
6	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,000
7	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej <i>Poszerzenie otworu drzwi do łazienki i WC</i>	m2	0,049
8	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km <i>Analogia</i> <i>Wywóz materiałów pochodzących z rozbioru</i>	m3	7,502
9	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	7,502
<b>II. STOLARKA OKIENNA</b>				
10	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	0,990
11	KNR 0-19 0929/04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2	m2	1,305
12	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	9,716
13	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW	m2	1,408
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa nawietrzaków okiennych automatycznych	szt	5,000
15	KNR 4-01 0911/03	Naprawa wietrzników okiennych przez przeklejenie z dopasowaniem <i>ANALOGIA</i> <i>Montaż wietrzników okiennych</i>	szt	5,000
16	KNR 4-01 0205/04	Naprawa uszkodzenia podokienników i czapek kominowych <i>Podokienniki lastrico</i>	miejsce	15,000
17	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych <i>Parapety zewnętrzne blaszane</i>	m2	2,975

Lokal mieszkalny przy ul. Grochowskiej nr 22/26 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich	m2	2,975
<b>III. TYNKI</b>				
19	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <i>Odbicie zagrzybionych partii tynków</i>	m2	15,000
20	KNR 4-01 0619/02	Odgrybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2	m2	12,000
21	KNR 4-01 0619/07	Odgrybianie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni do 2m2	m2	8,000
22	KNR 4-01 0621/03	Odgrybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania	m2	12,000
23	KNR 4-01 0622/01	Odgrybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania	m2	8,000
24	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	20,928
25	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <i>30 % powierzchni ścian</i>	m2	41,533
26	KNR 4-01 0819/01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o wymiarach 15x15cm - pierwsza płytka <i>Uzupełnienie brakujących płytek w kuchni, łazience i WC</i>	płytkę	15,000
27	KNR 4-01 0819/02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o wymiarach 15x15cm - każda następna płytka	płytkę	40,000
<b>IV. STOLARKA DRZWIOWA</b>				
28	KNR 2-02 1016/02	Ościeznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD7 <i>Drzwi wejściowe do lokalu</i>	szt	1,000
29	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 <i>Drzwi wejściowe wzmocnione. Wypożone w zamki, klamki i szylidy.</i>	m2	1,600
30	KNR 2-02 1016/03	Ościeznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	7,000
31	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 <i>Drzwi wyposażone w zamki, klamki, szylidy. Drzwi łazienkowe o szerokości 80 cm, w dolnej części skrzydła otwory nawiewne o powierzchni łącznej co najmniej 220 cm2</i>	m2	10,800
32	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	8,000
<b>V. MALOWANIE</b>				
33	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)	m2	7,500
34	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	11,000
35	KNR K-08 0201/06	Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany przy użyciu kleju	m2	4,500



Lokal mieszkalny przy ul. Grochowskiej nr 22/26 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>sufity</i>	m2	55,500
37	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi owierzchni pionowych <i>Ściany</i>	m2	167,460
38	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą	m2	7,830
39	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	55,500
40	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	136,745
41	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>Łamperie olejne</i>	m2	15,750
42	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	7,380
43	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	19,820
44	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych <i>ANALOGIA sprzątanie i mycie posadzek i parkietów</i>	m2	55,500
<b>VI. PODŁOGI I POSADZKI</b>				
45	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko <i>Łazienka</i>	m2	23,675
46	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 1,5)	m2	23,675
47	KNNR-W 2 1207/01	Samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki - jastrych anhydritowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	21,543
48	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem pokoje i przedpokój <i>ANALOGIA przybicie płyt OSB</i>	m2	45,057
49	KNNR-W 2 1205/09	Posadzki z płyt prospanelowych , na piance <i>Pokoje</i>	m2	36,689
50	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone	m	47,400
51	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej <i>Przedpokój</i>	m2	8,368
52	KNR 4-01 0816/05	Zapastowanie i froterowanie posadzek <i>ANALOGIA odczyszczenie posadzek z płytek ceramicznych</i>	m2	10,282
<b>VII. REMONT BALKONU</b>				

Lokal mieszkalny przy ul. Grochowskiej nr 22/26 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
53	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	3,749
54	KNR 4-01 0728/06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków	m2	3,749
55	KNR 4-01 0722/03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	9,350
56	KNR 4-01 1204/04	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonu	m2	9,350
57	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	2,646
58	KNR 4-01 1212/06	Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	2,646
59	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	2,646
60	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą <i>Płyta balkonowa - uszczelnienie</i>	m2	4,410
61	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	4,410
<b>VIII. POZOSTAŁE PRACE</b>				
62	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000
63	Kalkulacja indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej powykonawczej	szt.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
*Piotr Jagielka*  
146/92 B-B



517/2016

Przedmiar

Strona 1/2

ul. Grochowska 22/26 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
2	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	40,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	31,000
4	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	9,000
5	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	150,000
6	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 3x1,5mm2 450/750V	m	70,000
7	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 3x1,5mm2 450/750V	m	25,000
8	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 4x1,5mm2 450/750V	m	45,000
9	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	10,000
10	KNNR 5 0101/01	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	10,000
11	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm2 - Przewód LgYżo 2.5mm2 450/750V	m	10,000
12	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 - Szyna wyrównania potencjału	szt	1,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	150,000
14	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t 1-biegunowy	szt.	5,000
15	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik p/t świecznikowy	szt.	4,000
16	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	20,000
17	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 - gniazdo p/t hermetyczne IP44	szt	2,000
18	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	7,000
19	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	9,000
20	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa typu plafoniera IP44	szt	1,000
21	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm - Rozdzielnia n/t 1x8 mod. IP40, zaciski N+PE	szt	1,000
22	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10-16	szt.	6,000

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
Marcin Skulski  
MAP/0062 PWO/0112

ul. Grochowska 22/26 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt	1,000
24	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6,000
25	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
26	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	22,000
27	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
28	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt	1,000
30	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
31	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,500

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU  
Marek Stolarz  
MAJ 2009, PŁOCK 12

ul. Grochowska 22 / 26 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Instalacje i osprzęt</b>				
<i>instalacja wod-kan</i>				
1	Kalkulacja indywidualna	Wymknięcie wody pod pionem , włączenie wody	kpl	1,000
2	KNR 4-01 0330/06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,060
3	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki do zaworów - wodomierza	szt	1,000
4	KNR-W 4-02 0126/06	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm	szt	1,000
5	KNR-W 4-02 0126/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm - z kosztem plombowania	szt	2,000
6	KNR-W 4-02 0135/02	Wymiana głowicy w zaworze lub baterii o średnicy 20mm - obejście wodomierzowe	szt	1,000
7	KNR-W 4-01 0346/02	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,800
8	KNR 4-02 0221/01	Wymiana wanny żeliwnej na stalową 1400mm - z umocowaniem uszczelnieniem krawędzi	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
10	KNR 4-02 0105/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej lub p.p. średnicy 15-20mm	miejsce	4,000
11	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	7,000
12	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa- 50 cm	kpl	1,000
13	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa-piccolo	kpl	1,000
14	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
15	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii zmywakowej	szt	1,000
16	KNR-W 4-02 0128/01	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o średnicy 15mm-umywalki	szt	1,000
17	KNR-W 4-02 0110/01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów	miejsce	2,000
18	KNR-W 4-02 0128/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o średnicy 15-25mm	szt	3,000
19	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1,000
20	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
21	KNR-W 4-02 0211/06	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	1,000
22	KNR 2-15 0208/01	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą wciskową - umywalki i pralki	podejście	2,000



ul. Grochowska 22 / 26 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0205/01	Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2,000
24	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
25	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce- dwukomorowy z syfonem ( dostawa )	szt	1,000
26	KNR-W 4-02 0236/03	Przeczystczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego o średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
		<i>instalacja gazowa</i>		
27	KNR-W 4-02 0315/03	Wymiana kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i przyłączem giętkim	kpl	1,000
28	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
29	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	1,382
30	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	1,382

Zarząd Budynków Komunalnych  
w Krakowie  
INSPEKTOR NADZORU I KONTROLI  
*[Podpis]*  
MK 2111-09/2003