

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowo-tynkowe i malarskie				
1	KNR 4-01 1215/04	Mycie okien zespolonych i drzwi	m2	4,500
2	KNR 0-19 0928/07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 (drzwi balkonowe)	m2	1,980
3	KNR 4-01 0920/02	P.A.Założenie na nowym miejscu okuć okiennych -nawietrzaki	szt	1,000
4	KNR 4-01 0919/09	P.A.Wymiana klamki okiennej	szt	1,000
5	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie (regulacja) skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5m2 do 2.5m2	szt	3,000
6	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	6,200
7	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5m do M doliczyć koszt parapetów	szt	2,000
8	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
9	KNR 4-01 0320/02	P.A.Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegiel (drzwi wejściowe, pełne,jednodzielne-kompletne z numerem lokalu) do M-doliczyć kpl drzwi z ościeżnicą	m2	1,800
10	KNR 2-02 1018/01	P.A.Wymiana skrzydeł drzwiowych płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, przeszklonych, o powierzchni do 1.60m2 (szt.3) 1,60*3	m2	4,800
11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż elementów zamontowanych na ścianach w pokoju i łazience (półki, ozdoby itp)	razem m2	4,800
12	KNR 4-01 0211/01	P.A.Skucie fliz ze ścian w łazience	szt	8,000
13	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (łazienka)	m2	4,200
14	KNR 4-01 0306/01	Przymurowanie ścianek z cegiel grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (obmurowanie wanny)	m2	5,100
15	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi (łazienka)	m2	0,960
16	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	5,100
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	35,430
18	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	135,200
19	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	m	9,000
			szt	2,000
Roboty posadzkowe				
20	KNR 4-01 0818/05	P.A.Zerwanie posadzki z paneli podłogowych (pokój i p.pokój)	m2	22,200
21	KNR 2-02 1111/05	PA. Ułożenie paneli podłogowych na piance z montażem kompletnych listew panelowych (pokój i przedpokój)	m2	22,200
22	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych i montaż listew metalowych		

Przedmiar

Strona 3 z 4

Remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	4,000
		Roboty pozostałe		
23	KNR 4-01 0108 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,200
24	KNR 4-01 0108 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	1,200
25	K.I.	Opinia kominiarska powykonawcza	szt	1,000

Urząd Gminy i Miasta w Lublinie
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Marek Janicki
RP-116 748/02

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	7,000
2	KNR 4-03 0307/06	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A podtynkowych w puszcze	szt	3,000
3	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4,000
4	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
5	K1	Sprawdzenie stanu technicznego kuchenki elektrycznej z wydaniem oświadczenia	kpl	1,000
6	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
7	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	9,000
8	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbe	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Tułborek
MAP 10-101010E 10

Przedmiar

Ul. Działkowa 31/18 Remont pustostanu - roboty instalacyjno sanitarne 2018r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	2,000
2	KNR INSTAL 0110/05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm (wraz z plombowaniem)	kpl	2,000
3	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	kpl	1,000
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką - montaż na zlewozmywaku	kpl	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" + deska sedesowa	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0218/04	Dostawa zlewozmywaka 2 komorowego z blachy + syfon (do montażu na szafce)	kpl	1,000
7	KNR 2-15 0213/01	Wymiana kratki ściekowej pod kabiną prysznicową	szt	1,000
8	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny dług. 170 cm	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej 50 cm z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki automatycznej w łazience	szt	1,000
11	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
12	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1,000
13	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia do zlewozmywaka	miejsce	3,000
14	KNR 4-02 0212/01	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod podłączenie pralki w łazience	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
16	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
17	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18,000
18	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	14,000

Zamawiający w Kancelarii
Instytutu Techniczno-Budowlanego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Działkowa 31/18