

Kobierzyńska 218c/2

Przedmiar

Strona 2/7

Remont pustostanu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I Stolarka drzwiowa			
1	KNR 4-01 1215/04 Mycie okien zespolonych. PCV Wyczyszczenie istniejącego okna PCV-umycie szyb ,mycie parapetów+konserwacja okuć. (Krotność= 2)	m2	11,800
2	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż nawietrzaków	kpl	5,000
3	KNR 4-01 1215/09 P.A.Mycie , czyszczenie parapetów okiennych zewnętrznych.+wewnętrznych (Krotność= 3)	szt	14,000
4	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2- łazienka , pokojowe, wejściowe.	szt	6,000
5	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w	szt	1,000
6	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi -łazienka + pokój, kuchnia.	szt	5,000
7	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2- pokój	m2	6,400
8	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 Wzmocnione, 2 zamki, wizjer, numer	m2	1,600
9	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów- przy drzwiach wejściowych.	m	9,600
10	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2- z kratką nawiewną 220 cm2-łazienka	m2	1,600
11	KNR 4-01 0920/21 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetą lub szyldem	szt	6,000
12	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	6,000
II Posadzki			
13	KNR-W 4-01 1215/08 P.A.Mycie i czyszczenie podłogi z paneli (pokoje) +terakota (pp. kuchnia , łazienka+ fartuch w kuchni (Krotność= 3)	m2	61,271
14	KNR 4-01 0411/07 Wymiana listew przyściennych panelowych.	m	49,000
15	KNR 4-01 0428/02 P.A.Rozebranie posadzki z paneli.	m2	19,128
16	KNR-W 4-01 0706/05 Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na ścianach	szt	6,000
17	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych na piance wraz z listwami panelowymi	m2	19,128

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO
Małgorzata Kwapińska
BPP. Upr. 92/83

Przedmiar

Strona 3/7

Remont pustostanu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
III Murarsko-malarskie			
18	KNR 4-01 0303/02 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,270
19	KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	0,270
20	KNR 4-01 0429/04 P.A.Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych-rozebranie sufitu podwieszonego w /kuchnia , łazienka./	m2	15,032
21	KNR-W 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	5,000
22	KNR-W 4-01 0619/02 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2	m2	5,000
23	KNR-W 4-01 0621/03 Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania - dwukrotne	m2	5,000
24	KNR 4-01 0710/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	5,000
25	KNR-W 4-01 1202/07 Skasowanie wykwitów (zacieków)-kuchnia.	m2	4,000
26	KNR 4-01 0713/01 .Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach.	m2	209,172
27	KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2	66,156
28	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	275,328
29	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	66,156
30	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	209,172
31	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	10,000
32	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
33	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
34	K.I.Demontaż : ,lamp ,haków i sznurków, karniszy.+ szafka zlewozmywakowa.	kpl	1,000
35	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,000
36	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 19		

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGOMałgorzata Kwapińska
BRP, Upr. 92/83

Przedmiar

Strona 4/7

Remont pustostanu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m3	1,000
37	K.I.Utylizacja gruzu i materiału z demontażu.	m3	1,000
38	k.I. Opinia kominiarska powykonawcza	kpl.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Małgorzata Kwapińska
BPP, Upr. 92/83



Ul. Kobierzyńska 218C/2 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	szt	1,000
2	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	32,000
3	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	26,000
4	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	6,000
5	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	110,000
6	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów ściennych mieszkaniowych	szt	1,000
7	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm ² 450/750V	m	80,000
8	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 4x1,5mm ² 450/750V	m	15,000
9	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x 1,5mm ² 450/750V	m	30,000
10	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	12,000
11	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	12,000
12	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYzo 2,5mm ² 450/750V	m	12,000
13	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyba wyrównania potencjału	szt	1,000
14	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	110,000
15	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	5,000
16	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	18,000
18	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	2,000
19	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000
20	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)	kpl.	5,000
21	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	5,000
22	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
23	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgooodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44		

Przedmiar

Ul. Kobierzyńska 218C/2 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
24	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - C 20	szt	1,000
25	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt.	6,000
26	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 2-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy 25A/30mA	szt	1,000
27	KNNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów dzwonek	szt	1,000
28	KNNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	6,000
29	KNNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
30	KNNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	20,000
31	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
32	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
33	KNNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
34	KNNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Mirosław Kruk
MAP/0041/01HOE/09

Przedmiar

Strona 2/3

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1,000
2	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
3	Kalkulacja indywidualna	czyszczenie umywalki , brodzika, kabiny	kpl.	1,00
4	KNR-W 4-02 0221/04	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa - syfon z odpływem do pralki	szt	1,000
5	KNR-W 4-02 0126/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm + protokół plombowania	szt	1,000
6	KNR-W 4-02 0237/03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 80mm	szt	3,000
7	KNR-W 4-02 0237/04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o średnicy 100mm	szt	1,000
8	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem el. o połączeniu złączem elastycznym. Lmin. 2,0 m. z szufladą dolną i klapą górną	szt	1,000
9	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu. w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa : zlew dwukomorowy + syfon + kpl kształtek + bateria stojąca -+ wężyki dł min. 1,0 mm	kpl.	1,00
11	Kalkulacja indywidualna	zabezpieczenie kotła gazowego, instalacji c.o. , istniejących urządzeń na czas remontu	kpl.	1,00

Zarząd Budowlanków w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
mgr inż. Barbara Sławik