

ul. Kobierzyńska 67/31

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Stolarka okienna i drzwiowa		
1	KNR 0-19 0929/10 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	10,536
2	KNR 0-19 0929/12 Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW	m2	1,935
3	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż nawietrzaków. Doliczyć do M	kpl	5,000
4	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych.	m	8,600
5	KNR 4-01 0321/02 Obsadzenie podokienników PCV ponad 1,5m. Parapet doliczyć do M	szt	5,000
6	KNR 4-01 1209/13 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2 - parapety zewnętrzne	szt	5,000
7	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2-drzwi wc ,łazienka , wejściowe.	szt	3,000
8	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FDIw	szt	1,000
9	KNR 2-02 1016/03 Ościeżnice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi -łazienka +wc.+kuchnia.	szt	3,000
10	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2- pokoje ,kuchnia.	m2	8,000
11	KNR 2-02 1019/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 Wzmocnione, 2 zamki, wizjer, numer	m2	1,600
12	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów- przy oknach.	m	20,700
13	KNR 4-01 1211/08 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50m2- ościeżnice.	m2	4,800
14	KNR 4-01 1212/03 Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	4,800
15	KNR 4-01 1212/02 Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- ościeżnice metalowe	m2	4,800
16	KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej- Poszerzenie otworu dla drzwi łazienkowych +wc.+ likwidacja luków.	m2	2,420
17	KNR 4-01 0313/01 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką	m3	0,120
18	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2- z kratką nawiewną 220 cm2-łazienka +wc.	m2	3,200
19	KNR 4-01 0920/21 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetą lub szyldem		

ul. Kobierzyńska 67/31

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		szt	8,000
20	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	8,000
21	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,529
22	KNR 4-01 0711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	13,230
	posadzki		
23	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	49,866
24	KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej- łazienka ,wc.,kuchnia	m2	15,340
25	KNR 4-01 0601/01 P.A.Wykonanie izolacji jednowarstwowej (folia w płynie)	m2	6,084
26	KNR 4-01 0803/02 Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko .	m2	6,084
27	NNRNKB 6 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm- antypoślizgowe.(kuchnia ,łazienka ,wc)	m2	15,340
28	NNRNKB 6 2809/01 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	19,890
29	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	19,890
30	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi . powierzchni poziomych	m2	49,866
31	NNRNKB 7 1130/01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach .	m2	49,866
32	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	49,866
33	KNR 2-02 1113/08 Listwy przyściennie panelowe -pokoje .	m	54,000
	murarsko-malarskie		
34	KNR-W 4-01 1202/07 Skasowanie wykwitów (zacieków)-kuchnia.	m2	9,256
35	KNR 4-01 0713/01 P.A.Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach.	m2	240,860
36	KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach.	m2	84,990
37	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	325,850
38	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		

ul. Kobierzyńska 67/31

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	84,990
39	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	240,860
40	KNR-W 4-01 0821/08 Rozebranie okładziny ściennej- fartuch w kuchni.+ łazienka +wc.	m2	26,544
41	KNR 4-01 0211/01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach- placki po płytkach.	m2	26,544
42	KNR 4-01 0711/03 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	26,544
43	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m2	240,860
44	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	84,990
45	KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	21,660
46	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	20,000
47	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	27,500
48	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,000
49	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratki wentylacyjnych+drzwiczki w ścianach	szt	3,000
50	KNR 4-01 1215/08 P.A.Mycie po robotach malarskich posadzek ceramicznych (czyszczenie posadzki z płytek w pp.) (Krotność= 3)	m2	9,256
51	K.I.Demontaż : luster ,lamp ,haków i sznurków, karniszy.	kpl	1,000
52	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,000
53	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 19	m3	2,000
54	K.I.Utylizacji gruzu i materiału z demontażu.	m3	2,000
55	k.I. Opinia kominiarska przedwykonawcz i powykonawcza	kpl.	2,000

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Małgorzata Kwapińska
BPP. Upl. 92/83

Ul. Kobierzyńska 67/31 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	szt	1,000
2	KNR 5-18 0902/02	Zestawy tablic licznikowych 3-faz	kpl	1,000
3	KNNR 5 0205/06	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDY 5x4mm ² 450/750V	m	10,000
4	KNR 5-08 0301/24	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu betonowym	szt	36,000
5	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	28,000
6	KNNR 5 0302/05	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	7,000
7	KNR 4-03 1001/07	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	120,000
8	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych mieszkaniowych	szt	1,000
9	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDYp 3x2,5mm ² 450/750V	m	90,000
10	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 4x1,5mm ² 450/750V	m	15,000
11	KNNR 5 0205/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 3x1,5mm ² 450/750V	m	40,000
12	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	15,000
13	KNNR 5 0101/01	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	15,000
14	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYzo 2,5mm ² 450/750V	m	15,000
15	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt	2,000
16	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	120,000
17	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	6,000
18	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
19	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
20	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	17,000
21	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	2,000
22	KNR 4-03 1007/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	5,000
23	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)		

Przedmiar

Strona 3/4

Ul. Kobierzyńska 67/31 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl.	8,000
24	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	7,000
25	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	1,000
26	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa oświetleniowa IP44	szt	1,000
27	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy w rozdzielniach - C 20	szt	1,000
28	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10-16	szt.	6,000
29	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 2-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy 25A/30mA	szt	1,000
30	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów Słuchawka domofonu	szt	1,000
31	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów -dzwonek	szt	1,000
32	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach- sprawdzenie linii domofonowej	szt	1,000
33	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	6,000
34	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
35	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	19,000
36	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
37	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
38	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
39	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300

Przedmiar

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
2	KNR-W 4-02 0140/03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20mm bez korkowania podejścia	szt	1,000
3	KNR-W 4-02 0233/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm lub piwnicznego 100mm	szt	1,000
4	KNR-W 4-02 0141/03	Demontaż baterii wannowej	szt	1,000
5	KNR-W 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
6	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
7	KNR-W 4-02 0235/03	Demontaż zlewu kuchennego bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
8	KNR-W 4-02 0235/07	Demontaż wanny bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
9	KNR-W 4-02 0311/02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32mm	m	4,000
10	KNR-W 4-02 0314/04	Demontaż kurka gazowego o średnicy 15-25mm przy urządzeniach - kurek + trójnik do prób	szt	2,000
11	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,000
12	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem el. o połączeniu złączem elastycznym, Lmin. 2.0 m. z szufladą i klapą	szt	1,000
13	KNR-W 2-15 0312/01 analogia	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm - analogia - trójnik do prób	szt	1,000
14	KNR-W 2-15 0303/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3,000
15	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	3,000
16	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000

Zarząd Budynków
w Kobierzyńsku
INSPEKTOR NADZORU
J. P. K.

Przedmiar

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa : zlew dwukomorowy + syfon + kpl kształtek + bateria stojąca -+ wężyki dł min.1.0 mm	kpl.	1,00
18	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym L= 50mm	kpl	1,000
19	KNR-W 2-15 0231/04	Wanny kąpielowe blaszane emaliowane bez obudowy L=1.5 + syfon nadstropowy	kpl	1,000
20	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000
21	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm - do pralki	szt	1,000
22	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - umywalkowa	szt	1,000
23	KNR-W 2-15 0137/05	Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
24	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
25	KNR-W 2-15 0116/08	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu metalowym (kształtki z polipropylenu)	szt	1,000
26	KNR-W 2-15 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	7,000
27	KNR 2-15 0205/01	Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,500
28	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8,000
29	KNR-W 2-15 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	8,000
30	KNR 0-31 0113/04	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm	m	8,000
31	KNR-W 4-01 0328/01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły	m	2,000
32	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,000

Zarząd Budynków
w K...
INSPEKTOR NADZ...
mgr inż. Barbara Sł...
...
...

Przedmiar

Remont pustostanu IS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR-W 4-01 0335/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej (przebicie ręczne)	szt	1,000
34	KNR-W 4-01 0325/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	1,000
35	KNR-W 4-02 0131/01	Wymiana wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania + protokół plombowania	szt	4,000
36	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km- gruz i złom	m3	0,500
37	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,500

Zarząd Budynków i Lokali
w K...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

mgr inż. Barbara Sławik